ROZPOČET

Stavba: Příroda Křivoklátská a Šumavy - Život v podzemí - Statické zajištění podzemní prostor - Akvaria
Objekt: Dodatečné práce

Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Místo: Plzeň

Zpracoval:
Datum: 10. 4. 2019

č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VP		**Vícepráce**				**21 619,20**
1	965042231	Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo"z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2,340	2 700,00	6 318,00
2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,148	237,00	1 220,10
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,480	10,30	530,20
4	997013801	Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,148	129,00	664,10
5	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	6,830	439,00	2 998,40
15	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,340	3 230,00	7 558,20
16	998252111	Přesun hmot pro Štoly ražené při délce svislého přesunu do 25 m	t	5,419	430,00	2 330,20
		Celkem				**21 619,20**