

III. Předmět dohody

V rámci realizace díla došlo z důvodu nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků objednatele ke změně rozsahu díla – byly provedeny vícepráce, které nebyly původně součástí díla, a nebyly provedeny méněpráce, které původně byly součástí díla. Zejména se jedná o tyto změny:

1. Při provádění prací byl po provedení výkopu pro obrubu zjištěn skutečný rozsah kořenového systému stromu nacházejícího se v blízkosti vjezdu na parkoviště z ul. 5. května. Po projednání s odborem ŽP MěÚ Frýdlant nad Ostravicí bylo dohodnuto a odborem ŽP odsouhlaseno písemným souhlasem, že původně plánovaná plocha ze zatravnovacích tvárnic může být provedena jako asfaltová, v souvrství odpovídajícímu celé parkovací ploše. Zároveň byl odborem ŽP MěÚ Frýdlant nad Ostravicí vznesen požadavek na dodatečnou ochranu kořenového systému v souběhu s nově budovanou obrubou. Jednalo se o tři stromy, kdy byla okolo obruby vložena ochranné protikořenová fólie k zabránění prorůstání kořenů do konstrukce vozovky.
2. Po dohodě s objednatelem byla změněna dlažba ve stání pro kontejnery a to s ohledem na dlouhodobé zajištění plochy proti vzniku deformací a porušení. Navržená dlažba tl. 60mm byla nahrazena dlažbou tl. 80mm. Okolo plochy pro kontejnery byla doplněna asfaltová zálivka a dvojřádek z drobné žulové kostky a plocha byla navíc oddělena od komunikace obrubníkem ABO 12/25 naležato.
3. Okolo nově položené přídlažby v parkovací ploše bylo provedeno podbalení pro srovnání nerovností mezi odkopanou a frézovanou plochou a tím se navýšila výměra podkladní asfaltové vrstvy.
4. Jako konečná terénní úprava bylo provedeno nad rámeček projektu osetí travním semenem.
5. V rámci provádění stavby nebyly po dohodě s firmou CETIN realizovány chráničky na stávajících kabelech – bylo ošetřeno souhlasným vyjádření správce sítě ve stavebním deníku. Dále nebyla provedena jedna uliční vpust', a to z důvodu dobrého stavebně technického stavu stávající vpusti. Z technologických důvodů a z důvodu nepotřebnosti nebyl proveden infiltrační postřik vrstvy ze šterkodrtě.
6. Rozsah pokládky obrub byl upraven na základě skutečnosti.
7. Součástí méněprací i následná 5-tiletá péče. Bude fakturováno na základě samostatné objednávky z důvodu možnosti ukončení smlouvy se zhotovitelem a finančního vyúčtování projektu.

Cena provedených víceprací činí 69.832,00 Kč bez DPH a cena neprovedených méněprací činí 88.560,10 Kč bez DPH. Nacenení jednotlivých položek je uvedeno v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této dohody, který tvoří nedílnou součást této dohody.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena za provedení díla navyšuje o cenu provedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací, tzn. celkem se cena za provedení díla snižuje o 18.728,10 Kč.

Cena za provedení díla tak nově činí 863.167,62 Kč bez DPH (1.044.432,82 vč. DPH).

V. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3) Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

4) Tato dohoda byla schválena radou města dne 24.04.2019, usnesením č. 10/6.1.

5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, 06.05.2019

Ve Valašském Meziříčí, 26.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helena Pešatová
Starostka města

.....
ALPINE Bau CZ a.s.
Stanislav Farana a Ing. Radislav
Nohavica, prokuristé