



... a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Čj.: PPR-11361-11/ČJ-2019-990656

SMLOUVA O DÍLO

„VZ Brno, Horní 21 – rekonstrukce 7.NP ubytovny F – realizace“

Článek I. Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: plk. Ing. Michalem Keřkou, ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, pověřeným zastupováním

příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05

ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha


číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Huslík s. r. o.
se sídlem: Masná 527/7f, 602 00 Brno
IČO: 25527495
DIČ: CZ25527495
zastoupen: Ing. Miroslavem Kupčikem, jednatelem
ID datové schránky: c95a5tg
bankovní spojení: ČSOB a. s.

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30590

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)



uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek II. Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo, které je specifikované v tomto článku, a dále i v písemnostech „Krycí list cenové nabídky“ a „Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění podmínek realizace)“, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla: Provedení stavební rekonstrukce 16 bytových buněk v 7.NP ubytovny F v areálu objednatele VZ Brno, na adrese Horní 21, Brno, dle zpracované prováděcí projektové dokumentace a výkazu výměr vypracovanými pro objednatele společností LÉDL – stavební společnost s.r.o. v 02/2019. Součástí díla je zejména:

- a) vybourání umakartových jader včetně stávajících sanitárních předmětů a instalací,
- b) demontáž stávajících kuchyňských linek, dveří a podlahových krytin,
- c) vybudování nových zděných jader včetně vybavení dle současných standardů,
- d) realizace nových podlahových krytin, obkladů, stropních podhledů, dveří, nová výmalba,
- e) nová elektroinstalace včetně svítidel,
- f) dodávka a montáž nových kuchyňských linek, úprava stávajících skříňových nástavců.

(3) Místem plnění je areál objednatele – Vzdělávací zařízení Brno, Horní 21, objekt ubytovny F.

(4) Přesná specifikace prováděných prací je dále rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 16. 4. 2019, vypracována na základě zadávací dokumentace objednatele, která byla zveřejněna v rámci zadání veřejné zakázky uveřejněné na elektronickém tržišti NEN pod č.j. PPR-11361-4/ČJ-2019-990656 ze dne 29. 3. 2019 (dále jen veřejná zakázka) včetně příloh, a v projektové dokumentaci a výkazu výměr uvedených v odst. 2 tohoto článku, dokumenty uvedené v tomto článku jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Článek III. Způsob provádění díla

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.

(2) Věcný a časový průběh stavby bude určen harmonogramem stavby, který předložil zhotovitel jako přílohu své cenové nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat dílo ve smyslu tohoto harmonogramu.

(3) Zhotoviteli bude umožněno **převzít staveniště a zahájit práce ode dne 5. 6. 2019.**

(4) **Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 23. 8. 2019.** Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění. O předání a převzetí řádně provedeného

díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.

(5) Zhotovitel se zavazuje, že nebude pro účely provádění díla využívat osobní výtah v místě plnění.

(6) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

(7) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do tří (3) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek IV. Cena díla

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 4 971 976,49 Kč bez DPH, tj. 6 016 091,55 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%.

(2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny

(3) Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

(4) Cena díla bude uhrazena postupně na základě dílčích faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně v rozsahu a dle skutečně provedených stavebních prací a dodávek. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení zhotovitele, objednatele a **příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Odbor nemovitého majetku, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba: [redacted])**. Přílohou každé faktury budou písemnosti: soupis skutečně provedených prací a dodávek, a zjišťovací protokol, schválené kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy.

(5) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury dle odst. 4 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Nebude-li faktura



doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

(7) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.

(8) Provedení změny v realizaci díla je možná pouze na základě objednatelům odsouhlaseného změnového listu. Proces schvalování jednotlivých změn nemá žádný vliv na termíny stanovené touto smlouvou.

(9) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po nabytí účinnosti dodatku o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě.

(10) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo nejsou-li s fakturou dodány originály soupisu skutečně provedených prací a dodávek, zjišťovací protokol, a protokol o předání a převzetí díla dle odst. 4 tohoto článku; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Článek V. Kontrola provádění díla

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelům v průběhu provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednatelům na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelům, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a sdělit objednatelům jím požadované informace i v písemné formě, a předložit objednatelům požadované dokumenty.

Článek VI. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční doba je stanovena na pět (5) let a počíná běžet předáním díla.

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

Článek VII.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

(1) Za prodlení s termínem zhotovení a předání díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

(2) Za prodlení s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.

(3) Za včasné nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

(4) Za porušení závazku ze strany zhotovitele uvedeného v čl. III. odst. 5) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každý případ tohoto porušení.

(5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý započatý kalendářní den prodlení.

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

(7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.

(8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody.

(9) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit,
- c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.

(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů od data splatnosti.

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

(12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

(13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
- c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla" a objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"
- d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
- e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek VIII. Ostatní ujednání

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.

(3) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

(4) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(5) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.

(6) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

(5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

(8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.

(9) Nedílnou součástí této smlouvy je výzva k podání nabídky včetně všech příloh a nabídka zhotovitele, ke smlouvě se však fyzicky nedokládají, ale jsou uloženy v archivu zhotovitele a objednatele. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky


Příloha č. 2 – Rozsah plnění

Příloha č. 3 – Oceněný položkový výkaz výměr

Příloha č. 4 – Časový harmonogram stavby

V Praze dne ...3.-05-2019

Za objednatele:



plk. Ing.
ředitel

V Brně dne ...25.4.2019

Za zhotovitele:

Huslík s.r.o.
Masná 7f, 602 00
DIČ: CZ255
tel.: 548 53



Ing. Miroslav
jednatel

Příloha č. 1

Krycí list cenové nabídky

	<i>Položka</i>	cena
1.	Rekonstrukce bytových buněk v 7.NP ubytovny F, VZ Brno v rozsahu projektové dokumentace a položkového rozpočtu	4 971 976,49 Kč
	Celková cena bez DPH	4 971 976,49 Kč
	DPH 21%	1 044 115,06 Kč
	Celková cena včetně DPH	6 016 091,55 Kč

Příloha č. 2

Rozsah plnění

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Stavební rekonstrukce 16 bytových buněk v 7.NP ubytovny F v areálu VZ Brno, Horní 21.

MÍSTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE:

Areál Vzdělávacího zařízení Brno, Horní 21 – objekt ubytovny F (7.NP), Horní 738/36

Katastrální území: Štýřice

Parcelní číslo: 1552/7

ROZSAH PLNĚNÍ VZ

Předmětem veřejné zakázky je provedení celkové stavební rekonstrukce 16 bytových buněk v 7.NP ubytovny F v areálu objednatele dle zpracované prováděcí projektové dokumentace a výkazu výměr vypracovanými společnostmi LÉDL – stavební společnost s.r.o. v 02/2019.

Součástí díla je zejména:

- g) vybourání umakartových jader včetně stávajících sanitárních předmětů a instalací,
- h) demontáž stávajících kuchyňských linek, dveří a podlahových krytin,
- i) vybudování nových zděných jader včetně vybavení dle současných standardů,
- j) realizace nových podlahových krytin, obkladů, stropních podhledů, dveří, nová výmalba,
- k) nová elektroinstalace včetně svítidel,
- l) dodávka a montáž nových kuchyňských linek, úprava stávajících skříňových nástavců.

MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:

- zhotovitel bude plně respektovat provozní režim areálu VZ Brno a provozní režim dotčeného objektu ubytovny F,
- **realizace bude prováděna za plného provozu objektu** a bude řízena režimem v předstihu dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele, zástupce objednatele a technického dozora investora,
- **dotčené 7.NP bude v termínu od 5.6.2019 do 23.8.2019 vyklizené a bude plně k dispozici zhotoviteli,**
- **zhotovitel bude s dostatečným předstihem informovat zástupce objednatele o možném termínu zahájení prací,** vzájemně bude dohodnut termín předání staveniště,
- zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před samotným zahájením prací **seznam všech svých pracovníků a seznam vozidel** zúčastněných na realizaci díla. Seznam pracovníků musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo OP případně číslo pasu a seznam všech vozidel (SPZ), která budou mít povolen vjezd na staveniště. Zadavatel tyto údaje využije pro provedení bezpečnostní prověrky a v případě cizinců pro ověření oprávněnosti pobytu. Na základě výsledků této kontroly, která zahrnuje prověrku trestní bezúhonnosti, si zadavatel vyhrazuje právo neumožnit vstup do objektu,
- při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele,
- pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,

- zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů vč. dokladů o jejich likvidaci,
- **práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 – 19:00 hod**, v odůvodněných případech a pouze po předchozí dohodě s uživatelem objektu a zástupcem zadavatele, lze pracovní dobu upravit,
- objednatel umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště,
- **celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky** v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky,
- jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží projektová dokumentace pro provedení stavby a slepý položkový rozpočet, do kterého budou doplněny jednotkové ceny. Součástí cenové nabídky bude oceněný položkový rozpočet,
- **celková nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškerý materiál i práce potřebné ke zhotovení díla**, a to i v případě, že tento materiál nebo práce nejsou v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr výslovně uvedeny. Veškerý pomocný a spojovací materiál potřebný k montáži musí být zahrnut v cenách položek.
- rekonstruované bytové buňky budou objednateli **předány ve stavu finálního úklidu** včetně umytých oken, dveří, obkladů, vytřených podlah, utřeného prachu apod. Zhotovitel je povinen udržovat průběžný pořádek v celém objektu

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ:

- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi,
- potřeba specializovaných technologií se neuvažuje,
- doprava a manipulace s materiálem je možná za pomoci dopravních prostředků a zdvihacích zařízení odpovídajících svým rozměry a provedením charakteru přístupových cest do areálu (výškově omezený průjezd do areálu z ulice Horní) a do vlastního objektu,
- **zhotoviteli bude přísně zakázáno využívat osobní domovní výtah** pro účely provádění stavby,
- pro dopravu materiálu může zhotovitel využívat pouze boční únikové venkovní schodiště nebo zřídit na vlastní náklady venkovní stavební výtah,
- zhotovitel je povinen provádět stavební a montážní práce dle projektové dokumentace a dle požadavků a instrukcí objednatele a uživatele,
- zhotovitel označí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy.

POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU:

- dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s projektovou dokumentací a odsouhlasenou smlouvou o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav,
- ke všem instalovaným výrobkům zhotovitel předloží objednateli ke schválení před zabudováním veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze země Evropské unie,

- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU:

- **zhotovitel po dobu modernizace povede stavební deník**, vedením stavebních prací bude pověřena osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího (popř. zástupce stavbyvedoucího) ve smyslu ust. § 157 odst. 1 zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zhotovitel bude vést pravidelné **denní záznamy ve stavebním deníku**.

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

- umožnit zástupci zadavatele a technickému dozoru investora provádění kontrolních prohlídek rozestavěné stavby a zajistit účast stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby
- průběžně aktualizovat harmonogram prací a o průběhu plnění informovat zástupce objednatele
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla.
- provedení opatření k zabránění šíření prachu, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (vnitřní prostory, povrchy chodeb, schodiště, komunikace, chodníky),
- úklid a vyklizení staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla - konečný finální úklid zrekonstruovaných bytových buněk (umytí oken, vytření podlah, úklid sociálního zařízení, utření prachu)
- zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy
- odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PROSTOR:

- zadavatel poskytne ve spolupráci s uživatelem objektu plochy v míře nezbytně nutné pro zařízení staveniště zhotovitele a uložení materiálu, tj. za vlastním objektem, a to na základě vzájemné dohody
- prostor staveniště, resp. jednotlivých pracovišť bude ohrazen a označen a budou provedena veškerá opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitele i uživatelů objektu, kteří se mohou v okolí staveniště pohybovat

- c) zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přístup k odběru vody a elektřiny a to přímo v místě staveniště po dohodě se zástupcem uživatele objektu
- d) zhotovitel bude moci využívat sociální zařízení v dotčeném objektu, zástupce uživatele objektu si může vyhradit určité omezující podmínky tohoto využívání

Položkový rozpočet

Zakázka: VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
ul.Horní 738/36, Brno - Střed
k.ú. Štýřice, par.č. 1552/7

Objednatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
17000 Praha-Holešovice

IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064

Zhotovitel: Huslík s.r.o.
Masná 527/7f
60200 Brno

IČ: 25527495
DIČ: CZ25527495

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 426 387,57
PSV	2 815 661,38
MON	548 127,54
Vedlejší náklady	181 800,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 971 976,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 971 976,49 CZK
Základní DPH	21 %	1 044 115,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

6 016 091,55 CZK

v Brně dne 16.04.2019

Huslík s.r.o.
Masná 7f, 602 00 Brno
DIČ: CZ25527495
tel.: 548 530 597

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			357 357,24
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 000,00
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			83 657,13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			256 747,63
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			191 408,23
64	Výplně otvorů	HSV			26 175,00
90	Přípočty	HSV			4 800,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			875,64
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			30 968,70
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			85 194,74
96	Bourání konstrukcí	HSV			106 299,20
97	Prorážení otvorů	HSV			223 091,06
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 813,00
711	Izolace proti vodě	PSV			63 870,90
713	Izolace tepelné	PSV			8 229,84
721	Vnitřní kanalizace	PSV			106 375,51
722	Vnitřní vodovod	PSV			287 298,06
725	Zařizovací předměty	PSV			439 696,59
726	Instalační prefabrikáty	PSV			112 635,14
728	Přípojka kanalizační	PSV			11 537,79
766	Konstrukce truhlářské	PSV			939 942,56
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 950,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			34 463,13
776	Podlahy povlakové	PSV			295 607,75
781	Obklady keramické	PSV			301 151,80
783	Nátěry	PSV			11 220,79
784	Malby	PSV			187 681,52

M21	Elektromontáže	MON			522 292,54
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			25 835,00
VN	Vedlejší náklady	VN			181 800,00
Cena celkem					4 971 976,49

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				357 357,24
1	342255022R00	Příčky z desek porobetonových tl. 7,5 cm Buňky pravé: 2,6*(1,73+2,13+0,83+0,85)*6 -(0,6*1,97)*6 Buňky levé: 2,6*(1,73+2,13+0,83+0,85)*9 -(0,6*1,97)*9 Buňka pravá - kuchyňka: 2,6*(0,6+0,85*2) 1,0*1,125+0,125*1,125	m2	205,57563	618,00	127 045,74
				86,42400		
				-7,09200		
				129,63600		
				-10,63800		
				5,98000		
				1,26563		
2	346244311R00	Obezdivky instal.modulů z desek porobet. tl. 50 mm Buňky pravé: (1,25*1,2+0,14*1,2)*6 Buňky levé: (1,25*1,2+0,14*1,2)*9	m2	25,02000	616,00	15 412,32
				10,00800		
				15,01200		
3	346244315R00	Podézdivka sprch.vaniček z desek , porobetonových tl. 150mm Buňky pravé: 0,1*(1,0*2+0,5*2)*6 Buňky levé: 0,1*(1,0*2+0,5*2)*9	m2	4,50000	1 047,00	4 711,50
				1,80000		
				2,70000		
4	342263513RT1	D+M Revizní dvířka, 300x300 mm, požární odolnost EW 15-DP1 Buňky pravé: 6 Buňky levé: 9 Buňka pravá - kuchyňka: 1	kus	16,00000	3 250,00	52 000,00
				6,00000		
				9,00000		
				1,00000		
5	342668111R00	Těsnění styku zdiva se stáv. konstrukcí PUR pěnou Buňky pravé: (1,73+2,13+0,83+0,85)*6 Buňky levé: (1,73+2,13+0,83+0,85)*9 Buňka pravá - kuchyňka: (0,6+0,85*2)	m	85,40000	97,70	8 343,58
				33,24000		
				49,86000		
				2,30000		
6	342948111R00	Ukotvení zdiva ke stávající konstrukci Buňky pravé: (2,6*3)*6 Buňky levé: (2,6*3)*9 Buňka pravá - kuchyňka: 2,6*2+1,0	m	123,20000	95,00	11 704,00
				46,80000		
				70,20000		
				6,20000		
7	317121047RT1	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný 124 x 24,9 x 7,5 cm Buňky pravé: 6 Buňky levé: 9	kus	15,00000	504,00	7 560,00
				6,00000		
				9,00000		
8	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace,vč.tmelení	m2	144,11250	672,00	96 843,60

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Buňky pravé: m.1:4,57*6 m.3:3,82*6		27,42000 22,92000		
		Buňky levé: m.1:4,57*9 m.3:3,82*9		41,13000 34,38000		
		Buňka pravá - kuchyňka: m.1:11,4		11,40000		
		Mezisoučet		137,25000		
		+ ztratiné 5%: 0,05*137,25		6,86250		
9	342264051RT3	Podhled sádkokarton.na zavěš. ocel. konstr.desky, standard impreg.tl.12,5 mm,voděod.tmelení,bez izol	m2	47,25000	714,00	33 736,50
		Buňky pravé: m.2:3,0*6		18,00000		
		Buňky levé: m.2:3,0*9		27,00000		
		Mezisoučet		45,00000		
		+ ztratiné 5%: 0,05*45,0		2,25000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				8 000,00
10	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch	kus	16,00000	500,00	8 000,00
		Buňky pravé: 6		6,00000		
		Buňky levé: 9		9,00000		
		Buňka pravá - kuchyňka: 1		1,00000		
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				83 657,13
11	602021148RT2	Stěrka stěn vyrovnávací , ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	187,73850	158,00	29 662,68
		nové příčky pod obkladem: Buňky pravé: 2,5*(1,65*2+1,2+1,13+0,93)*6 (0,19*1,2)*6 -(0,6*1,97+0,825*2,42*2)*6 (0,75*1,3)*6		98,40000 1,36800 -31,05000 5,85000		
		Buňky levé: 2,5*(1,65*2+1,2+1,13+0,93)*9 (0,19*1,2)*9 -(0,6*1,97+0,825*2,42*2)*9 (0,75*1,3)*9		147,60000 2,05200 -46,57500 8,77500		
		Buňka pravá - kuchyňka: 0,25*1,13+0,2*1,13+0,75*(0,93+0,15)		1,31850		
12	602021148RT2	Stěrka stěn vyrovnávací , ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	132,01750	300,00	39 605,25
		stávající beton.stěny v místě obkladů: Buňky pravé: 2,5*(2,14+1,13)*6 (0,75*0,55)*6		49,05000 2,47500		
		Buňky levé: 2,5*(2,14+1,13)*9		73,57500		

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(0,75*0,55)*9		3,71250		
		Buňka pravá - kuchyňka:				
		0,5*1,13+0,75*3,52		3,20500		
13	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	319,76000	-45,00	14 389,20
		187,74+132,02		319,76000		
Říj:	61	Úpravy povrchů vnitřní				256 747,63
14	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, oprava stáv.omítek, doplnění omítek apod. viz malba:	m2	912,30800	160,00	145 969,28
		1063,55		1 063,55000		
		odpočet omítky nových příček:				
		-139,29		-139,29000		
		odpočet nové omítky ostění:				
		Buňky pravé:				
		-0,15*(0,92+2,03*2)*7		-5,22900		
		Buňky levé:				
		-0,15*(0,92+2,03*2)*9		-6,72300		
15	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, oprava stáv.omítek apod.	m2	260,16000	90,00	23 414,40
16	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková kolem měněných protipožár.dveří:	m2	23,90400	588,00	14 055,55
		Buňky pravé:				
		0,15*(0,92+2,03*2)*2*7		10,45800		
		Buňky levé:				
		0,15*(0,92+2,03*2)*2*9		13,44600		
17	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	23,90400	110,00	2 629,44
18	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	23,90400	50,00	1 195,20
19	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt nové příčky:	m2	139,28800	220,00	30 643,36
		Buňky pravé:				
		2,6*(2,2+1,73)*6		61,30800		
		-(0,6*1,97)*6		-7,09200		
		-(0,75*1,3)*6		-5,85000		
		Buňky levé:				
		2,6*(2,2+1,73)*9		91,96200		
		-(0,6*1,97)*9		-10,63800		
		-(0,75*1,3)*9		-8,77500		
		Buňka pravá - kuchyňka:				
		2,6*(0,6+0,925*2)		6,37000		
		-0,75*0,88		-0,66000		
		Mezisoučet		126,62500		
		vč. přetažení na okolní plochy 10%:				
		0,10*126,63		12,66300		
20	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi	m2	139,28800	125,00	17 411,00
21	602015193R00	Podkladní nátěr stěn	m2	278,58000	30,00	8 357,40
		139,29*2		278,58000		
22	612474510R00	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá cementová, (vyrovnání stěn pod obklady) předpoklad:	m2	40,00000	272,50	10 900,00
		40,0		40,00000		

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	602015102R00	Postřík vnitřních stěn cementový ručně	m2	40,00000	54,30	2 172,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				191 408,23
24	63241810RRT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 2-12 mm, samonivelační, vč. penetrace Buňky pravé: m.2:3,0*6 Buňky levé: m.2:3,0*9	m2	45,00000	400,00	18 000,00
25	632418120RT4	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm, samonivelační, vč. penetrace Buňky pravé: m.1+3:8,38*6 m.4:16,33*6 Buňky levé: m.1+3:8,38*9 m.4:16,33*9 Buňka pravá - kuchyňka: m.1:11,4 m.4:16,33	m2	398,38000	325,00	129 473,50
26	632478125R00	Reprofilace-cement.opravná hmota tl.do 20 mm, +penetrace, úprava ostění a nadpraží v nosn.panalu Buňky pravé: (0,14+0,1+0,1)*(0,92+2,03*2)*7 Buňky levé: (0,14+0,1+0,1)*(0,92+2,03*2)*9	m2	27,09120	580,00	15 712,90
27	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,91300	3 810,00	3 478,53
28	63460111RR00	Zaplnění dilatačních spár mazanin do 10mm, akrylátovým tmelem	m	72,00000	150,00	10 800,00
29	632441491R00	Broušení stávajících litých podlah Buňky pravé: m.1+3:8,38*6 m.4:16,33*6 Buňky levé: m.1+3:8,38*9 m.4:16,33*9 Buňka pravá - kuchyňka: m.1:11,4 m.4:16,33	m2	398,38000	35,00	13 943,30
Díl: 64		Výplně otvorů				26 175,00
30	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 Buňky pravé: 6 Buňky levé: 9	kus	15,00000	785,00	11 775,00
31	553307000R	Zárubeň ocelová 600x1970x75 L, pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy Buňky pravé: L: 6	kus	6,00000	960,00	5 760,00
32	553307001R	Zárubeň ocelová 600x1970x75 P, pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy Buňky levé: P:	kus	9,00000	960,00	8 640,00

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		9		9,00000		
Díl:	90	Přípočty				4 800,00
33	909 R00	Hzs-stěhování šatních skříní a nástavců na chodbu, a zpět ,případ.jiné místo určené investorem předpoklad: 16	h	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb		16,00000		875,64
34	931971111R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá, pod nové příčky Buňky pravé: 0,15*(1,73+2,13+0,83+0,85)*6 -(0,15*0,6)*6 Buňky levé: 0,15*(1,73+2,13+0,83+0,85)*9 -(0,15*0,6)*9 Buňka pravá - kuchyňka: 0,15*(0,6+0,85*2) 0,15*1,125	m2	11,62875	75,30	875,64
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				30 968,70
35	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m stropy: 260,16 SDK podhledy: 137,25+45,0	m2	442,41000	70,00	30 968,70
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				85 194,74
36	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 503,42+64,8	m2	568,22000	100,00	56 822,00
37	952901111RR00	Vyčištění a zametení podlah , pod novou skladbu podlahy Buňky pravé: m.2:3,0*6 Buňky levé: m.2:3,0*9 Mezisoučet Buňky pravé: m.1+3:8,38*6 m.4:16,33*6 Buňky levé: m.1+3:8,38*9 m.4:16,33*9 Buňka pravá - kuchyňka: m.1:11,4 m.4:16,33 Mezisoučet	m2	443,38000	18,00	7 980,84
38	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	398,38000	5,00	1 991,90
39	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu Buňky pravé: 6 Buňky levé: 9 Buňka pravá - kuchyňka: 1	kus	16,00000	150,00	2 400,00
				6,00000		
				9,00000		
				1,00000		

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
40	44984114R	Přístroj hasicí práškový, s hasicí schopností 21A	kus	16,00000	1 000,00	16 000,00
Díl: 96		Āourání konstrukcí				106 299,20
41	962084121R00	Bourání přiček deskových, umakartových do tl. 5 cm, vč. dveř	m2	413,92000	170,00	70 366,40
		Buňky pravé: 2,6*(1,68+2,11+1,62+0,81+2,11+1,62)*7		181,09000		
		Buňky levé: 2,6*(1,68+2,11+1,62+0,81+2,11+1,62)*9		232,83000		
42	968072641R00	Vybourání kovových stěn, prosklených	m2	76,12800	100,00	7 612,80
		Buňky pravé: (2,6*1,83)*7		33,30600		
		Buňky levé: (2,6*1,83)*9		42,82200		
43	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	16,00000	15,00	240,00
		Buňky pravé: 1*7		7,00000		
		Buňky levé: 1*9		9,00000		
44	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveř pl. 2 m2	kus	32,00000	15,00	480,00
		Buňky pravé: 2*7		14,00000		
		Buňky levé: 2*9		18,00000		
45	969011121R00	Vybourání vodovod.vedení DN do 52 mm	m	384,00000	40,00	15 360,00
		Buňky pravé: (9,0+5,0+10,0)*7		168,00000		
		Buňky levé: (9,0+5,0+10,0)*9		216,00000		
46	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	144,00000	85,00	12 240,00
		Buňky pravé: (3,5+5,5)*7		63,00000		
		Buňky levé: (3,5+5,5)*9		81,00000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				223 091,06
47	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm, vyřezání zárubní	m	84,78000	500,00	42 390,00
		Buňky pravé: (0,92+2,03*2)*7		34,86000		
		Buňky levé: (0,92+2,03*2)*9		44,82000		
		m.733 - sušárna: (1,0+2,05*2)*1		5,10000		
48	976082131R00	Vybourání objímek,držáků, záclonových konzol, nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	16,00000	48,60	777,60
		Buňky pravé: 6		6,00000		
		Buňky levé: 9		9,00000		
		Buňka pravá - kuchyňka: 1		1,00000		
49	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC, otvory pro vedení rozvodů	kus	76,00000	51,90	3 944,40

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		5*(6+9)		75,00000		
		1		1,00000		
50	971033231R00	Vybourání otv. zeď porob. 0,0225 m2, do tl. 15cm, pro vedení ELI	kus	45,00000	51,90	2 335,50
		3*(6+9)		45,00000		
51	971052231R00	Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, do tl.15 cm - pro vedení ELI	kus	32,00000	218,00	6 976,00
		2*(6+9)+2		32,00000		
52	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	16,00000	299,50	4 792,00
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		
		Buňky levé:				
		9		9,00000		
		Buňka pravá - kuchyňka:				
		1		1,00000		
53	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	260,16000	9,70	2 523,55
54	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	912,31000	9,70	8 849,41
55	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	63,60000	285,00	18 126,00
		6/7*74,2		63,60000		
56	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	159,00000	150,00	23 850,00
		15/7*74,2		159,00000		
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	74,20000	305,50	22 668,10
58	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	593,60000	34,00	20 182,40
		celkem 50m:				
		74,2*((50-10)/5)		593,60000		
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	74,20000	220,00	16 324,00
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	742,00000	15,70	11 649,40
		celkem 11km:				
		74,2*(11-1)		742,00000		
61	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	73,38000	500,00	36 690,00
		74,2-0,82		73,38000		
62	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,82000	1 235,00	1 012,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51 813,00
63	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	57,57000	900,00	51 813,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				63 870,90
64	711212321R00	Stěrka hydroizol.dvouvrstvá	m2	144,30000	350,00	50 505,00
		podlahy v prostoru sprchy:				
		Buňky pravé:				
		m.2:1,3*6		7,80000		
		Buňky levé:				
		m.2:1,3*9		11,70000		
		Mezisoučet		19,50000		
		stěny v prostoru sprchy:				
		Buňky pravé:				
		m.2:				
		2,5*2*(1,13+0,93)*6		61,80000		
		-(0,825*2,4)*6		-11,88000		
		Buňky levé:				
		m.2:				
		2,5*2*(1,13+0,93)*9		92,70000		
		-(0,825*2,4)*9		-17,82000		
		Mezisoučet		124,80000		

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
65	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační stěrku, vč. dodávky	m2	144,30000	38,00	5 483,40
66	711212231R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna v prostoru sprchy: Buňky pravé: m.2:4,1*6 Buňky levé: m.2:4,1*9 Mezisoučet + ztratiné 10%: 0,10*61,5	m	67,65000 24,60000 36,90000 61,50000 6,15000	110,00	7 441,50
67	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,42000	1 050,00	441,00
Díl: 713		Izolace tepelné				8 229,84
68	713121118RT1	Montáž dilatačního pásku podél stěn, materiál ve specifikaci 127,88+440,97	m	568,85000 568,85000	12,00	6 826,20
69	28375327R	Pásek dilatační okrajový 568,85*1,05	m	597,29250 597,29250	2,35	1 403,64
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				106 375,51
70	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN110 2*(6+9) 1	kus	31,00000 30,00000 1,00000	320,00	9 920,00
71	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm Buňky pravé: (0,8+1,0)*6 Buňky levé: (0,8+1,0)*9 Mezisoučet + 10% na prořez a tvarovky: 0,10*27,0	m	29,70000 10,80000 16,20000 27,00000 2,70000	220,00	6 534,00
72	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm Buňky pravé: (0,6+0,2+0,7+0,5)*6 Buňky levé: (0,6+0,2+0,7+0,5)*9 Buňka pravá - kuchyňka: (0,8+0,7)*1 Mezisoučet + 10% na prořez a tvarovky: 0,10*31,5	m	34,65000 12,00000 18,00000 1,50000 31,50000 3,15000	238,00	8 246,70
73	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm Buňky pravé: 1,5*6 Buňky levé: 1,5*9 Mezisoučet + 10% na prořez a tvarovky: 0,10*22,5	m	24,75000 9,00000 13,50000 22,50000 2,25000	550,00	13 612,50
74	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm potrubí v instalační šachtě: Buňky pravé: 5,5*6	m	88,00000 33,00000	600,00	52 800,00

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Buňky levé: 5,5*9		49,50000		
		Buňka pravá - kuchyňka: 5,5*1		5,50000		
75	R těs.guma	těsnící guma k objímce, šroub s maticí M6	kpl	16,00000	25,00	400,00
		Buňky pravé: 6		6,00000		
		Buňky levé: 9		9,00000		
		Buňka pravá - kuchyňka: 1		1,00000		
76	R protipož.pěna	protipožární pěna	kpl	16,00000	350,00	5 600,00
		Buňky pravé: 6		6,00000		
		Buňky levé: 9		9,00000		
		Buňka pravá - kuchyňka: 1		1,00000		
77	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 1*(6+9)	kus	15,00000 15,00000	65,00	975,00
78	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 2*(6+9)+1	kus	31,00000 31,00000	75,00	2 325,00
79	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 1*(6+9)	kus	15,00000 15,00000	100,00	1 500,00
80	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 29,7+34,65+24,75+88,0	m	177,10000 177,10000	23,60	4 179,56
81	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,39000	725,00	282,75
Díl: 722		Vnitřní vodovod				287 298,06
82	722172912R00	Propojení dasavadního potrubí D 20 mm, vodovod 2*(6+9)+2	kus	32,00000 32,00000	55,00	1 760,00
83	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom., tvarovek (kolen, redukci apod.) Buňky pravé: (2,2+0,3+0,2+0,22*2+1,2+0,5+1,0+0,5*2)*6 Buňky levé: (2,2+0,3+0,2+0,22*2+1,2+0,5+1,0+0,5*2)*9 Buňka pravá - kuchyňka: (0,65+0,5+0,5)*1 Mezisoučet + ztratiné 10%: 0,10*104,25 Mezisoučet potrubí v instalační šachtě: Buňky pravé: 5,0*6 Buňky levé: 5,0*9 Buňka pravá - kuchyňka: 5,0*1 Mezisoučet	m	194,67500 41,04000 61,56000 1,65000 104,25000 10,42500 10,42500 30,00000 45,00000 5,00000 80,00000	280,00	54 509,00
84	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom., tvarovek (kolen, redukci apod.)	m	99,72600	285,00	28 421,91

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Buňky pravé: (2,1+0,23+0,2+0,2+1,2+0,5+0,5+1,0)*6		35,58000		
		Buňky levé: (2,1+0,23+0,2+0,2+1,2+0,5+0,5+1,0)*9		53,37000		
		Buňka pravá - kuchyňka: (0,71+0,5+0,5)*1		1,71000		
		Mezisoučet		90,66000		
		+ ztratné 10%: 0,10*90,66		9,06600		
85	722172313R00	Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom., tvarovek (kolen,redukci apod.) potrubí v instalační šachtě:	m	160,00000	360,00	57 600,00
		Buňky pravé: (2*5,0)*6		60,00000		
		Buňky levé: (2*5,0)*9		90,00000		
		Buňka pravá - kuchyňka: (2*5,0)*1		10,00000		
86	722181213RZ6	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	294,41000	52,00	15 309,32
		194,68+99,73		294,41000		
87	722181213RW2	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	160,00000	78,00	12 480,00
88	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek D 20 7*(6+9)+2	kus	107,00000	200,00	21 400,00
				107,00000		
89	722202412R00	Kohout kulový uzavírací D 20, vč. dodávky (na SV a TV)	kus	64,00000	285,00	18 240,00
		2*(6+9)		30,00000		
		2		2,00000		
		Mezisoučet		32,00000		
		2*(6+9+1)		32,00000		
		Mezisoučet		32,00000		
90	R Tkus	T kus PPR PN 20 d 32x G1 xd 32 s kovovým , vnitřním závitěm, vč. dodávky	kus	32,00000	125,00	4 000,00
		Buňky pravé: 2*6		12,00000		
		Buňky levé: 2*9		18,00000		
		Buňka pravá - kuchyňka: 2*1		2,00000		
91	R kompenzátor	Kompenzátor gumový G1 PN 16 do 105° C s , 2x vnitřním závitěm, vč. dodávky	kus	16,00000	980,00	15 680,00
		Buňky pravé: 6		6,00000		
		Buňky levé: 9		9,00000		
		Buňka pravá - kuchyňka: 1		1,00000		
92	R kompenzátor	Kompenzátor gumový G 5/4 PN 16 do 105° C s , 2x vnitřním závitěm, vč. dodávky	kus	32,00000	1 066,00	34 112,00
		Buňky pravé: 2*6		12,00000		
		Buňky levé:				

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2*9		18,00000		
		Buňka pravá - kuchyňka:				
		2*1		2,00000		
93	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, délka 0,5 m, vč. dodávky	kus	15,00000	150,00	2 250,00
		1*(6+9)		15,00000		
94	722220121R00	Nástěnka pro baterii vč. dodávky	pár	16,00000	350,00	5 600,00
		1*(6+9)		15,00000		
		1		1,00000		
95	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	454,41000	12,00	5 452,92
96	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	454,41000	20,00	9 088,20
		194,68+99,73+160,0		454,41000		
97	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	2,11000	661,00	1 394,71
Díl:	725	Zařizovací předměty				439 696,59
98	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích, vč. nádrže	kus	16,00000	150,00	2 400,00
		Buňky pravé:				
		1*7		7,00000		
		Buňky levé:				
		1*9		9,00000		
99	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	16,00000	100,00	1 600,00
		Buňky pravé:				
		1*7		7,00000		
		Buňky levé:				
		1*9		9,00000		
100	725290030RA0	Demontáž vany, včetně baterie a obezdění	kus	16,00000	500,00	8 000,00
		Buňky pravé:				
		1*7		7,00000		
		Buňky levé:				
		1*9		9,00000		
101	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	kus	16,00000	60,00	960,00
		Buňky pravé:				
		1*7		7,00000		
		Buňky levé:				
		1*9		9,00000		
102	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné , dřezové	kus	16,00000	60,00	960,00
		Buňky pravé:				
		1*7		7,00000		
		Buňky levé:				
		1*9		9,00000		
103	725829301R00	Montáž baterie dřezové stojánkové	kus	15,00000	300,00	4 500,00
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		
		Buňky levé:				
		9		9,00000		
104	55145041R	Baterie dřezová směšov stojánková	kus	15,00000	1 100,00	16 500,00
105	725829202R00	Montáž baterie dřezové nástěnné	kus	1,00000	350,00	350,00
		Buňka pravá - kuchyňka:				
		1		1,00000		
106	55145012R	Baterie dřezová směšov nástěnná	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
107	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých vč. doplňků	kus	15,00000	600,00	9 000,00
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Buňky levé:		9,00000		
		9				
108	R dřez	Jednodřez nerez vestavný prům. 380/435mm, vč. sifonu, sítko ke dřezu, odtokového ventilu	kus	15,00000	1 000,00	15 000,00
109	725329101R00	Montáž dřezů s odkládací plochou	kus	1,00000	800,00	800,00
		Buňka pravá - kuchyňka:		1,00000		
		1				
110	R dřez	Dřez nerez s odkládací plochou, vč. sifonu, sítko ke dřezu, odtokového ventilu	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
111	725849200R00	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška, vč. sprch.kompletu	kus	15,00000	300,00	4 500,00
		Buňky pravé:		6,00000		
		6				
		Buňky levé:		9,00000		
		9				
112	R baterie	Baterie sprchová nástěnná, + sprchový set	kus	15,00000	2 100,00	31 500,00
113	725249102R00	Montáž sprchových vaniček	kus	15,00000	1 000,00	15 000,00
		Buňky pravé:		6,00000		
		6				
		Buňky levé:		9,00000		
		9				
114	64293812R	Vanička sprchová keramická obdéln.100x80cm, bílá, v. 8 cm, protiskluzová	kus	15,00000	3 950,00	59 250,00
115	725249103R00	Montáž sprchových zástěn	kus	15,00000	1 000,00	15 000,00
		Buňky pravé:		6,00000		
		6				
		Buňky levé:		9,00000		
		9				
116	55484450.AR	Dveře sprchové otočné 80 cm Pearl	kus	15,00000	4 120,00	61 800,00
117	725860222R00	Sífon sprchový plast/chrom D 50 mm, vč. dodávky	kus	15,00000	280,00	4 200,00
118	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	15,00000	300,00	4 500,00
		Buňky pravé:		6,00000		
		6				
		Buňky levé:		9,00000		
		9				
119	55145000R	Baterie umyvadlová stojánková, chrom	kus	15,00000	950,00	14 250,00
120	725219401R00	Montáž umyvadel	kus	15,00000	500,00	7 500,00
		Buňky pravé:		6,00000		
		6				
		Buňky levé:		9,00000		
		9				
121	64217304R	Umyvadlo s otv. bater. 500x410x185 mm, bílé	kus	15,00000	880,00	13 200,00
122	725869218R00	Montáž sifonu umyvadlového	kus	15,00000	150,50	2 257,50
		Buňky pravé:		6,00000		
		6				
		Buňky levé:		9,00000		
		9				
123	55161203R	Sífon umyvadlový oválný chrom	kus	15,00000	520,00	7 800,00
124	725014131R00	D+M Klozet závěsný + sedátko, bílý	kus	15,00000	2 800,00	42 000,00
		Buňky pravé:		6,00000		
		6				
		Buňky levé:				

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		9		9,00000		
125	R tlačítko	D+M Tlačítko splachování ovládací bílé	kus	15,00000	1 000,00	15 000,00
126	R skříňka	D+M Skříňka zrcadlová 600x530x180mm, s osvětlením LED a el.dvojsávkou 220V	kus	15,00000	2 800,00	42 000,00
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		
		Buňky levé:				
		9		9,00000		
127	R věšák	D+M Věšák koupelnový 3-háčky	kus	15,00000	250,00	3 750,00
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		
		Buňky levé:				
		9		9,00000		
128	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků -, držáků toal.papíru a kartáče WC	kus	30,00000	120,00	3 600,00
		Buňky pravé:				
		2*6		12,00000		
		Buňky levé:				
		2*9		18,00000		
129	55149005R	Držák toaletního papíru nerez	kus	15,00000	235,00	3 525,00
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		
		Buňky levé:				
		9		9,00000		
130	55149050R	Kartáč WC s nerez držákem univerzální	kus	15,00000	700,00	10 500,00
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		
		Buňky levé:				
		9		9,00000		
131	725814123R00	Ventil rohový uzavírací , vč. dodávky (k umyvadlům, wc, dřezům)	kus	75,00000	198,00	14 850,00
		5*(6+9)		75,00000		
132	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	1,59000	751,00	1 194,09
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				112 635,14
133	726211121R00	Modul-WC instalační pro závěsné WC, pro zazdění	kus	15,00000	4 700,00	70 500,00
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		
		Buňky levé:				
		9		9,00000		
134	726211111R00	Modul- umyvadlo intalační , pro zazdění	kus	15,00000	2 800,00	42 000,00
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		
		Buňky levé:				
		9		9,00000		
135	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,16500	819,00	135,14
Díl:	728	Přípojka kanalizační				11 537,79
136	728414861R00	Demontáž digestoře vestavěné	kus	16,00000	250,00	4 000,00
		Buňky pravé:				
		1*7		7,00000		
		Buňky levé:				

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1*9		9,00000		
137	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	15,00000	250,00	3 750,00
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		
		Buňky levé:				
		9		9,00000		
138	R mřížka	Mřížka větrací regulovatelná, (rozměr upřesněn při realizaci)	kus	15,00000	250,00	3 750,00
139	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,01100	3 435,00	37,79
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				939 942,56
140	766421811R00	Demontáž obložení podhledů umakartových	m2	47,52000	100,00	4 752,00
		Buňky pravé:				
		2,97*7		20,79000		
		Buňky levé:				
		2,97*9		26,73000		
141	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	47,52000	25,00	1 188,00
142	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	16,00000	413,50	6 616,00
		Buňky pravé:				
		1*7		7,00000		
		Buňky levé:				
		1*9		9,00000		
143	1/T	D+M Nástavec šatní skříně 3kř.1800x850x600mm, desky LPD tl.18mm(dub), kování, úchyty - dle PD	kus	15,00000	7 000,00	105 000,00
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		
		Buňky levé:				
		9		9,00000		
144	2/T	D+M Kuchyň bytová - otevřený odkládací regál, 900x550x2450mm+ spodní kuch.linka 1300x550x900mm	kus	15,00000	26 500,00	397 500,00
		desky LPD tl. 18mm (dub):				
		pracovní deska DT tl. 28mm VT laminát:				
		výřez na dřez:				
		vč. kování, úchytů, lišt:				
		členění dle PD:				
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		
		Buňky levé:				
		9		9,00000		
145	3/T	D+M Kuchyň společná - spodní kuchyňské skříňky, 3300+575x550x900mm	kus	1,00000	44 000,00	44 000,00
		desky LPD tl. 18mm (dub):				
		pracovní deska DT tl. 28mm VT laminát:				
		výřez na dřez s odkl.plochou:				
		vč. kování, úchytů, lišt:				
		členění dle PD:				
		Buňka pravá - kuchyňka:				
		1		1,00000		
146	4/T	D+M Šatní stěna 700x1970mm, desky LPD tl.18mm(dub), 3x kov.věšák, ABS hrany, kotvení do stěny - dle PD	kus	15,00000	2 300,00	34 500,00
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Buňky levé: 9		9,00000		
147	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří, vč.doplňků	kus	17,00000	2 500,00	42 500,00
		Buňky pravé: 6		6,00000		
		Buňky levé: 9		9,00000		
		Buňka pravá - kuchyňka: 1		1,00000		
		Mezisoučet		16,00000		
		m.733 - sušárna: 1		1,00000		
148	61181103R	Zárubeň obklad. protipožární š. 80 cm/st. 8-30 cm, lamino, požární odolnost 30 minut	kus	17,00000	4 200,00	71 400,00
149	01/L/P	Dveře vnitř.protipožár.EI/EW 30DP3,800x1970mm plně, hladké,lamino,vč.kování,zámku FAB, prahu,samozavír	kus	17,00000	8 700,00	147 900,00
		Buňky pravé: L:6		6,00000		
		Buňky levé: P:9		9,00000		
		Buňka pravá - kuchyňka: L:1		1,00000		
		Mezisoučet		16,00000		
		m.733 - sušárna: 1		1,00000		
150	02/L/P	D+M Dveře vnitřní hladké plně 600x1970mm, bílé, folie, jednokřídle, vč. kování, zámku	kus	15,00000	2 400,00	36 000,00
		Buňky pravé: L: 6		6,00000		
		Buňky levé: P: 9		9,00000		
151	03/L/P	D+M Dveřní křídlo vnitřní hladké část.prosklené , (mléčné sklo) 800x1970mm, vč. kování, zámku	kus	15,00000	2 700,00	40 500,00
		Buňky pravé: L: 6		6,00000		
		Buňky levé: P: 9		9,00000		
152	766664916R00	Seřiznutí dveřních křidel protipožár. š. 800mm, - zkrácení	kus	16,00000	60,00	960,00
153	766664916R00	Seřiznutí dveřních křidel vnitřních š. 800mm, - zkrácení	kus	15,00000	60,00	900,00
154	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	5,52000	1 128,00	6 226,56
Účel:	767	Konstrukce zámečnické				15 950,00
155	R seřízení	Oprava - seřízení stávající spodní šatní skříň , 3kř.	kus	15,00000	500,00	7 500,00
		Buňky pravé: 6		6,00000		
		Buňky levé:				

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		9		9,00000		
156	R seřízení	Oprava - seřízení dveřních křidel 03/L/P	kus	15,00000	350,00	5 250,00
		Buňky pravé:				
		6		6,00000		
		Buňky levé:				
		9		9,00000		
157	R zkrácení zár.	Zkrácení ocel.zárubní š. 800mm	kus	16,00000	200,00	3 200,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				34 463,13
158	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, vč. tmele a spárovací hmoty	m2	28,05000	560,00	15 708,00
		Buňky pravé:				
		m.2:1,87*6		11,22000		
		Buňky levé:				
		m.2:1,87*9		16,83000		
159	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	28,05000	20,00	561,00
160	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, vč. penetračního nátěru	m2	28,05000	30,00	841,50
161	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	28,05000	10,00	280,50
162	597623142R	Dlaždice keramická 300x300x8mm	m2	30,85500	220,00	6 788,10
		28,05*1,1		30,85500		
163	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	127,87500	53,80	6 879,68
		Buňky pravé:				
		m.2:(8,3+0,825-0,6)*6		51,15000		
		Buňky levé:				
		m.2:(8,3+0,825-0,6)*9		76,72500		
164	771577114RU1	Lišta hliníková přechodová, na hmoždinky vč. dodávky	m	9,90000	300,00	2 970,00
		Buňky pravé:				
		0,6*6		3,60000		
		Buňky levé:				
		0,6*9		5,40000		
		Mezisosčet		9,00000		
		+ ztratné 10%:				
		0,10*9,0		0,90000		
165	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,73000	595,00	434,35
Díl:	776	Podlahy povlakové				295 607,75
166	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	184,96000	60,00	11 097,60
		Buňky pravé:				
		(3,85+2,97+4,74)*7		80,92000		
		Buňky levé:				
		(3,85+2,97+4,74)*9		104,04000		
167	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2	m2	261,28000	60,00	15 676,80
		Buňky pravé:				
		16,33*7		114,31000		
		Buňky levé:				
		16,33*9		146,97000		
168	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, další vrstvy	m2	369,92000	60,00	22 195,20
169	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	600,32000	10,00	6 003,20
		Buňky pravé:				
		(16,48+7,94+8,5+9,8-(0,8*5+0,6*2))*7		262,64000		

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
170	776521110R00	Buňky levé: $(16,48+7,94+8,5+9,8-(0,8*5+0,6*2))*9$ Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, PVC ve specifikaci	m2	337,68000 398,38000	200,00	79 676,00
		Buňky pravé: m.1+3:8,38*6 m.4:16,33*6		50,28000 97,98000		
		Buňky levé: m.1+3:8,38*9 m.4:16,33*9		75,42000 146,97000		
		Buňka pravá - kuchyňka: m.1:11,4 m.4:16,33		11,40000 16,33000		
171	R PVC	Podlahovina PVC tl.2,8, s integrovanou textilní podložkou	m2	438,21800	329,00	144 173,72
172	776421100RT1	398,38*1,1 Lepení podlahových soklíků , pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	438,21800 440,97000	23,00	10 142,31
		Buňky pravé: m.1+3:(13,96-(0,8*2+0,6))*6 m.4:(16,48-0,8)*6		70,56000 94,08000		
		Buňky levé: m.1+3:(13,96-(0,8*2+0,6))*9 m.4:(16,48-0,8)*9		105,84000 141,12000		
		Buňka pravá - kuchyňka: m.1:15,41-(0,8+0,92) m.4:16,48-0,8		13,69000 15,68000		
173	R soklík	Lišta soklová PVC	m	485,06700	12,00	5 820,80
		440,97*1,1		485,06700		
174	998776103R00	Prěsun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	1,56000	527,00	822,12
Díl:	781	Obklady keramické				301 151,80
175	R dmtž profilu	Odstranění profilu ukončovaciho rohového	m	40,00000	10,00	400,00
176	781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x25 cm, vč. tmele a spárovací hmoty	m2	319,38100	580,00	185 240,98
		Buňky pravé: m.2: $2,5*2*(1,65+1,2+1,13+0,93)*6$ $(0,19*1,2)*6$ $-(0,6*1,97+0,825*2,42*2)*6$		147,30000 1,36800 -31,05000		
		m.3: $0,75*(1,3+0,55)*6$		8,32500		
		Buňky levé: m.2: $2,5*2*(1,65+1,2+1,13+0,93)*9$ $(0,19*1,2)*9$ $-(0,6*1,97+0,825*2,42*2)*9$		220,95000 2,05200 -46,57500		
		m.3: $0,75*(1,3+0,55)*9$		12,48750		
		Buňka pravá - kuchyňka: m.1: $0,75*(3,52+1,13+0,93+0,15)$ $0,2*1,13$		4,29750 0,22600		

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
177	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	319,38100	25,00	7 984,53
178	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady, vč. penetračního nátěru	m2	319,38100	25,00	7 984,53
179	597813666R	Obkládačka keramická 200x250mm 319,38*1,1	m2	351,31800 351,31800	210,00	73 776,78
180	781491001R00	Montáž lišt k obkladům Buňky pravé: ukončovací: (1,3+0,55+0,75*2+2,02*2)*6 rohové: (2,5*2+1,2+0,825*2)*6 Buňky levé: ukončovací: (1,3+0,55+0,75*2+2,02*2)*9 rohové: (2,5*2+1,2+0,825*2)*9 Buňka pravá - kuchyňka: ukončovací: 0,93+1,13+3,52+0,75+1,5 rohové: 1,13	m	237,56000 44,34000 47,10000 66,51000 70,65000 7,83000 1,13000	42,00	9 977,52
181	59760126.AR	Lišta rohová/ukončovací plastová na obklad 237,56*1,1	m	261,31600 261,31600	35,00	9 146,06
182	R plast.profil	Plastové profily rohové lepené flexibilním, lepidlem, vč. dodávky	m	40,00000	75,00	3 000,00
183	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	6,12000	595,00	3 641,40
Díl:	783	Nátěry				11 220,79
184	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním stávající zárubně: Buňky pravé: (2*2,02+0,9)*(0,08+2*0,05)*6 Buňky levé: (2*2,02+0,9)*(0,08+2*0,05)*9 Buňka pravá - kuchyňka: (2*2,02+0,9)*(0,08+2*0,05)	m2	14,22720 5,33520 8,00280 0,88920	55,00	782,50
185	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	14,22720	18,00	256,09
186	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	14,22720	57,90	823,75
187	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	14,22720	67,30	957,49
188	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x, zárubně Buňky pravé: (2*2,02+0,9)*(0,08+2*0,05)*6*1,05 (2*2,02+0,7)*(0,075+2*0,05)*6*1,05 Buňky levé: (2*2,02+0,9)*(0,08+2*0,05)*9*1,05 (2*2,02+0,7)*(0,075+2*0,05)*9*1,05 Buňka pravá - kuchyňka: (2*2,02+0,9)*(0,08+2*0,05)*1,05	m2	28,00319 5,60196 5,22585 8,40294 7,83878 0,93366	300,00	8 400,96
Díl:	784	Malby				187 681,52
189	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m Buňky pravé: m.1:	m2	1 136,03910	30,00	34 081,17

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2,6*(3,46+1,38+1,33)		16,04200		
		0,06*(0,92+2,03*2)		0,29880		
		-(0,9*2,02)		-1,81800		
		m.3:				
		2,6*(1,78+2,14)		10,19200		
		-(0,9*2,02)		-1,81800		
		m.4:				
		2,6*(3,46*2+4,7*2)		42,43200		
		0,11*(2,13+1,6*2)		0,58630		
		-(2,13*1,6+0,9*2,02)		-5,22600		
		Mezisoučet		60,68910		
		60,69*6		364,14000		
		Mezisoučet		364,14000		
		Buňky levé:				
		60,69*9		546,21000		
		Mezisoučet		546,21000		
		chodba:				
		165,0		165,00000		
190	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, stropy	m2	398,56000	30,00	11 956,80
		Buňky pravé:				
		(4,74+3,91+16,26)*7		174,37000		
		Buňky levé:				
		(4,74+3,91+16,26)*9		224,19000		
191	784195312R00	Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x, stěny, vč. sádrování	m2	1 063,55110	40,00	42 542,04
		Buňky pravé:				
		m.1+3:				
		2,5*(3,46*2+3,52*2)		34,90000		
		-(0,9*2,02*2+0,7*2,02)		-5,05000		
		-0,75*(1,3+0,55)		-1,38750		
		m.4:				
		2,6*(3,46*2+4,7*2)		42,43200		
		0,11*(2,13+1,6*2)		0,58630		
		-(2,13*1,6+0,9*2,02)		-5,22600		
		Mezisoučet		66,25480		
		66,25*5		331,25000		
		Mezisoučet		331,25000		
		Buňky levé:				
		66,25*9		596,25000		
		Mezisoučet		596,25000		
		Buňka pravá - kuchyňka:				
		m.1:				
		2,5*(3,46*2+3,52*2+0,925*2)		39,52500		
		-(0,9*2,02*2)		-3,63600		
		-0,75*(0,73+1,13+3,32)		-3,88500		
		m.4:				
		2,6*(3,46*2+4,7*2)		42,43200		
		0,11*(2,13+1,6*2)		0,58630		
		-(2,13*1,6+0,9*2,02)		-5,22600		
		Mezisoučet		69,79630		

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
192	784195312R00	Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x, stěny, vč. sádrování chodba: 2,6*(32,4*2) -(0,92*2,03*17+1,6*2,03) 240,9	m2	374,38280	40,00	14 975,31
				168,48000		
				-34,99720		
				240,90000		
193	784195312R00	Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x, stropy, vč. sádrování Buňky pravé: m.4:16,26*6 Buňky levé: m.4:16,26*9 Buňka pravá - kuchyňka: m.4:16,26	m2	260,16000	40,00	10 406,40
				97,56000		
				146,34000		
				16,26000		
194	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 1063,55+374,38+260,16	m2	1 698,09000	14,00	23 773,26
				1 698,09000		
195	R nátěr	Nátěr podhledů SDK voděodolný omyvatelný Buňky pravé: m.2:3,0*6 Buňky levé: m.2:3,0*9	m2	45,00000	50,00	2 250,00
				18,00000		
				27,00000		
196	784115712R00	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x, stropy Buňky pravé: m.1:4,57*6 m.3:3,82*6 Buňky levé: m.1:4,57*9 m.3:3,82*9 Buňka pravá - kuchyňka: m.1:11,4	m2	137,25000	40,00	5 490,00
				27,42000		
				22,92000		
				41,13000		
				34,38000		
				11,40000		
197	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem na sádrokarton 1x 45,0+137,25	m2	182,25000	14,00	2 551,50
				182,25000		
198	784498931R00	Tmelení spár a rohů v omítce š. do 4 mm, akryl.tmelem	m	172,80000	23,30	4 026,24
199	R bandáž	Bandážování spár a prasklin v místnostech, výšky 3,8m	m	172,80000	150,00	25 920,00
200	R páska	Páska ze skelných vláken 25m 172,8*1,05	m	181,44000	20,00	3 628,80
				181,44000		
201	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm - šatní skříně Buňky pravé: (4,0*5,0)*7 Buňky levé: (4,0*5,0)*9	m2	320,00000	19,00	6 080,00
				140,00000		
				180,00000		
Díl:	M21	Elektromontáže				522 292,54
202	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyc.prostředí, včetně dodávky spínače Buňky pravé: (1+3)*6 Buňky levé: (1+3)*9 Buňka pravá - kuchyňka: 1+2	kus	63,00000	222,00	13 986,00
				24,00000		
				36,00000		
				3,00000		

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
203	210111014RT6	Zásuvka domovní - provedení dvojitá, včetně dodávky dvojzásuvky 230V a rámečku Buňky pravé: (3+2)*6 Buňky levé: (3+2)*9 Buňka pravá - kuchyňka: 3+5	kus	83,00000	296,00	24 568,00
204	210010344RT1	Krabice přístrojová , včetně dodávky krabice 63+83	kus	146,00000	55,00	8 030,00
205	210203203R00	Svítilno stropní - montáž 64+15	kus	79,00000	450,00	35 550,00
206	R svítidlo	Svítilno stropní vč. LED zdroje Buňky pravé: (2+2)*6 Buňky levé: (2+2)*9 Buňka pravá - kuchyňka: 2+2	kus	64,00000	1 350,00	86 400,00
207	R svítidlo	Svítilno stropní pro náročné prostředí, vč. LED zdroje Buňky pravé: 1*6 Buňky levé: 1*9	kus	15,00000	1 820,00	27 300,00
208	210800024RT4	Vodič CYKY 3x2,5 mm ² , včetně dodávky vodiče CYKY 3x2,5 (zásuvky) Buňky pravé: (16,0+0,5*3+2,6+5,0+0,5+2,6)*6 (3,2+2,0+2,6+1,2+0,5+2,6)*6 Buňky levé: (16,0+0,5*3+2,6+5,0+0,5+2,6)*9 (3,2+2,0+2,6+1,2+0,5+2,6)*9 Buňka pravá - kuchyňka: 16,0+0,5*3+2,6+5,0+0,5+2,6 4,4+1,5+2,6+2,9+1,5+2,6 1,3+1,5+2,6+5,3+0,5+2,6 Mezisoučet + ztratné 5%: 0,05*662,0	m	695,10000	75,00	52 132,50
209	210800023RT4	Vodič CYKY 3x1,5 mm ² , včetně dodávky vodiče CYKY 3x1,5 (osvětlení) Buňky pravé: (8,3+0,2+3,31+0,55+2,71+0,36)*6 (4,51+0,31+1,5*4)*6 Buňky levé: (8,3+0,2+3,31+0,55+2,71+0,36)*9 (4,51+0,31+1,5*4)*9 Buňka pravá - kuchyňka: 8,3+0,2+4,3+1,61+1,5*3 Mezisoučet + ztratné 5%: 0,05*412,66	m	433,29300	68,00	29 463,92

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
210	210800023RT4	Vodič CYKY 3Ax1,5 mm2 , včetně dodávky vodiče CYKY 3Ax1,5	m	80,00000	68,00	5 440,00
211	210800527R00	Vodič CY 6 mm2 pro uzemnění stoupačky v buňce, materiál ve specifikaci	m	60,00000	21,80	1 308,00
212	34140966R	Vodič silový CY6 zelenožlutý	m	60,00000	14,30	858,00
213	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním, montáž	m	388,58000	70,00	27 200,60
		Buňky pravé: (9,03+0,5*4+2,6+3,7+1,5*3+2,1)*6		143,58000		
		Buňky levé: (9,03+0,5*4+2,6+3,7+1,5*3+2,1)*9		215,37000		
		Buňka pravá - kuchyňka: 9,03+0,5*4+2,6+3,7+1,5*4+2,1*3		29,63000		
214	34572150R	Lišta elektroinstalační oblá , bezhalogenová 388,58*1,1	m	427,43800	48,00	20 517,02
215	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení (4+4)*15 2+6	kus	128,00000 120,00000 8,00000	35,00	4 480,00
216	210292041R00	Přezkoušení vedení	kus	128,00000	50,00	6 400,00
217	R rozvaděč	D+M Rozvodná skříňka typová, vč. jističů, proud.chráničů	kus	15,00000	3 500,00	52 500,00
		Buňky pravé: 6		6,00000		
		Buňky levé: 9		9,00000		
218	R rozvaděč	D+M Rozvodná skříňka typová, vč. jističů, proud.chráničů - kuchyňka	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
		Buňka pravá - kuchyňka: 1		1,00000		
219	210020921R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm	m2	0,77000	6 000,00	4 620,00
		Buňky pravé: 5*0,01*6		0,30000		
		Buňky levé: 5*0,01*9		0,45000		
		Buňka pravá - kuchyňka: 2*0,01		0,02000		
220	220261611R00	Zhotovení kruhového otvoru do D 100 mm	kus	146,00000	280,00	40 880,00
221	210110048RT6	Spínač s orien.doutnavkou, vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu	kus	33,00000	274,50	9 058,50
222	R syst.odvětr.	Zprovoznění a odskoušení centrálního systému, odvětrávání	kus	16,00000	1 350,00	21 600,00
223	R uzemnění	Uzemnění stoupačky , VZT a napojení na původní, zemnění ve stoupačce	kus	16,00000	120,00	1 920,00
		Buňky pravé: 6		6,00000		
		Buňky levé: 9		9,00000		
		Buňka pravá - kuchyňka: 1		1,00000		
224	210220002RT3	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně dodávky FeZn do 10mm pomocí svorek	m	50,00000	115,00	5 750,00
225	R kryt	Demontáž a zpětná montáž krytu elektrického, přístroje, spotřebiče nebo krabice	kus	16,00000	60,00	960,00

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
226	R dmtž vypínače	Demontáž původního vypínače vč. krabice pod, vypínačem na chodbě	kus	17,00000	50,00	850,00
227	909 R00	Hzs- Demontáž stávající elektroinstalace a , svítidel <i>Buňky pravé:</i> 4*7 <i>Buňky levé:</i> 4*9	h	64,00000 28,00000 36,00000	380,00	24 320,00
228	R likvidace	Likvidace odpadů	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
229	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	16,00000	500,00	8 000,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				25 835,00
230	220711301R00	Montáž čidla autonomní detekce a signalizace <i>Buňky pravé:</i> 6 <i>Buňky levé:</i> 9 <i>Buňka pravá - kuchyňka:</i> 1	kus	16,00000 6,00000 9,00000 1,00000	300,00	4 800,00
231	R čidlo	Čidlo autonomní detekce a signalizace	kus	16,00000	900,00	14 400,00
232	22026010RR00	Demontáž krabic Acidur	kus	16,00000	50,00	800,00
233	220260101R00	Krabice Acidur vč. dodávky	kus	16,00000	200,00	3 200,00
234	220260020R00	Krabice U 68 pro vypínač na chodbě, vč. dodávky	kus	17,00000	155,00	2 635,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				181 800,00
235	00512101RR	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00
236	005124010R	Koordinační činnost <i>Náklady zhotovitele související se:</i> <i>zajištěním a provedením kompletního:</i> <i>díla dle PD a souvisejících dokladů.:</i> <i>Koordinovat práce poddodavatelů na:</i> <i>na základě projektu, provádění věcné:</i> <i>a cenové kontroly vč. přejímky:</i> <i>a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.:</i> 1	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
237	00512401R	Kompletační činnost <i>Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů,</i> <i>inženýringu a administrativy pro stavbu.:</i> <i>Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými , orgány</i> <i>státní správy a samosprávy.:</i> <i>Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami, (mimo</i> <i>koordinátora BOZP).:</i> <i>Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek</i> <i>a změn oproti PD zjišť.v průběhu stavby.:</i> 1	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
238	016	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území , v elektronické podobě <i>A) Fotodokumentace stávajícího stavu:</i> <i>před zahájením stavebních prací:</i> <i>B) Fotodokumentace průběhu realizace:</i> <i>předkládaná při fakturaci:</i> <i>C) Fotodokumentace dokončeného díla:</i> 1	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
239	R doprava	Doprava dveří a zárubní	km	320,00000	40,00	12 800,00
240	R nakládání	Nakládání, přesuny a skládání dveří	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

Položkový rozpočet

S:	VPŠ Brno, Horní 21- Rekonstrukce 7.NP ubytovny F
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26						4 971 976,49



Harmonogram prací - Jílová, 7.NP

Úkon/týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Přípravné práce												
Bourací práce												
záhozy drážek												
zdění, úpravy otvorů, zazdivky												
izolace proti vodě												
podlahy -stěrky												
elektro												
VZT												
ZTI												
SDK konstrukce												
opravy omítek vnitřních												
podlahy PVC												
obklady												
dlažby												
zárubně												
vnitřní dveře												
kuchyňské linky												
malby												
nátěry												
dokončovací a doplňkové práce												
úklid, vyklizení staveniště												



s.r.o.
 Masná 7f, 602 00 Brno
 DIČ: CZ25527495
 tel.: 548 530 597