

Objednávka č.: OBJD2019/1801

Vystavena dne: 29.04.2019

Dodavatel		Odběratel	
Název	SIGMARSIX s.r.o.	Název	Městská část Praha 4
Adresa	Slezská 2530/65a 13000 PRAHA 3	Adresa	Antala Staška 2059/80b 14000 Praha
IČ	28350529	IČ	00063584
DIČ	CZ28350529	DIČ	CZ00063584
Spisová značka	C 165573 Městský soud v Praze	v zastoupení: 4-Majetková, a.s. se sídlem: Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 IČ: 28477456 DIČ: CZ28477456 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768	
		Hrazeno z účtu: [REDACTED]	

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Dolní 1490/5 prostor [REDACTED]	4 Stavební práce	Objednáváme u Vás opravu volného bytu č. [REDACTED] v rozsahu dle přílohy.	31.07.2019	331 633,97
Celkové předpokládané náklady (bez DPH):				331 633,97

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 c) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 4-Stavební práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva

Ing. Bohumil Mach
místopředseda představenstva

Vystavit:

Email

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadání práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvřujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

192100001

1.5.2019

Soupis prací:

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	26,844
2	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	26,844
3	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	26,844
4	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	98,872
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	87,432
6	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,120
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	87,432

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešnickou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,844
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	26,844
10	K	978011191	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	26,844
11	K	978013191	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	98,872

997 - Přesun sutě

12	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	7,670
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,670
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	145,730
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	7,670

998 - Přesun hmot

16	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,883
----	---	-----------	--	---	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	1,721
18	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	9,932
19	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	0,000

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20	K	721210813R01	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	1,000
----	---	--------------	------------------------------------	-----	-------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

21	K	725619101R01	Montáž sporáku na zemní plyn vč. úpravy vedení	kus	1,000
22	M	541122100R01	sporák kombinovaný	kus	1,000

742 - Elektroinstalace - slaboproud

23	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	1,000
24	M	562457220R01	dvířka plastová vodoměr	kus	1,000

751 - Vzduchotechnika

25	K	751377011	Montáž a dodávka odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000
----	---	-----------	---	-----	-------

766 - Konstrukce truhlářské

26	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000
27	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000
28	M	611735520R01	dveře vchodové požární, C/P1, fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000
29	K	766660722R01	Montáž dveřního kování	kus	1,000
30	M	549141140R01	kování bezpečnostní kliku/kovle	kus	1,000

31	K	766662912	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva s výměnou kompletních dílů	m2	9,308
32	M	549146100R01	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	3,000
33	K	766664954R01	Montáž dveřních křidel - kukátko	kus	1,000
34	M	549155520R01	kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jménovkou	kus	1,000
35	K	766692911	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000
36	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	1,000
37	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	2,000
38	K	766811111R01	Montáž a dodávka kuchyňských linek do 1,8	kus	1,000
39	K	766812830R01	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,000
40	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,000

771 - Podlahy z dlaždic

47	K	781495115R01	Vyčištění chem. stávající dlažby, proškraňnutí spar, oprava spárování	m2	1,800
48	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,001

781 - Dokončovací práce - obklady

49	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	1,050
50	K	781473115R01	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	1,500
51	M	597611100R01	dlaždice keramické RAKO - koupelny (bílé i barevné)	m2	1,725
52	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,500
58	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1,500
59	K	781495115R01	Vyčištění chem. stávajících obkladů, proškraňnutí spar, oprava spárování	m2	12,120
60	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	0,000

762 - Konstrukce tesařské

61	K	762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	25,123
62	K	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	m2	25,123
63	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,000

776 - Podlahy povlakové

64	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	25,123
65	K	776111311	Výštl podkladu povlakových podlah	m2	25,123
66	K	776121111	Vodou feditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	25,123
67	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	25,123
68	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	25,123
69	K	776223111R01	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	20,000
70	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	25,123
71	M	284122450R01	krytina podlahová heterogenní Standard šíře 1500 tl 2 mm	m2	27,635
72	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	37,257
73	K	776411111	Montáž obyčejových soklíků výšky do 80 mm	m	37,257
74	M	284110040R01	listy soklové PVC	m	38,002
75	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,000

783 - Dokončovací práce - nátěry

76	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	17,960
77	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	17,960
78	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	17,960
79	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	17,960

80	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	17,960
81	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,440
82	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,440
83	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440
84	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,440
85	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

86	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	26,844
87	M	581248440	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	28,186
88	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000
89	M	581248440	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	10,500
90	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	87,432
91	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře odtěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	87,432

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

92	K	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	28,000
93	K	460710043	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	28,000
94	K	460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	28,000

TZB:

Název položky	Množ.	Jednt.
<u>Zařizovací předměty</u>		
Sífon umyvadlový s nerezovou mřížkou d=63 DN40	1	ks
Dřez nerezový s odkapávačem, vč. sifonu	1	ks

Baterie dřezová - stojánková páková	1	ks
Baterie vanová nástěnná páková	1	ks
Sprchový set nástěnný s hlavicí jednopohovou, tyč 600mm	1	ks
Ventil rohový 1/2"x1/2" chrom	3	ks
Ventil rohový pračkový 1/2"x3/4" chrom	1	ks
Sifon pračkový plastový	1	ks
Sprchový závěs s rozpěrnou tyčí	1	ks
Topidlo Karma Beta 5	1	ks
<u>ZTI + UT</u>		
Demontáž stávajících zařizovacích předmětů, vyčištění neměnných	1	kpl
Montáž nových zařizovacích předmětů	1	kpl
Úprava stávajících rozvodů ZTI	1	kpl
<u>Ostatní položky</u>		
Tlaková zkouška těsnosti plynovodu	1	kpl
Drobný a pomocný materiál	1	kpl
Doprava osob a materiálu	1	kpl

Elektroinstalace:

Název položky	Množ.	Jednt.
Svitidlo žárovkové přisazené velké	1	ks
Svitidlo žárovkové přisazené malé	2	ks
Zářivka 1x15W SB115 s vypínač	1	ks
Telefon - 36, bílý	1	ks
Zásuvka B TANGO	3	ks
Dvojjzásuvka B TANGO	6	ks
Strojek č.1 vypínač BS TAN	5	ks
1x rámeček B TANGO	8	ks
Kryt jednoduchý B TANGO	5	ks
Rozvodnice 1x14 Moduů	1	ks
Zvonek na DIN	1	ks
Jistič 16A - B/1f.	6	ks
Jistič 10A - B/1f.	1	ks
Chránič 20A 1f.	1	ks
KU68	15	ks
CYKY-J 3x1,5	50	m
CYKY-J 3x2,5	35	m
Sekání kapes pro KU 68	15	ks
Drobný montážní materiál	1	kpl
Doprava osob a materiálu	1	kpl
Revize	1	kpl