

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY - realizace

Stavba : „ Císařské lázně – Karlovy Vary , bourání omítek „

Objednatel : Císařské lázně p.o. , Mariánskolázeňská 306/2 , 360 21 Karlovy Vary

Zhotovitel : Milan Štěpánek – stavební služby , Na kopci 1343 , 363 01 Ostrov

Smlouva o dílo č. 11/2018

Pořadové číslo změnového listu : **3 – Re 2019**

### Popis změny :

Při provádění projektovaných prací – bourání a osekávání omítek, byly odhaleny ve třech případech havarijní stavy konstrukcí, které bylo nutné bezodkladně zajistit tak, aby se předešlo případným následným škodám.

Projektová dokumentace neuvažuje s demontáží provizorní dřevěné podlahy v prostoru atria. Pro provedení projektovaného bourání omítek v prostoru pod touto provizorní podlahou, bylo nutné tuto v potřebném rozsahu demontovat.

### Vliv změny na smluvní ujednání .

Do časového plnění díla : Změna nebude mít vliv na termín plnění díla

Do ceny : Zvýšení ceny

Snížení ceny

**Zhotovitel není plátcem DPH**

### Seznam příloh : Položkový rozpočet změny

Za objednatele : Drahoslav Stránský

Za zhotovitele : Milan Štěpánek

Za TDI : [redacted]

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

**SO 08.3 - Sanační práce - změnový list č.3**

KSO:

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Štěpánek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

*kontroloval - po věcně stránce - truhlář  
- ocenění ds ÚRS 2018 - truhlář*

*9.1. 2019*

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

**SO 08.3 - Sanační práce - změnový list č.3**

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Štěpánek

Datum: 7. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

767 - Konstrukce zámečnické



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

**SO 08.3 - Sanační práce - změnový list č.3**

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 7. 1. 2019

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Štěpánek

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,116			
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	WV		" zazdívka nízký nad kanálkem kanalizace " 0,35*1,1*0,3			0,116		
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,025			
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	WV		"stávajícího I 120 dl.2,25m zpět " 2,25*11,1*0,001			0,025		
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,011			
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	WV		" překlad pod zazdívkou nízký nad kanálkem kanalizace - plech tl.10mm " 0,45*0,3*10*8*0,001			0,011		
D	4		Vodorovné konstrukce					
4	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000			
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm					
	WV		" nová zazdívka konců I120 " 2			2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotností 20 kg/m	t	0,025			
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotností do 20 kg/m					
	WV		" uvolnění stávajícího I 120 ze zdiva " 2,25*11,1*0,001			0,025		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	973031324	Vysekání kapes ve zdlvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000			
	PP		Vysekání výdlenků nebo kapes ve zdlvu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
	VV		" kapsy pro mosazení překladu z plechu " 2		2,000			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>					
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,813			
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,813			
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,382			
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,813*14 Přepočtené koeficientem množství		11,382			
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,813			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
	D	998	<b>Přesun hmot</b>					
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,276			
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	D	762	<b>Konstrukce tesafské</b>					
12	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	25,704			
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm					
	VV		"stávající zakrytí kanálu fošami " 2,089*9,18+1,0*1,98*1,23*2,68		25,704			
13	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	2,360			
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		" tesafské podepření konstrukce z trámků 60/60 v nice po topení " 0,8+2*0,78		2,360			
	D	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
14	K	767998801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	134,862			
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Císařské lázně Karlovy Vary

**Objekt:**

**SO 08.3a - Ostatní náklady - odpočet**

**KSO:**

**Místo:** Karlovy Vary

**Zadavatel:**

**Uchazeč:**

Milan Štěpánek

**Projektant:**

**Zpracovatel:**

**Poznámka:**

**CC-CZ:**

**Datum:** 7. 1. 2019

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Cena bez DPH**

DPH základní

snížená

**Cena s DPH**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

**SO 08.3a - Ostatní náklady - odpočet**

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Štěpánek

Datum: 7. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

**SO 08.3a - Ostatní náklady - odpočet**

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

7. 1. 2019

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Štěpánek

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	OST		Ostatní					
1	K	OST-01R	Prostorová desinfekce studeným aerosole	m3	-500,000			
	PP		Prostorová desinfekce studeným aerosole					