

Příloha č. 1a

**Název akce: Oprava střechy na SO 024, SO 028 a dešťových svodů a žlabů na SO 004**

<b>Oprava střechy na SO 024</b>	jedn.	výměra	cena/jedn.	cena
<b>Demontáže a bourací práce</b>				
Demontáž stávajícího oplechování - návětrné lišty rš 700mm	mb			
Demontáž stávajícího žlabového kónického kotlíku	ks			
Demontáž stávající okapnice rš 330mm	mb			
Demontáž stávajícího dešťového žlabu - půlkruhový rš 330mm	mb			
Demontáž dešťového svodu Ø120	mb			
Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl			
<b>Stavební práce - nové konstrukce</b>				
Separace ve dvou vrstvách desky z minerálních vláken tl. 2x50mm	m2			
Střešní izolační folie PVC vyztužená tl. 1,5mm, kotvená	m2			
Oplechování návětrné hrany - poplastovaný plech	mb			
Okapnice rš 330 - poplastovaný plech	mb			
Žlabový kotlík Ø120 - pozink	ks			
Dešťový žlab včetně háků půlkruh rš 330mm - pozink	mb			
Dešťový svod Ø120 - pozink	mb			
D+M hromosvodu AlMgSi včetně revize (po revizní svorky)	kpl			
<b>Cena bez DPH</b>				104 960,00
<b>DPH</b>				22 041,60
<b>Cena celkem včetně DPH</b>				127 001,60

Vypracoval:	
Dne:	3.5.2019

7.5.2019