

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29.5.2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001, DIČ: CZ00023001

zastoupená: [redacted] ředitelem

bank. spojení: ČNB č. účtu: 42334041/0710

(dále jen „objednatel“)

a

AREN VT, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 199809

se sídlem: Sokolská 1474/23, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 24232441, DIČ: CZ24232441

zastoupená [redacted] jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 254427047/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

Článek I.

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 27. 2. 2019 smlouvu o dílo, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy části pavilonu V“, vedené u objednatele pod evidenčním číslem PZ-2018- 0000540 (dále jen „smlouva“).

Článek II.

1. V průběhu provádění díla, specifikovaného v článku II. Předmět smlouvy, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“). Vícepráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
Výše uvedené vícepráce jsou realizovány z důvodu, že v průběhu stavby, při odkrytí konstrukcí, byla nutná úprava rozsahu některých použitých prvků.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací činí 65.622,43 Kč (slovy: šedesátpět tisíc šestsetdvacetdvě koruny české 43/100) bez DPH (dále jen "cena dodatečných prací"). O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla. Tato částka představuje 7,3% z ceny uvedené ve smlouvě.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rekapitulace změnových listů + Změnové listy č. 1 - 2

V Praze dne 26. 04. 2019

za Institut klinické a experimentální medicíny




ředitel

V Praze dne

za AREN VT, s.r.o.



jednatel



Oddělení stavebních investic a správy budov a objektů
Rekapitulace změnových listů

NÁZEV AKCE: Stavební úpravy části pavilonu V

Objekt: Pavilon V areál FTN

OBJEDNATEL: Institut klinické a experimentální medicíny

Sídlo: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

ZHOTOVITEL: AREN VT, s r.o.

Sídlo: Sokolská 1474/23, 120 00 Praha 2

SMLOUVA / OBJ.: PZ-2018-0000540, registrační číslo 192/19 ze dne 27.2.2019

DODATKY: ==

Seznam změnových listů:

č.	<i>schváleno</i>	<i>název</i>	<i>cena bez dph</i>
1	<input type="checkbox"/>	ZL 1 - Změny v sekcích 1 a 2	43,718.22 Kč
2	<input type="checkbox"/>	ZL 2 - Změny v sekci 3	21,904.21 Kč
3	<input type="checkbox"/>	===	
4	<input type="checkbox"/>	===	
5	<input type="checkbox"/>	===	
6	<input type="checkbox"/>	===	
7	<input type="checkbox"/>	===	
8	<input type="checkbox"/>	===	
9	<input type="checkbox"/>	===	
10	<input type="checkbox"/>	===	

CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY

65,622.43 Kč

VÍCEPRÁCE
MÉNĚPRÁCE

65,622.43 Kč **7.3%**
0.00 Kč **0.0%**

CENA DLE SOD: 894,539.00 Kč

CENA VČ. DOD.: 894,539.00 Kč

CENA ZL: 65,622.43 Kč

7.3%

CENA VČ. ZL: 960,161.43 Kč

CENA VČ. ZL (vč.DPH): 1,161,795.33 Kč



NÁZEV AKCE: Stavební úpravy části pavilonu V

Objekt: **Pavilon V areál FTN**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **1**

Název: **ZL 1 - Změny v sekcích 1 a 2**

Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:

Popis změny:

Předmětem změny jsou úpravy na rozvodu ústředního topení a vodovodu, změny rozsahu obkladů a omítek, dodávka nového okna, dopočet skutečných délek kabeláží, zjednodušení řešení odvětrání.

Zdůvodnění změny:

Důvodem změn jsou skutečnosti zjištěné v průběhu stavby, při odkrytí konstrukcí, atd. Dále se v průběhu stavby domluvily úpravy rozsahu některých prvků.

Podklady k návrhu změny:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | projektová dok. (příl. č.) | ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | cenová nabídka (příl. č.) | ... |
| <input type="checkbox"/> | fotodokumentace (příl. č.) | ... |
| <input type="checkbox"/> | další doklady (příl. č.) | ... |


Dopady:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | do projektové dokumentace: | ... |
| <input type="checkbox"/> | do časového plánu: | ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | do ceny: | 43,718.22 Kč |


Navrhovatel změny:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | objednatel |
| <input checked="" type="checkbox"/> | zhotovitel |
| <input type="checkbox"/> | projektant |


Vyjádření zhotovitele:



Vyjádření investičního oddělení:




Vyjádření objednatele:




ZÁVĚR:

**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

V Praze, dne:
4/24/2019



za předávajícího



za přejímajícího

Zakázka:

Stavební úpravy části pavilonu - Změnový list č.1

Popis	Cena
006: Úpravy povrchu	7,830
009: Ostatní konstrukce a práce	
099: Přesun hmot HSV	
711: Izolace proti vodě	
713: Izolace tepelné	
721: Vnitřní kanalizace	
725: Zařizovací předměty	
730: Ústřední vytápění	21,154
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	
763: Konstrukce montované	
766: Konstrukce truhlářské	21,295
767: Konstrukce zámečnické	
771: Podlahy z dlaždic	
776: Podlahy povlakové	
781: Obklady keramické	
783: Nátěry	
784: Malby	
rozpocetové	-
Celkem (bez DPH)	43,718
DPH 21%	9,181
Celkem (včetně DPH)	52,899

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
Architektonicko-stavební část: Sekce 1 a 2							
		006: Úpravy povrchu					7,830
1	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17.6	17.6	138.00	2,429
2.	612311131	Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - (referenční výrobek např. Keraštuk K)	m2	17.6	17.6	155.00	2,728
3	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	13.6	13.6	189.00	2,570
3a	342254611	Zazdivky z desek párobetonových	m2	5.6	5.6	542.00	3,035
7	632451446	Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 25 běžný	m2	- 10.6	- 10.6	210.00	
9.	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	- 15.7	- 15.7	45.00	
009: Ostatní konstrukce a práce							
16.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	- 9.8	- 9.8	108.00	
17	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	- 0.424	- 0.424	1,798.00	
099: Přesun hmot HSV							
21	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	- 2.854	- 2.854	280.00	
22.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 2.854	- 2.854	300.00	
23.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 25.686	- 25.686	22.00	
24.	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	- 2.854	- 2.854	345.00	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
		713: Izolace tepelné					
33.	28375867	Deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 40 mm	m2	- 16.171	- 16.171	88.00	
34.	59042130	Páska Mirelon	m	- 43.943	- 43.943	20.00	
35.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	- 15.7	- 15.7	22.00	
36.	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	- 41.85	- 41.85	15.00	
37.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	- 1.95	- 1.95	33.00	
		730: Ústřední vytápění					21.154
44.	0173001	Ústřední vytápění (viz samostatný rozpis)	kus	1.0	1.0	21.154.00	21.154
		763: Konstrukce montované					
47.	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 Tl 60 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	- 9.8	- 9.8	725.00	
48.	763111R01	SDK podhled	m2	8.1	8.1	560.00	4.536
		766: Konstrukce truhlářské					21.295
55a	017R001	Dodávka a montáž okna vč parapetu (viz sam.rozpis)	kus	1.0	1.0	21.295.20	21.295
		781: Obklady keramické					
70.	59761028	Obkládačky keramické - (referenční výrobek Rako Color One Mat 150x150 mm, barva bílá)	m2	- 4.844	- 4.844	288.00	
72.	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - spárováno voděodolnou spárovačkou v barvě obkladu	m2	- 4.037	- 4.037	365.00	

Stavba	Stavební úpravy části pavilonu V	Profese	
Objekt	na parc.č. 2260/3, k.ú. Krč		VZDUCHOTECHNIKA

Číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Dodávka (Kč)		Montáž (Kč)	
				Jednotková cena	Celkem za dodávku	Jednotková cena	Celkem za montáž
VZT/1.4	Protidešťová fasádní žaluzie pozinkovaná 220x220 mm, referenční výrobek např. Elektrodesign TWG-160	ks	-1	1,120 Kč	-1,120 Kč	100 Kč	-100 Kč
VZT/2.4	Protidešťová fasádní žaluzie pozinkovaná 220x220 mm, referenční výrobek např. Elektrodesign TWG-160	ks	-1	1,120 Kč	-1,120 Kč	100 Kč	-100 Kč
VZT/13	Provedení prostupů a drážek (začištění atd. bude součástí stavební části)	kpl	-1		0 Kč	3,000 Kč	-3,000 Kč
CELKEM					-2,240 Kč		-3,200 Kč

Stavba : Stavební úpravy části pavilonu V				Profese			
Objekt : na parc.č. 2260/3, k.ú. Krč				Elektroinstalace			
Číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Dodávka (Kč)		Montáž (Kč)	
				Jednotková cena	Celkem za dodávku	Jednotková cena	Celkem za dodávku
SIL/1	LED svítidlo do podhledu, 20W, IP20, ozn."A"	ks	0	2,020 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/2	LED svítidlo přisazené lineární, 20W, IP40, ozn."B"	ks	0	1,896 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/3	Vypínač jednopólový, 230V, 10A	ks	0	302 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/4	Přepínač seriový, 230V, 10A	ks	0	301 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/5	Zásuvka domovní, 230V, 16A	ks	0	301 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/6	Dvojzásuvka domovní, 230V, 16A	ks	0	320 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/7	Ventilátorové časové relé do karbice, 230V, 10A	ks	0	3,250 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/8	Krabice přístrojová	ks	0	68 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/9	Krabicová rozvodka	ks	0	48 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/10	Kabel CYKY 3C x 2,5	m	55	42 Kč	2,310 Kč		0 Kč
SIL/11	Kabel CYKY 3A/C x 1,5	m	260	40 Kč	10,400 Kč		0 Kč
SIL/12	Kabel CYKY 2A x 1,5	m	-50	39 Kč	-1,950 Kč		0 Kč
SIL/13	Vodič CYA 6zž	m	85	19 Kč	1,615 Kč		0 Kč
SIL/14	Jistič jednopólový 16B/1, 16A v rozvaděči RH	ks	-1	345 Kč	-345 Kč		0 Kč
SIL/15	Jistič jednopólový 10B/1, 10A v rozvaděči RH	ks	0	322 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/16	Jistič jednopólový 6B/1, 6A v rozvaděči RH	ks	0	312 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/17	Proudový chránič s jističem FI-2p. 16A, 30mA v rozvaděči RH	ks	1	652 Kč	652 Kč		0 Kč
SIL/18	Proudový chránič s jističem FI-2p. 10A, 30mA v rozvaděči RH	ks	0	621 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/19	Programovatelné denní hodiny, 230V, 10A	ks	0	345 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/20	Pomocný, montážní a označovací materiál	kpl	0	2,000 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/21	Demontáž stávajících elektroinstalací v rekonstr. prostorech	kpl	0	3,500 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/22	Stavební připomoci	kpl	0	12,000 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/22	Výchozí revize a zkoušky	kpl	0	7,500 Kč	0 Kč		0 Kč
SIL/22	===						
CELKEM					12,682 Kč		0 Kč

Cenový rozpočet**Akce: Pavilon V - Krč - Sekce 1.2. Stavba**
Vícepráce k 14.3.2019

	počet	cena/jednotka	celkem
demontáž původního radiátoru	4 ks	600.00	2,400.00 Kč
montáž původního radiátoru	1 ks	600.00	600.00 Kč
demontáž šroubení - montáž a dodávka šroubení uzavíracího 1/2"	1 ks	630.00	630.00 Kč
použití autogenu -zaslepení potrubí, příprava pro napojení	1 kpl	4250.00	4,250.00 Kč
vysazení uzávěrů 1/2"(vytápění)	2 ks	325.00	650.00 Kč
vysazení uzávěrů 1/2"(vodovod)	4 ks	325.00	1,300.00 Kč
lisovací přechod CU (na vodovod) -napojení	1 kpl	360.00	360.00 Kč
rozvody vytápění vč. izolace -měď 15	8 m	495.00	3,960.00 Kč
dodávka a montáž top.tělesa VK/33/900/800	1 ks	5444.00	5,444.00 Kč
termostat.hlavice	4 ks	390.00	1,560.00 Kč
vypuštění a zpětné napuštění vytápění 2x	2 kpl	1500.00	3,000.00 Kč
ZTI/34 Sprchová vanička litá, vč. sifonu a zástěny - ZMĚNA ŘEŠENÍ	-1 kpl	3000.00	-3,000.00 Kč
Celkem vícepráce sekce 1			21,154.00 Kč

*dodání zástěna Ravak Pearl -90

*vanička Ravak-akrilátová 90

skutečná metráž potrubí na sekci 1.2.

trubka PPRØ20	34m
izolaceØ22/9	34m
odpad Ø110-HT	6m
odpad Ø50-HT	6m
odpad Ø40-HT	1m

Dodávka a montáž nového okna do místnosti pánské sprchy

Položky	%	Kč
Suma položek		14,769.0
Sleva	20	-2,953.8
Mimořádná sleva		
Montáž a zapění flexi pěnou		3,780.0
Demontáž	1	1,000.0
Zednické zapravení	1	2,000.0
Likvidace	1	300.0
Demontáž a montáž venkovních parapetů	1	1,800.0
Demontáž a montáž vnitřních parapetů		
Demontáž a montáž přechodových lišt		
Montáž žaluzií		
Montáž sítí		
Doprava		600.0
Celkem bez DPH		21,295.2



Oddělení stavebních investic a správy budov a objektů
Změnový list

NÁZEV AKCE: **Stavební úpravy části pavilonu V**

Objekt: **Pavilon V areál FTN**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **2**
Název: **ZL 2 - Změny v sekci 3**

Původní řešení dle sml.dokumentace s identifikací plnění a prostor, které má být změnou dotčeno:

Popis změny:

Předmětem změny jsou úpravy na rozvodu ústředního topení a vodovodu, změny rozsahu obkladů a omítek, dodávka nového okna, dopočet skutečných délek kabeláží, zjednodušení řešení odvětrání.

Zdůvodnění změny:

Důvodem změn jsou skutečnosti zjištěné v průběhu stavby, při odkrytí konstrukcí, atd. Dále se v průběhu stavby domluvily úpravy rozsahu některých prvků.

Podklady k návrhu změny:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | projektová dok. (příl. č.) | ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | cenová nabídka (příl. č.) | ... |
| <input type="checkbox"/> | fotodokumentace (příl. č.) | ... |
| <input type="checkbox"/> | další doklady (příl. č.) | ... |


Dopady:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | do projektové dokumentace: | ... |
| <input type="checkbox"/> | do časového plánu: | ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | do ceny: | 21,904.21 Kč |


Navrhovatel změny:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | objednatel |
| <input checked="" type="checkbox"/> | zhotovitel |
| <input type="checkbox"/> | projektant |


Vyjádření zhotovitele:



Vyjádření investičního oddělení:




Vyjádření objednatele:




ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele. Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
4/24/2019



za předávajícího



za přejímajícího

Zakázka:

Stavební úpravy části pavilonu - Změnový list č.2

Popis	Cena
Architektonicko-stavební část: Sekce 3	
006: Úpravy povrchu	10,285
009: Ostatní konstrukce a práce	-
099: Přesun hmot HSV	
711: Izolace proti vodě	
713: Izolace tepelné	
721: Vnitřní kanalizace	
725: Zařizovací předměty	
763: Konstrukce montované	
766: Konstrukce truhlářské	
767: Konstrukce zámečnické	
771: Podlahy z dlaždic	
776: Podlahy povlakové	
781: Obklady keramické	
783: Nátěry	
784: Malby	
Ústřední vytápění a ZTI	28,537
Vzduchotechnika	
Elektroinstalace	-
Vedlejší rozpočtové náklady	-
Celkem (bez DPH)	21,904
DPH 21%	4,600
Celkem (včetně DPH)	26,504

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
		006: Úpravy povrchu				10,285
147.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14.8	138.00	2,042
148.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - (referenční výrobek např. Keraštuk K)	m2	16.2	155.00	2,511
149.	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	11.4	189.00	2,155
3a	342254611	Zazdivky z desek pórobetonových	m2	6.6	542.00	3,577
		009: Ostatní konstrukce a práce				
160.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	- 12.4	98.00	
163.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1.6	188.00	301
164.	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	1.0	141.00	141
		099: Přesun hmot HSV				
167.	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	- 1.736	280.00	
168.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 1.736	300.00	
169.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 15.624	22.00	
170.	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1.736	345.00	599
		763: Konstrukce montované				
193.	55331512	Zárubeň ocelová pro sádrokarton S 75 800 L/P	kus	1.0	725.00	725
194.	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 Tl 60 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	- 12.4	725.00	
		781: Obklady keramické				
214.	59761028	Obkládačky keramické - (referenční výrobek Rako Color One Mat 150x150 mm, barva bílá)	m2	- 5.8	288.00	
216.	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - spárováno voděodolnou spárovačkou v barvě obkladu	m2	- 4.9	335.00	

Stavba : Stavební úpravy části pavilonu V				Profese			
Objekt : na parc.č. 2260/3, k.ú. Krč				VZDUCHOTECHNIKA			
Číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Dodávka (Kč)		Montáž (Kč)	
				Jednotková cena	Celkem za dodávku	Jednotková cena	Celkem za montáž
VZT/1.1	Mřížka plastová do dveří, 480x100 mm, barva bílá, referenční výrobek např. Elektrodesign PT 489 B	ks	-2	303 Kč	-606 Kč	75 Kč	-150 Kč
VZT/1.4	Protidešťová fasádní žaluzie pozinkovaná 220x220 mm, referenční výrobek např. Elektrodesign TWG-160	ks	-1	1,120 Kč	-1,120 Kč	100 Kč	-100 Kč
VZT/2.1	Mřížka plastová do dveří, 480x100 mm, barva bílá, referenční výrobek např. Elektrodesign PT 489 B	ks	-3	303 Kč	-909 Kč	75 Kč	-225 Kč
VZT/2.2	Radiální ventilátor do podhledu se zpětnou klapkou	ks	1	2,250 Kč	2,250 Kč	300 Kč	300 Kč
VZT/2.4	Protidešťová fasádní žaluzie pozinkovaná 220x220 mm, referenční výrobek např. Elektrodesign TWG-160	ks	-1	1,120 Kč	-1,120 Kč	100 Kč	-100 Kč
VZT/9	Tepelná izolace tl.25 mm s hliníkovým polepem	m ²	-3.2	255 Kč	-816 Kč	100 Kč	-320 Kč
VZT/13	Provedení prostupů a drážek (začištění atd. bude součástí stavební části)	kpl	-0.3		0 Kč	3,000 Kč	-900 Kč
VZT/15	===						
VZT/16	===						
CELKEM					-2,321 Kč		-1,495 Kč

ZI-2

Akce: Pavilon V - Krč IKEM -Sekce 3
 Vícepráce k 8.4.2019

	celkem
demontáž rozvodů vody 15m 2x zaslepení potrubí	1,500.00 Kč
1.čistá místnost	
radiátor klasik 22/600x1200 vč.montáže a připojení	4,927.00 Kč
úprava přípojek vč.dodaného materiálu	2,850.00 Kč
termostat.ventil +hlavice+uzavírací ventil	980.00 Kč
2.WC-pacienti	
radiátor VK 11/600/500 vč.montáže a připojení	3,000.00 Kč
úprava přípojek vč.dod.materiálu	2,850.00 Kč
termohlavice-uzavírací dvojšroubení	720.00 Kč
Celkem bez dph	16,827.00 Kč
Vypuštění a zpětné napuštění vytápění 2x	3,000.00 Kč
Dodávka a montáž top.tělesa VK 33/900/800 vč.uzavíracího šroubení	4,250.00 Kč
připojení top.tělesa -trubka Ø15 CU měď 2m	1,220.00 Kč
termohlavice 1ks	390.00 Kč
montáž původního radiátoru 1ks	600.00 Kč
demontáž původního radiátoru 4ks	2,400.00 Kč
stavební přípomoc	1,000.00 Kč
vysazení uzávěru voda 6ks	1,950.00 Kč
Celkem	14,810.00 Kč
Celkem ÚT bez dph	31,637.00 Kč
Odpočet sprchové zástěny 1ks	-3,100.00 Kč
CELKEM ÚT a ZTI	28,537.00 Kč