

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo:

„Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu“

č. 0364/19

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
č.ú.: [REDAKCE]
Zastoupená: prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Sídlo: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
IČO: 039 02 447
DIČ: CZ 039 02 447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: [REDAKCE]
Zapsaný: v obch. rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 7272
Zastoupený: [REDAKCE] místopředsedou představenstva

Pověřený zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE], tel.: [REDAKCE], email: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 2 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2018 Smlouvu o dílo č. 0920/17 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách ve znění dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu tohoto dodatku č. 2.
3. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu tohoto dodatku č. 2.

II. Předmět plnění

1. Článek II. „Předmět plnění“ odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 6 tohoto dodatku, předmět smlouvy se zužuje o závazky, které jsou popsány v příloze č. 7 tohoto dodatku.“

III. Cena díla

1. Celková cena za provedení dodatečných prací, tzv. víceprací se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 6 tohoto dodatku č. 2. Cena výše uvedených víceprací bude zohledněna (přičtena) v celkové ceně za dílo v souladu čl. VI. odst. 4 Smlouvy:

Celková cena dodatečných prací bez DPH	4 600 214,31 Kč
DPH 21 %	966 045,01 Kč
Celková cena dodatečných prací včetně DPH	5 566 259,32 Kč

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce. Jedná se o práce specifikované v příloze č. 7 tohoto dodatku č. 2 a tyto práce již nejsou předmětem závazku zhotovitele. Cena výše uvedených méněprací bude zohledněna (odečtena) v celkové ceně za dílo:

Celková cena méněprací bez DPH	1 652 439,96 Kč
DPH 21 %	347 012,39 Kč
Celková cena méněprací včetně DPH	1 999 452,35 Kč

3. Článek VI. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje takto:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	92 499 136,12 Kč
DPH 21 %	19 424 818,59 Kč
Cena celkem včetně DPH	111 923 954,71 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle Smlouvy uzavřené dne 27.4.2018 ve znění dodatku č. 1.
2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

Přílohy dodatku č. 2:

Příloha č. 6 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)

Příloha č. 7 - Oceněný výkaz výměr (méněpráce)

Za objednatele

V Pardubicích dne 03. 05. 2019




prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
rektor Univerzity Pardubice



Za zhotovitele

V Brně dne 04 -04- 2019



místopředseda představenstva společnosti
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4720 Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: Vícepráce

Objednatel: Univerzita Pardubice

IČO: 00216275

Studentská 95

DIČ: CZ00216275

53210

Pardubice

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

4 600 214,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

4 600 214,31 CZK

Základní DPH

21 %

966 045,01 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

5 566 259,32 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu				
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY				
R:	ZL č. 007	Ochranný nátěr				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Díl: 783	Nátěry	43 580,00
1	783108812R00 Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 2	13 754,00
2	783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly	5 106,00
3	783522900R00 Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x	19 320,00
4	941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	5 400,00

Celkem	43 580,00
---------------	------------------

R:	ZL č. 008	Dešťové svody				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Díl: 12	Odkopávky a prokopávky	110 046,40
1	132301401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.4 výkop pod základovým pasem : 1,2*1,0*0,5*5	11 565,00
2	139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 1,5*3,0*0,8*5	24 300,00
3	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	1 239,00
4	965043431RT2 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2 1,8*1,0*0,2	720,00
5	130901121RT1 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem 0,35*0,35*1,0*5	4 385,50
6	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	1 808,00
7	171201201 Uložení sypaniny na skládky	120,00
8	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	1 440,00
9	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 3,0*1,0*0,8*5 1	975,00
10	175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 3,0*0,5*0,8*5	2 040,00
11	583373030 štěrkopísek frakce 0-8 1,2*1,6*5	2 534,40
12	279311114R00 Postupné podbetonování zákl. zdiva C 15/20 0,8*1,0*0,5*5	11 800,00
13	721300922R00 Pročištění ležatých svodů do DN 300	9 112,50
14	892855111R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	8 920,00
15	721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 3,0*4	4 440,00
16	721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	1 647,00
17	7211109631 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	23 000,00
Díl: 1	Zemní práce	5 185,30
18	139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	2 916,00

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY

9,0*0,4*0,6

2,16000

19	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,16000	59,00	127,44
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,80000	226,00	406,80
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,80000	15,00	27,00
22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,24000	180,00	583,20
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,36000	75,00	27,00
24	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,44000	340,00	489,60

9,0*0,4*0,4

1,44000

25	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	2,30400	264,00	608,26
----	-----------	------------------------	---	---------	--------	--------

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 267,48

26	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,36000	743,00	267,48
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

9,0*0,4*0,1

0,36000

Díl: 1 Kanalizace vícepráce 32 219,26

27	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,00000	5 750,00	5 750,00
28	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	25,00000	370,00	9 250,00
29	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	16,00000	549,00	8 784,00
30	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,00000	78,00	156,00
31	721194109RV1	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 150	kus	1,00000	200,00	200,00
32	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 200	m	32,00000	25,00	800,00
33	722181246	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN přes 110 mm - dešťové kanalizační potrubí	m	32,00000	220,00	7 040,00
34	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,16500	725,00	119,63
35	998721193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,16500	725,00	119,63

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 036,82

36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,13950	120,00	256,74
37	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	6,41850	75,00	481,39
38	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,13950	190,00	406,51
39	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	104,83550	3,00	314,51
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,13950	120,00	256,74
41	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	21,39500	15,00	320,93

Celkem

149 755,26

R:	ZL č. 009	Změna potrubí ÚT_VCP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Díl: 2		POTRUBÍ				767 862,80
1	733178112R00	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 16 x 2 mm	m	4 620,00000	138,00	637 560,00
2	733178113R00	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 18 x 2 mm	m	290,00000	170,00	49 300,00
3	733178114R00	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 20 x 2 mm	m	110,00000	190,00	20 900,00
4	733291101	TLAK ZKOUSKA POTRUBÍ MEDENE všech dimenzí	m	2 217,00000	10,00	22 170,00

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu				
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY				
5	Pol_58	Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách				
6	733111215R00	Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 25	m	48,00000	460,00	22 080,00
7	Pol_65	Tlakové zkoušky potrubí				
8	733190225	TLAK ZKOUSKA POTRUBI OCELOVE všech dimenzí	m	48,00000	15,00	720,00
9	998733203	Přesun hmot pro potrubí, výšky do 24 m	%	0,10000	37 832,00	3 783,20
10	998733293	Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m	%	0,30000	37 832,00	11 349,60
Díl: 6	IZOLACE TEPELNÉ					155 676,00
11	Pol_165	Výpis materiálu pro tepelné izolace vč. přírážky na izolace ohybů a odnímatelné přeizolování armatur				
12	Pol_166	kaširované vláknité izolace pro HV rozvody				
13	Pol_167	do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, DN100-DN150 100mm- dle optimalizačního, výpočtu a určení				
14	Pol_170	metráž izolovaného potrubí DN25	bm	104,00000	74,00	7 696,00
15	Pol_177	PE návleková izolace pro ochranu potrubí při zabudování do konstrukce				
16	Pol_178	metráž izolovaného potrubí DN15	bm	4 910,00000	22,00	108 020,00
17	Pol_179	metráž izolovaného potrubí DN32	bm	110,00000	36,00	3 960,00
18	Pol_180	montáž izolací	HZS	180,00000	200,00	36 000,00

Celkem

923 538,80

R:	ZL č. 010	Řezání základových pasů
----	-----------	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					87 823,45
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

1	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	1,87000	935,00	1 748,45
2	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	6,20000	1 270,00	7 874,00
3	970251350R00	Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm	m	8,00000	2 280,00	18 240,00
4	970251400R00	Řezání železobetonu hl. řezu 400 mm	m	12,00000	2 660,00	31 920,00
5	970251450R00	Řezání železobetonu hl. řezu 550 mm	m	7,80000	3 595,00	28 041,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					48 149,84
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	40,05810	120,00	4 806,97
7	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	120,17430	75,00	9 013,07
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	40,05810	190,00	7 611,04
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 962,84691	3,00	5 888,54
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	40,05810	120,00	4 806,97
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	400,58100	15,00	6 008,72
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	40,05810	250,00	10 014,53

Díl: 96	Bourání konstrukcí					0,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------

13	961055111R00	Výpočet tonáže bouraných konstrukcí	m3	16,68400	0,00	0,00
		prahy : 0,8*0,4*30		9,60000		
		šachty : 0,4*0,35*30,6		4,28400		
		základ : 3,5*2,0*0,4		2,80000		

Celkem

135 973,29

R:	ZL č. 011	Podhledy - změna_VCP
----	-----------	----------------------

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu				
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 490 091,00
1	416022121R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5	m2	381,00000	738,00	281 178,00
2	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	381,00000	277,50	105 727,50
3	342261111R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm	m2	195,00000	805,50	157 072,50
4	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	216,00000	733,00	158 328,00
5	416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	360,00000	878,00	316 080,00
6	416026222R00	Podhled SDK, ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm	m2	295,00000	950,00	280 250,00
7	342263991RF2	Příplatek k podhledu sádrokarton. za desku tl. 15 mm FIREBOARD na obou stranách, nebo z jedné dvojité	m2	295,00000	649,00	191 455,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				18 853,35
8	611441140R00	Omítka sádrová vnitřní stropů rovných	m2	33,97000	555,00	18 853,35
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				83 940,00
9	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	220,00000	87,00	19 140,00
10	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	360,00000	180,00	64 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 342,10
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	32,30915	382,00	12 342,10
Díl: 713		Izolace tepelné				172 845,45
12	713111231RK4	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů Jutafol N 140 speciál	m2	360,00000	103,00	37 080,00
13	713111111RU9	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně dodávky polystyrenu tl.2 x 80 mm	m2	360,00000	374,50	134 820,00
14	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 719,00000	0,55	945,45
Celkem						1 778 071,90

R:	ZL č. 012	Oprava měděné střechy v 5.NP
----	-----------	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				127 205,22
1	764211246R00	Krytina hladká z Cu, svítky š.500mm, sklon nad 45°	m2	38,00000	3 185,00	121 030,00
2	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	3,00000	1 227,00	3 681,00
3	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 247,11000	2,00	2 494,22
Celkem						127 205,22

R:	ZL č. 013	Změna chlazení místnosti serveru_VCP
----	-----------	--------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zař.č.6 - server				111 069,00
1	6.1	jednotka vnitřní chladicí nástěná - typ dle požadavku investora	kpl	1,00000	89 718,00	89 718,00
2	Pol__0002	Qch = 9,4kW SEER=4,8				
3	Pol__0003	vč. infra ovládač na stěnu v kolébkce,				
4	Pol__0005	kondenzační jednotka				
5	Pol__0006	celoroční provedení do -15°C dle EU legislativy				
6	Pol__0007	230V50 Hz				
7	Pol__0008	silově napojí SI				
8	6.1a	vč. Propojovací potrubí chladiva R 410A	kpl	1,00000	14 025,00	14 025,00
9	Pol__0011	max.dl.do 20m, z toho převýšení cca 6m				

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu				
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY				
10	Pol__0012	vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva, uvedení do provozu				
11	Pol__0013	vč.propojovací kabeláž, zprovoznění				
12	685	Spojovací a těsnící materiál	sada	1,00000	7 326,00	7 326,00

Celkem					111 069,00
---------------	--	--	--	--	-------------------

R:	ZL č. 014	D+M zrcadel_VCP			
----	-----------	-----------------	--	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 781		Obklady keramické				30 147,59
1	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	18,39600	1 050,00	19 315,80
2	789001001	Zrcadlo - dodávka	m2	18,39600	575,00	10 577,70
3	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	298,93500	0,85	254,09

Celkem					30 147,59
---------------	--	--	--	--	------------------

R:	ZL č. 015	Doplnění nosného roštu kazetového podhledu			
----	-----------	--	--	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 300 873,25
1	767586101RT00	Nosný rošt podhledu moduly dle PD (kazety)	m2	3 293,35000	395,00	1 300 873,25

Celkem					1 300 873,25
---------------	--	--	--	--	---------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4720** **Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **Méněpráce**

Objednatel: **Univerzita Pardubice**

IČO: **00216275**

Studentská 95

DIČ: **CZ00216275**

53210

Pardubice

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			-1 652 439,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 652 439,96 CZK
Základní DPH	21 %	-347 012,39 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-1 999 452,35 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009	Změna potrubí ÚT_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 2		POTRUBÍ	-773 465,00			
1	Pol__50	STANDARDNÍ POTRUBÍ				
2	Pol__51	montáže za ztížených podmínek (provoz, průchody přes stropy)				
3	Pol__52	Potrubí z trubek měděných polotvrdých s měkkým pájením				
4	733222103	POTRUBÍ CU DN15 (18x1)	m	-2 360,00000	211,00	-497 960,00
5	733222104	POTRUBÍ CU DN20 (22x1)	m	-392,00000	249,00	-97 608,00
6	733222105	POTRUBÍ CU DN25 (28x1,5)	m	-51,00000	347,00	-17 697,00
7	733141102	ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL -DN 50	kus	-38,00000	300,00	-11 400,00
8	Pol__69	uložení potrubí do odpružených závěsů s izolačními vložkami – rozteče uložení dle VD				
9	Pol__70	ROH19/15-28	kusů	-1 200,00000	124,00	-148 800,00
Díl: 6		IZOLACE TEPELNÉ	-171 248,40			
10	Pol__165	Výpis materiálu pro tepelné izolace vč.přirážky na izolace ohybů a odnímatelné přeizolování armatur				
11	Pol__166	kaširované vláknité izolace pro HV rozvody				
12	Pol__167	do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, DN100-DN150 100mm- dle optimalizačního, výpočtu a určení				
13	Pol__168	metráž izolovaného potrubí DN15	bm	-2 364,00000	57,00	-134 748,00
14	Pol__169	metráž izolovaného potrubí DN20	bm	-509,00000	66,00	-33 594,00
15	Pol__181	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	0,10000	-7 266,00	-726,60
16	Pol__182	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	0,30000	-7 266,00	-2 179,80

Celkem						-944 713,40
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

R:	ZL č. 011	Podhledy - změna_MPC
----	-----------	----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	-663 175,08			
1	767586203RT4	Podhled minerální s částečně zapuštěnou hranou	m2	-672,73600	985,00	-662 644,96
2	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-6 626,44960	0,08	-530,12

Celkem						-663 175,08
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

R:	ZL č. 013	Změna chlazení místnosti serveru_MPC
----	-----------	--------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zař.č.6 - server	-27 864,00			
1	6.2	kanálová cirkulační chladicí jednotka jednotrubkové prov.7/12	ks	-1,00000	21 547,00	-21 547,00
2	Pol__0015	Qch = 8,5 kW P=0,1W 230V 50Hz				
3	Pol__0016	vč.čerpadlo kond., tlumicí vložka připojovací, ovládač nástěný				
4	Pol__0017	ovl. SI, ventil.vybavení dodá profese rozvody chladu				
5	6.20	uzavírací klapka 600x250	kpl	-1,00000	2 781,00	-2 781,00
6	Pol__0020	dod. vč. servo 230V 50Hz				
7	6.40	přívodní mřížka SMU 20 900x300	ks	-1,00000	888,00	-888,00

Položkový rozpočet

S:	U4720	Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu				
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY				
8	6.41	odtahová mřížka SMU 20 600x250	ks	-1,00000	644,00	-644,00
9	6.70	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozink. plech,	m2	-4,00000	501,00	-2 004,00
10	Pol__0026	rovné a tvarové potrubní díly - 40%				

Celkem					-27 864,00
---------------	--	--	--	--	-------------------

R:	ZL č. 014	D+M zrcadel MPC
----	-----------	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 781		Obklady keramické				-16 687,48
1	781415015RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	-18,39600	410,00	-7 542,36
2	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	-18,39600	25,00	-459,90
3	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-18,39600	35,00	-643,86
4	781023	Obkládačky podrobný popis viz technická zpráva - dodávka	m2	-22,07520	357,90	-7 900,71
				-18,396*1,2		
				-22,07520		
5	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	-165,46830	0,85	-140,65

Celkem					-16 687,48
---------------	--	--	--	--	-------------------