

VÝKAZ VÝMĚR

Kód:

Stavba: VOŠ zdravotnická a SOŠ zdravotnická Ústí nad Labem - výměna střešní krytiny - dodatečné stavební práce

JKSO:

Místo: Ústí n/Labem

CC-CZ:

Datum: 18.10.2016

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118, Ústí n/L

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

NATURTEP spol. s r.o.

IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	528 966,28
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 528 966,28

DPH základní	21,00%	ze	528 966,28	111 082,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 640 049,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba:

**VOŠ zdravotnická a SOŠ zdravotnická Ústí nad Labem - výměna
střešní krytiny - dodatečné stavební práce**

Místo:

Ústí n/Labem

Datum:

18.10.2016

Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118, Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	528 966,28	640 049,20
	VOŠ zdravotnická a SOŠ zdravotnická Ústí nad Labem - výměna střešní krytiny - dodatečné stavební práce	528 966,28	640 049,20
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		528 966,28	640 049,20

KRYCÍ LIST

Stavba: VOŠ zdravotnická a SOŠ zdravotnická Ústí nad Labem -
výměna střešní krytiny - dodatečné stavební práce

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí n/Labem	Datum:	18.10.2016
Objednatel:		IČ:	
	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118, Ústí n/L	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	528 966,28
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 528 966,28

DPH základní	21,00%	ze	528 966,28	111 082,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 640 049,20

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE

Stavba: VOŠ zdravotnická a SOŠ zdravotnická Ústí nad Labem -
výměna střešní krytiny - dodatečné stavební práce

Místo: Ústí n/Labem Datum: 18.10.2016

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118, Ústí n Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	528 966,28
HSV - Práce a dodávky HSV	454 949,75
1 - Zemní práce	29 928,90
4 - Vodorovné konstrukce	1 952,50
5 - Komunikace pozemní	6 577,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	57 275,73
8 - Trubní vedení	6 875,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	321 990,08
997 - Přesun sutě	25 877,34
998 - Přesun hmot	4 473,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 990,13
762 - Konstrukce tesařské	3 148,00
764 - Konstrukce klempířské	244,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 597,63
M - Práce a dodávky M	50 574,20
21-M - Elektromontáže	50 574,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 452,20
VRN5 - Finanční náklady	14 452,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	528 966,28

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: VOŠ zdravotnická a SOŠ zdravotnická Ústí nad Labem -
výměna střešní krytiny - dodatečné stavební práce

Místo: Ústí n/Labem Datum: 18.10.2016

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118, Ústí n Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							528 966,28
HSV - Práce a dodávky HSV							454 949,75
1 - Zemní práce							29 928,90

1	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí	m ²	7,560	532,00	4 021,92
2	K	113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí	m ²	7,560	910,00	6 879,60
3	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	7,560	250,00	1 890,00
4	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m ³	8,316	750,00	6 237,00
5	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m ³	4,158	135,00	561,33
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m ²	13,230	72,00	952,56
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m ²	13,230	13,00	171,99
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	3,264	56,00	182,78
9	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,780	140,00	529,20
10	K	162701151	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m ³	3,240	182,00	589,68
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	3,780	115,00	434,70
12	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m ³	m ³	3,240	160,00	518,40
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,932	350,00	4 876,20
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	3,780	60,00	226,80
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	3,024	250,00	756,00
16	M	583312000	šterkopisek netříděný záspový materiál	t	6,048	182,00	1 100,74

4 - Vodorovné konstrukce

1 952,50

17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m ³	2,750	710,00	1 952,50
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní

6 577,20

18	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m ² šterkodrtí tl. 250 mm	m ²	7,560	220,00	1 663,20
19	K	566901172	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m ² betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m ²	7,560	650,00	4 914,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57 275,73

20	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	29,870	57,50	1 717,53
21	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m ²	29,870	46,30	1 382,98
22	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně 2x	m ²	59,740	35,70	2 132,72
23	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	29,870	52,30	1 562,20
24	K	622325507	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 65%	m ²	29,870	1 690,00	50 480,30

8 - Trubní vedení

6 875,00

25	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	13,000	81,00	1 053,00
26	M	286112470	trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X5M SN4KOEEX,PVC	kus	2,000	1 300,00	2 600,00
27	M	286112450	trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X2M SN4KOEEX,PVC	kus	1,000	570,00	570,00
28	M	286112430	trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X500 SN4KOEEX,PVC	kus	2,000	185,00	370,00
29	M	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	2,000	210,00	420,00

30	K	877310431	Montáž spojek na potrubí z PP trub DN 150 - čistící kus	kus	1,000	203,00	203,00
31	K	877350330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	120,00	240,00
32	M	286172360	spojka přesuvná DN 200	kus	1,000	399,00	399,00
33	M	286172450	redukce DN 200/DN150	kus	1,000	350,00	350,00
34	M	286116KG	čistící kus kanalizace plastové KG DN - 150	kus	1,000	670,00	670,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

321 990,08

35	K	919735126	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	25,200	250,00	6 300,00
36	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	2 789,337	34,00	94 837,46
37	K	941211231	Příplatek lešení rámového 200kg/m ² za první a ZKD použití/123126,83 - 52 434 m ² /	m ²	70 692,830	1,30	91 900,68
38	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	2 789,337	22,00	61 365,41
39	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	170,340	58,30	9 930,82
40	K	944121211	Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	20 448,800	0,65	13 291,72
41	K	944121811	Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	170,340	24,10	4 105,19
42	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	2 352,387	2,00	4 704,77
43	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	84 602,000	0,10	8 460,20
44	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	2 352,387	3,00	7 057,16
45	K	949421112	Montáž výstupových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m ² v do 20 m	m	15,300	320,00	4 896,00
46	K	949421211	Příplatek k výstupovým věžím dílcovým do 10 m ² v do 20 m za první a ZKD den použití	m	209,000	10,00	2 090,00
47	K	949521111	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m	6,000	45,60	273,60
48	K	949521211	Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	750,000	15,00	11 250,00
49	K	949521811	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m	6,000	25,40	152,40
50	K	971042331	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m ² tl do 150 mm	kus	1,000	150,00	150,00
51	K	978019371	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 65%	m ²	29,870	41,00	1 224,67

997 - Přesun sutě

25 877,34

52	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,238	96,70	796,61
53	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	8,238	945,00	7 784,91
54	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	19,000	278,00	5 282,00
55	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	95,000	42,00	3 990,00
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,238	200,00	1 647,60
57	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,190	10,00	411,90
58	K	997013832	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,238	500,00	4 119,00
59	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	8,238	182,00	1 499,32
60	K	997241540	Příplatek za zřízení dopravy suti při rekonstrukcích	t	8,238	42,00	346,00

998 - Přesun hmot

4 473,00

61	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	14,910	300,00	4 473,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

8 990,13

762 - Konstrukce tesařské

3 148,00

62	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	12,250	150,00	1 837,50
63	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,147	7 500,00	1 102,50
64	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,147	750,00	110,25
65	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,085	750,00	63,75
66	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,085	400,00	34,00

764 - Konstrukce klempířské

244,50

67	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	1,500	71,00	106,50
68	M	553442120	svodové roury kruhové falcované 150 pozink	m	1,500	92,00	138,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 597,63

69	K	783827463	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně čitelnosti 4	m2	29,870	149,00	4 450,63
70	K	783897603	krycího nátěru omítek za provedení stuku 2. hřeben	m2	29,870	8,20	244,93
71	K	783897619	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném	m2	29,870	30,20	902,07

M - Práce a dodávky M

50 574,20

21-M - Elektromontáže

50 574,20

72	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	330,000	55,20	18 216,00
73	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	330,000	23,80	7 854,00
74	K	210220121	montáž hromosvodného vedení olovených vložek do podpěr se zhotovením	kus	40,000	31,00	1 240,00
75	M	354415600	podpěra vedení PV23 FeZn na plechové střechy 110 mm	kus	40,000	11,50	460,00
76	K	210220122	Montáž hromosvodného vedení hřebenových svorek	kus	126,000	34,20	4 309,20
77	M	354418950	svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	126,000	12,80	1 612,80
78	K	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	10,000	260,00	2 600,00
79	M	354410610	tyč jímací s kovaným hrotem JK 2,0 2000 mm FeZn	kus	10,000	251,00	2 510,00
80	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	80,000	61,00	4 880,00
81	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	80,000	9,40	752,00
82	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	22,000	85,00	1 870,00
83	M	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči až 4 šrouby	kus	22,000	34,10	750,20
84	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu SO na okapové žlaby	kus	10,000	94,60	946,00
85	M	354419050	svorka přípojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	10,000	14,50	145,00
86	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	7,000	195,00	1 365,00
87	M	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	7,000	152,00	1 064,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 452,20

VRN5 - Finanční náklady

14 452,20

88	K	053002000	Místní poplatky- užívání veřejné komunikace/zábor chodníku pro lešení/	m2	7 226,100	2,00	14 452,20
----	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------