



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„České Budějovice, Voříškův dvůr – prodloužení kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: 2019000887
číslo smlouvy zhotovitele: Z2019-008_VOPR
číslo veřejné zakázky: 19057




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ProTeren s.r.o.
sídlo: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16970
zastoupený: Ing. Zdeňkem Marouškem, ředitelem společnosti na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Lukášem Kocábkem, hlavním stavbyvedoucím
IČO: 28095103
DIČ: CZ28095103
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „České Budějovice, Voříškův dvůr – prodloužení kanalizace“.

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení tlakové kanalizace v délce 170 m v lokalitě Voříškův dvůr, která bude zaústěna do poslední šachty gravitační kanalizace (výměna šachty) pod mostem Strakonické komunikace.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne
Název projektové dokumentace: ČB, Voříškův Dvůr – prodloužení kanalizace
Projektant: Ing. Vít Hrabčák, IČO: 038 09 609
Vyhotovení projektové dokumentace: 08/2018

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne
vodohospodářské dílo:
školské zařízení:

Místo plnění:

Katastrální území: České Budějovice 3
pozemky parc. č. 1805/2, 1841/1, 1831/13, 1830/16, 1830/12

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **706 558,65 Kč bez DPH.**

(slovy: sedmsetšesttisicpěťsetpadesátosm korun českých šedesátpět haléřů)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ne

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ne
výše pojištění: min. 300.000,- Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ne

VI. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Ing. Lukáš Kocábek

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Ing. Jan Brůžek

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Dne 3 - 05 - 2019

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice




V Českých Budějovicích

ProTeren s.r.o.
OZČMŇÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
IČ: 22095103 DIČ: C228095103
M. HORAFOVÉ 1477, 370 05 Č. BUDĚJOVICE
www.proteren.cz

Ing. Zdeněk Maroušek

ředitel
ProTe



ci

PLNÁ MOC

Zmocnitel, níže podepsaný

Příjmení, jméno, titul /Statutární orgán

Firma:

Se sídlem

IČO: 28095103

Ing. Michal Čermák, jednatel společnosti
ProTeren s.r.o.

Dr. Milady Horákové 1477, Č.Budějovice

DIČ: CZ28095103

tímto uděluji zmocněnci

Paní (příjmení, jméno)

Datum narození:

Bytem

Ing. Zdeněk Maroušek


PLNOU MOC

- I. Jednání a podepisování při všech jednáních a úkonech v pracovněprávních vztazích
- II. Jednání a podepisování v následujících obchodních a provozních záležitostech:
 - a) jednat a podepisovat:
 - při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních
 - při jednáních s bankami a ostatními obchodními partnery
 - b) jednat a podepisovat za Společnost tyto dokumenty:
 - korespondence Společnosti
 - dodavatelské smlouvy
 - nájemní smlouvy
 - kupní smlouvy
 - ostatní obchodní smlouvy
 - nabídky zákazníkům a smlouvy z těchto nabídek vyplývající
 - vnitřní předpisy Společnosti

Na základě této udělené plné moci zmocněnec není oprávněn k jakémukoliv úkonu při nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitostí Společnosti.

Podpis zmocněnce

Podpis / razítko zmocnitele


Ing. Zdeněk Maroušek
ředitel společnosti
Ing. Michal Čermák
jednatel společnosti
POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
IČ: 28095103 DIČ: CZ28095103
M: HORÁKOVÉ 1477, 370 05 Č. BUDĚJOVICE
www.proteren.cz

V Č. Budějovicích dne 1.4.2015

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ST3230
Stavba: ČB, Voříškův Dvůr - prodloužení kanalizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.3.2019

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ProTeren s.r.o.

IČ: 28095103
DIČ: CZ28095103

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				706 558,65
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				706 558,65
DPH základní	21,00%	ze	706 558,65	148 377,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	854 935,97

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ST3230

Stavba: ČB, Voříškův Dvůr - prodloužení kanalizace

Místo: Datum: ##

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: ProTeren s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		706 558,65	854 935,97
3230a	SO 301 Kanalizační tlakový řad	624 558,65	755 715,97
3230b	Vedlejší rozpočtové náklady	82 000,00	99 220,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		706 558,65	854 935,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB, Voříškův Dvůr - prodloužení kanalizace

Objekt: 3230a - SO 301 Kanalizační tlakový řad

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

ProTeren s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 28095103

DIČ: CZ28095103

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				624 558,65
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				624 558,65
DPH základní	21,00%	ze	624 558,65	131 157,32
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	755 715,97

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB, Voříškův Dvůr - prodloužení kanalizace

Objekt: 3230a - SO 301 Kanalizační tlakový řad

Místo: Datum: 27.03.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ProTeren s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	624 558,65
HSV - Práce a dodávky HSV	609 608,65
1 - Zemní práce	224 426,15
4 - Vodorovné konstrukce	10 030,00
5 - Komunikace pozemní	186 111,00
8 - Trubní vedení	178 365,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 222,00
998 - Přesun hmot	7 454,50
M - Práce a dodávky M	14 950,00
23-M - Montáže potrubí	14 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	624 558,65

ROZPOČET

Stavba: ČB, Voříškův Dvůr - prodloužení kanalizace

Objekt: 23230a - SO 301 Kanalizační tlakový řad

Místo: Datum: 27.03.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ProTeren s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							624 558,65
HSV - Práce a dodávky HSV							609 608,65
1 - Zemní práce							224 426,15
1	K	113106291	Rozebrání panelů strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	58,500	225,00	13 162,50
2	K	113154124	Frézování živичného krytu pl do 500 m2	m2	102,750	59,00	6 062,25
			68,5*1,5 *odstranění asfaltového povrchu		102,750		
3	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí	m	15,000	299,00	4 485,00
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,000	360,00	1 440,00
			1,0*2,0*2,0 *stavební jáma pro šachtu 5t		4,000		
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	2,000	25,00	50,00
			4,0/2		2,000		
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	198,900	265,00	52 708,50
			(170*1,0*1,3)*0,90		198,900		
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	99,450	25,00	2 486,25
			198,90/2		99,450		
8	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	22,100	859,00	18 983,90
			(170*1,0*1,3)*0,10		22,100		
9	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	11,050	35,00	386,75
			22,10/2		11,050		
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	180,000	55,00	9 900,00
			1,5*60*2		180,000		
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	180,000	15,00	2 700,00
			1,5*60*2		180,000		
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,000	44,00	176,00
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	113,550	159,00	18 054,45
			(221+4)-111,45		113,550		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	113,550	25,00	2 838,75
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	210,068	125,00	26 258,50
			113,55*1,85		210,068		
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	111,450	159,00	17 720,55
			(67*0,4*1,0)+(103*0,8*1,0)+(1*1,5*1,5)		111,450		
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	42,500	299,00	12 707,50
			170*0,25*1,0 *obsyp potrubí nesoudrzným materiálem ručně		42,500		
18	M	58331200	šterkopiesek netříděný - materiál na obsyp	t	85,000	250,00	21 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	154,500	35,00	5 407,50
			103*1,5		154,500		
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	154,500	45,00	6 952,50
			103*1,5		154,500		
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,635	150,00	695,25
4 - Vodorovné konstrukce							10 030,00
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m ³	17,000	590,00	10 030,00
			170*0,1*1,0 "podsyp potrubí pískem		17,000		
5 - Komunikace pozemní							186 111,00
23	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl. 300 mm	m ²	102,750	220,00	22 605,00
			68,5*1,5		102,750		
24	K	565176123	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 120 mm š přes 3 m	m ²	102,750	699,00	71 822,25
			68,5*1,5 "komunikace nad výkopem		102,750		
25	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m ²	m ²	102,750	29,00	2 979,75
26	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m ²	m ²	205,500	25,00	5 137,50
			102,75*2		205,500		
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	102,750	335,00	34 421,25
			68,5*1,5 "komunikace nad výkopem		102,750		
28	K	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	102,750	365,00	37 503,75
			68,5*1,5 "komunikace nad výkopem		102,750		
29	K	584921111	Osazení panelů z předpjatého betonu do lože z kameniva těžkého tl 50 mm hmotnosti do 6 t	m ²	58,500	199,00	11 641,50
8 - Trubní vedení							178 365,00
30	K	810352111	Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 200 - přechodka	m	1,000	810,00	810,00
31	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop	m	170,000	125,00	21 250,00
32	M	28613601	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	m	170,000	220,00	37 400,00
33	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160 - chránička	m	8,000	115,00	920,00
34	M	2861113R	trubka kanalizační DN 200x1000 mm SN8 - napojení u Š1	m	1,000	360,00	360,00
35	K	877261101	Montáž tvarovek a armatur na potrubí z PE trub d 110, včetně spojovacího materiálu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
36	M	55253508	tvarovka přírubová litinová T-kus DN 80/50	kus	6,000	2 185,00	13 110,00
37	M	42224030	šoupátko z šedé litiny těmšenové n/n, PN 10 DN50x150 mm	kus	6,000	3 540,00	21 240,00
38	M	56230632	poklop uliční plastový šoupatový	kus	7,000	755,00	5 285,00
39	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu	kus	7,000	199,00	1 393,00
40	M	28654367	příruba točivá k lemovému nákrůžku LN80	kus	13,000	425,00	5 525,00
41	M	28653134	lemový nákrůžek PE100 SDR11 80	kus	13,000	199,00	2 587,00
42	M	28617160	koleno kanalizační PE 90 - K15	kus	1,000	860,00	860,00
43	M	28617170	koleno kanalizační PE 90 - K30	kus	1,000	550,00	550,00
44	M	55251200	X - zátko DN 50	kus	6,000	295,00	1 770,00
45	M	42291078	souprava zemní teleskopická DN 40-50 mm	kus	6,000	1 835,00	11 010,00
46	M	422R	souprava propíachovací a odběrová DN 50 · L 1,3 m	kus	1,000	7 900,00	7 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
48	M	562R	šachta prefabrikovaná Š1	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
			šachetní dno, zakrytová deska, vyrovnávací prstenec, kruhový litinový poklop				
			1 "kpl		1,000		
49	K	899712111	Orientační tabulky	kus	1,000	300,00	300,00
50	K	899721111	Signalizační vodič CY 6 mm - žlutozelený	m	175,000	29,00	5 075,00
51	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC - barva bílá	m	170,000	6,00	1 020,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **3 222,00**

52	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého do lože z betonu prostého	m	9,000	260,00	2 340,00
53	M	59217031	obrubník betonový silniční	m	9,000	98,00	882,00

998 - Přesun hmot **7 454,50**

54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,765	300,00	229,50
			0,541 "trubka PE 100		0,541		
			0,224 "trubka PVC 200		0,224		
			Součet		0,765		
55	K	998276102	Rozvoz štěrku po staveništi	t	85,000	85,00	7 225,00

M - Práce a dodávky M **14 950,00**

23-M - Montáže potrubí **14 950,00**

56	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000	4 500,00	4 500,00
57	K	72229023R	Proplach a dezinfekce potrubí PE 90	m	170,000	35,00	5 950,00
58	K	R	Revize a vystavení protokolu na proplachovací soupravu	kus	1,000	4 500,00	4 500,00

VP - Vícepráce **0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB, Voříškův Dvůr - prodloužení kanalizace

Objekt: 3230b - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2019

Objednatel: Statutární město České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ProTeren s.r.o.

IČ: 28095103
DIČ: CZ28095103

Projektant: Ing. Vít Hrabčák

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				82 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				82 000,00
DPH základní	21,00%	ze	82 000,00	17 220,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	99 220,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB, Voříškův Dvůr - prodloužení kanalizace

Objekt: 3230b - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 27.03.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ProTeren s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	82 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	82 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	33 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 000,00

ROZPOČET

Stavba: ČB, Voříškův Dvůr - prodloužení kanalizace

Objekt: 3230b - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

27.03.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ProTerem s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

82 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

18 500,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	01230R	Fotodokumentace postupu výstavby	kpl	1,000	500,00	500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

33 500,00

5	K	031103000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
6	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

30 000,00

11	K	041103000	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
13	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
14	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

VP - Vícepráce

0,00