

ZMĚNOVÝ LIST C.1

Název stavby	Změnový list_Podchlumí statické zajištění objektu	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Mladá Boleslav	00238295	CZ00238295
Projektant			
Zhotovitel	SARK engineering, s.r.o.	27880214	CZ27880214
Zpracoval	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.4.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	-16 823,13	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	30 003,98	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	-20 678,04	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-2 273,33	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-9 770,52	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH -9 770,52																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>-9 770,52</td> <td>-1 465,58</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-11 236,10</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	-9 770,52	-1 465,58	základní	21,0	0,00	0,00	Cena s DPH			-11 236,10
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	-9 770,52	-1 465,58														
základní	21,0	0,00	0,00														
Cena s DPH			-11 236,10														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: Změnový list_Podchlumí statické zajištění objektu

Objekt:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel: SARK engineering, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 25.4.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-16 823,13	30 003,98	13 180,85	-11,812	0,467
1	Zemní práce	0,00	6 382,39	6 382,39	0,000	0,000
2	Zakládání	-7 476,45	-2 455,78	-9 932,23	-17,031	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-3 756,83	-4 365,06	-8 121,89	3,106	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-11 216,35	21 071,24	9 854,89	2,113	0,467
997	Přesun sutě	5 626,50	9 371,19	14 997,69	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	-20 678,04	-2 273,33	-22 951,37	-0,252	-0,136
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-6 967,67	-8 502,88	-15 470,55	-0,141	-0,165
713	Izolace tepelné	-6 268,16	-1 714,16	-7 982,32	-0,104	-0,060
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	6 400,70	6 400,70	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	2 234,89	7 937,47	10 172,36	0,153	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	3 540,00	3 540,00	0,000	0,166
767	Konstrukce zámečnické	890,05	4 852,32	5 742,37	0,004	0,000
776	Podlahy povlakové	-10 567,15	-14 786,78	-25 353,93	-0,164	-0,076
	Celkem	-37 501,17	27 730,65	-9 770,52	-12,065	0,331

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: Změnový list_Podchlumí statické zajištění objektu

Objekt:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel: SARK engineering, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: xxxxxxxxxxxx

Datum: 25.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							-16 823,13	30 003,98	13 180,85		-11,812	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							0,00	6 382,39	6 382,39			0,000
1	001	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4	m3	-0,750	2 560,00	0,00	-1 912,50	-1 912,50	0,000	0,000	
2	001	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	-0,750	231,00	0,00	-173,25	-173,25	0,000	0,000	
3	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	3,852	1 910,00	0,00	7 357,32	7 357,32	0,000	0,000	
4	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,102	78,60	0,00	243,82	243,82	0,000	0,000	
10	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	3,000	289,00	0,00	867,00	867,00	0,000	0,000	
2 Zakládání							-7 476,45	-2 455,78	-9 932,23		-17,031	
11	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	-6,663	1 310,00	-6 663,53	-2 065,00	-8 728,53	2,160	-14,392	
12	011	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	-1,333	903,00	-812,92	-390,78	-1 203,70	1,980	-2,639	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-3 756,83	-4 365,06	-8 121,89		3,106	
22	011	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	-10,625	483,00	-1 841,21	-3 290,67	-5 131,88	0,008	-0,088	
			-106,25 * 0,1									
23	283	28376366	deska XPS hladký povrch $\rho=0,034$ tl 50mm	m2	-10,113	257,00	-2 599,04	0,00	-2 599,04	0,002	-0,015	
			-9,91470588235294 * 1,02									
24	014	622385202	Oprava tenkovrstvé minerální omítky stěn v rozsahu do 30%	m2	-40,350	49,90	-602,43	-1 411,04	-2 013,47	0,001	-0,042	
N1	011	637121115	okapový chodník z kačírku tl.300 mm	m3	2,950	270,00	631,24	165,26	796,50	0,551	1,626	
N2	011	637121115.1	Demontáž - odebrání kačírku tl.300 mm	m3	2,950	280,00	654,61	171,39	826,00	0,551	1,626	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-11 216,35	21 071,24	9 854,89		2,113	
N3	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	18,500	144,00	1 911,98	752,02	2 664,00	0,101	1,868	
N4	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,650	2 630,00	0,00	12 229,50	12 229,50	0,000	0,000	
35	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-1,113	2 380,00	0,00	-2 648,94	-2 648,94	0,000	0,000	
36	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou síť tl do 100 mm	m3	-1,113	1 280,00	0,00	-1 424,64	-1 424,64	0,000	0,000	
37	013	965082933	Odstanění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	-4,504	358,00	0,00	-1 612,43	-1 612,43	0,000	0,000	
N5	221	979024441	Demontáž a očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	18,500	78,00	0,00	1 443,00	1 443,00	0,000	0,000	
N6	005	985141212	Vyčištění trhin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 300 mm	m	26,000	89,40	8,32	2 316,08	2 324,40	0,000	0,000	
N7	005	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	16,100	1 330,00	9 918,57	11 494,43	21 413,00	0,000	0,004	
N8	005	985421132	Injektáž trhin š 10 mm v cihelném zdivu tl do 450 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	18,850	1 420,00	4 376,78	22 390,22	26 767,00	0,015	0,285	
49	005	985441114	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	-30,000	1 710,00	-27 432,00	-23 868,00	-51 300,00	0,001	-0,044	
997 Přesun sutě							5 626,50	9 371,19	14 997,69		0,000	
50	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	10,230	564,00	0,00	5 769,72	5 769,72	0,000	0,000	
51	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,230	213,00	0,00	2 178,99	2 178,99	0,000	0,000	
52	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	153,450	9,27	0,00	1 422,48	1 422,48	0,000	0,000	
53	013	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	10,230	550,00	5 626,50	0,00	5 626,50	0,000	0,000	
PSV							-20 678,04	-2 273,33	-22 951,37		-0,252	
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-6 967,67	-8 502,88	-15 470,55		-0,141	
56	711	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	-25,915	10,60	0,00	-274,70	-274,70	0,000	0,000	
58	711	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	-25,600	20,20	0,00	-517,12	-517,12	0,000	0,000	
			-2560 * 0,01									
60	711	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	-23,250	30,00	0,00	-697,50	-697,50	0,000	0,000	
59	111	11163150	lak asfaltový penetrační	t	-0,003	48 600,00	-145,80	0,00	-145,80	1,000	-0,003	
61	711	711131821	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	-16,100	35,00	0,00	-563,50	-563,50	0,000	0,000	
			-1610 * 0,01									
62	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	-25,915	85,40	-185,03	-2 028,11	-2 213,14	0,000	-0,010	
63	628	62832001	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	-29,712	125,00	-3 714,00	0,00	-3 714,00	0,004	-0,115	
64	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-18,000	98,10	-128,52	-1 637,28	-1 765,80	0,000	-0,007	
65	628	62832001	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	-21,580	125,00	-2 697,50	0,00	-2 697,50	0,000	0,000	
66	711	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	-1,350	2,11	0,00	-2,85	-2,85	0,000	0,000	
67	711	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	-26,600	102,00	-96,82	-2 616,38	-2 713,20	0,000	-0,005	
68	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,188	880,00	0,00	-165,44	-165,44	0,000	0,000	
713 Izolace tepelné							-6 268,16	-1 714,16	-7 982,32		-0,104	
69	713	713120821	Odstanění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-15,600	12,00	0,00	-187,20	-187,20	0,000	0,000	
70	713	713120823	Odstanění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	-23,250	13,20	0,00	-306,90	-306,90	0,000	0,000	
71	713	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami z vrstvy	m2	-25,915	44,00	0,00	-1 140,26	-1 140,26	0,000	0,000	
72	283	28375873	deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 100mm	m2	-51,803	121,00	-6 268,16	0,00	-6 268,16	0,002	-0,104	

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: Změnový list_Podchlumí statické zajištění objektu
Objekt:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
Zhotovitel: SARK engineering, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: xxxxxxxxxxxx
Datum: 25.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
73	713	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,100	798,00	0,00	-79,80	-79,80	0,000	0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00	6 400,70	6 400,70		0,000
N9	741	741-0001	kabel CY 6	m	4,000	17,10	0,00	68,40	68,40	0,000	0,000
N10	741	741-0002	CYKY 3x1,5	m	1,000	14,00	0,00	14,00	14,00	0,000	0,000
N11	741	741-0003	CYKY 3x2,5	m	14,000	22,20	0,00	310,80	310,80	0,000	0,000
N12	741	741-0004	CYKY 5x4	m	2,000	59,90	0,00	119,80	119,80	0,000	0,000
N13	741	741-0006	doprava	kpl	1,000	310,00	0,00	310,00	310,00	0,000	0,000
N14	741	741-0007	krabice KO125 E	ks	2,000	96,00	0,00	192,00	192,00	0,000	0,000
N15	741	741-0008	sádra	kg	5,000	12,00	0,00	60,00	60,00	0,000	0,000
N16	741	741-0009	svorkovnice EKL3	ks	1,000	29,90	0,00	29,90	29,90	0,000	0,000
N17	741	741-0010	svorka WAGO	ks	42,000	4,90	0,00	205,80	205,80	0,000	0,000
N18	741	741-0011	podružný materiál	kpl	1,000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,000	0,000
N19	741	741-5	demontážní a montážní práce	kpl	1,000	4 910,00	0,00	4 910,00	4 910,00	0,000	0,000
763 Konstrukce suché výstavy							2 234,89	7 937,47	10 172,36		0,153
N20	763	763164231	SDK obklad dřevěných kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	15,160	671,00	2 234,89	7 937,47	10 172,36	0,010	0,153
766 Konstrukce truhlářské							0,00	3 540,00	3 540,00		0,000
N21	766	766811111.1	Montáž kuchyňské linky na stěnu délky do 1,8m	kpl	1,000	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,000	0,000
N22	766	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kpl	1,000	890,00	0,00	890,00	890,00	0,000	0,000
767 Konstrukce zámečnické							890,05	4 852,32	5 742,37		0,004
N23	767	767995112.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí vč PÚ	kg	71,720	79,00	890,05	4 775,83	5 665,88	0,000	0,004
N24	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kpl	1,000	76,49	0,00	76,49	76,49	0,000	0,000
776 Podlahy povlakové							-10 567,15	-14 786,78	-25 353,93		-0,164
80	776	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	-21,950	38,50	-110,85	-734,23	-845,08	0,000	0,000
81	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	-21,950	51,20	-147,72	-976,12	-1 123,84	0,000	0,000
82	776	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-21,950	28,90	-102,07	-532,29	-634,36	0,000	-0,001
83	776	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	-21,950	151,00	-1 546,38	-1 768,07	-3 314,45	0,005	-0,100
78	776	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	-21,950	107,00	0,00	-2 348,65	-2 348,65	0,000	0,000
84	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-21,950	155,00	-630,18	-2 772,07	-3 402,25	0,000	-0,007
79	776	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	-35,300	11,00	0,00	-388,30	-388,30	0,000	0,000
85	284	28412245.	krytina podlahová heterogenní šíře 1500 tl. 2 mm	m2	-21,520	360,00	-7 747,20	0,00	-7 747,20	0,003	-0,057
86	776	776411111	D+M obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	-35,300	113,00	-282,75	-3 706,15	-3 988,90	0,000	-0,000
87	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-49,200	30,80	0,00	-1 515,36	-1 515,36	0,000	0,000
88	776	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,115	396,00	0,00	-45,54	-45,54	0,000	0,000
Celkem							-37 501,17	27 730,65	-9 770,52		-12,065