

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL 41</b>
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	<b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8</b>	
Datum:	15.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Doplnění VZT odtahu ze serverovny, napojení ventilátorů, doplnění a přesuny vypínačů ve 4. NP (Rekonstrukce objektu, Půdní vestavba)</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- záměna akustických kazet v prostoru příjmu a skladu potravin, přípravy, výdeje a mytí nádobí. (kazeta Clinic E bude nahrazena kazetou Mediatec A)</li> <li>- dopřesnění rozložení akustických kazet v 2. A 3.NP</li> <li>- doplnění VZT odtahu z prostoru servrovny v 3.NP</li> <li>- napojení nového ventilátoru v servrovně do rozvaděče</li> <li>- doplnění 3 ks ovladačů osvětlení a lokální posuny ovladačů osvětlení</li> </ul> <p><b>Odůvodnění změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do zázemí gastra je navržena záměna akustických kazet z důvodu vyšší odolnosti povrchové úpravy ve vazbě na možnou zvýšenou vzdušnou vlhkost a použití čisticích prostředků.</li> <li>- z důvodu zamezení přehřívání slaboproudých zařízení doplňujeme do místnosti č. 3.23 vzduchotechnický ventilátor s odtahem vzduchu do venkovního prostoru.</li> <li>- elektroinstalace ve 3.NP řeší napojení ventilátoru do rozvaděče a jeho ovládání.</li> <li>- elektroinstalace ve 4.NP doplňuje chybějící 3 ovladače osvětlení v prostoru schodiště a u výtahu. Dále řeší lokální posuny ovládacích prvků v návaznosti na realizaci.</li> </ul>		

Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 041.

Počet připojených listů specifikací: 10

Počet připojených výkresů: ---

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

**0,00 Kč**

**36 093,23 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:


**36 093,23 Kč**

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:

Datum:



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: \_041  
Stavba: Pernerova - změna č.041

KSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH 36 093,23**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>36 093,23</b>	<b>7 579,58</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 43 672,81**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 041

**Stavba:** Pernerova - změna č.041

Místo:

Datum:

21. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>36 093,23</b>	<b>43 672,81</b>	
1.41a	Změna č.041a - přípočet	36 093,23	43 672,81	STA
A.a	Rekonstrukce objektu	21 356,86	25 841,80	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 666,28	2 016,20	Soupis
C.a	Půdní vestavba	11 679,70	14 132,44	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 390,39	1 682,37	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.041

Objekt:

1.41a - Změna č.041a - přípočet

Soupis:

## A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**21 356,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 356,86	21,00%	4 484,94
snižená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 841,80**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.041

Objekt:

1.41a - Změna č.041a - přípočet

Soupis:

**A.a - Rekonstrukce objektu**

Misto:

Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**21 356,86**

### HSV - Práce a dodávky HSV

699,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

507,13

997 - Přesun sutě

191,15

998 - Přesun hmot

1,25

### PSV - Práce a dodávky PSV

10 799,86

763 - Konstrukce suché výstavby

3 292,49

Zařízení č. 12 - Zařízení č. 12 - Větrání server - 3.NP

6 710,41

D - Ostatní práce

796,96

### M - Práce a dodávky M

9 857,47

21-M - Elektromontáže - silnoproud

9 857,47

1 - Rozvaděče- ref. Typ Schrack Technik

2 397,57

02.01.2017 - Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)

1 281,00

3 - Kabeľy

2 741,90

7 - Ostatní

3 437,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.041  
 Objekt: 1.41a - Změna č.041a - přípočet  
 Soupis: **A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo: Datum: 21. 2. 2019  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 356,86</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				699,53	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				507,13	
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,975	63,59	507,13	sml.rozpočet
	vv		"M.č. 3.23" 7,25		7,250			
	vv		7,25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		7,975			
D		997	Přesun sutě				191,15	
2	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,035	1 157,54	40,51	sml.rozpočet
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,035	412,34	14,43	sml.rozpočet
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,840	24,84	20,87	sml.rozpočet
	vv		0,035*24 *Přepočtené koeficientem množství		0,840			
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,035	3 295,42	115,34	sml.rozpočet
D		998	Přesun hmot				1,25	
6	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	626,45	1,25	sml.rozpočet
D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 799,86	
D		763	Konstrukce suché výstavby				3 292,49	
7	K	763111911	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	1,000	634,00	634,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"M.č. 3.23" 1		1,000			
8	K	763131913	Zhotovení otvoru v SDK podhledu s vyztužením profily	kus	2,000	763,00	1 526,00	ZL10
	vv		"M.č. 3.23 - pro rozvody" 1		1,000			
	vv		"M.č. 3.23 - VZT vyústka" 1		1,000			
	vv		Součet		2,000			
9	K	763132953	Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,50 m2 desky tl. 12,5 mm impregnované H2	kus	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"M.č. 3.23 - oprava - dvouvrstvé opláštění" 1*2		2,000			
10	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	32,400	1,62	52,49	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		Zařízení č. 12	Zařízení č. 12 - Větrání server - 3.NP				6 710,41	
11	K	12.06R	Zpětná klapka pro kruhové potrubí ø 125	ks	1,000	973,00	973,00	R-položka
12	K	12.1R	ochranná mřížka SG 125	ks	1,000	372,00	372,00	R-položka
13	K	7.01	Radiální ventilátor pro kruhové potrubí pr. 125 mm	ks	1,000	3 047,02	3 047,02	sml.rozpočet
	W		Qv = 110 m3/h ; 50 W; 230 V					
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
14	K	7.01a	připojovací manžety pr. 125	ks	1,000	119,23	119,23	sml.rozpočet
15	K	7.07a	Taliřový ventil odvodní kovový pr. 125	ks	1,000	92,74	92,74	sml.rozpočet
16	K	7.07b	Stěnová mřížka oboustranná pro přefuk, bez regulace 225x125	ks	1,000	874,36	874,36	sml.rozpočet
17	K	7.10	Tlumič hluku pro kruhové potrubí ø 125, l = 600 mm	ks	1,000	794,88	794,88	sml.rozpočet
18	K	7.15	Ohebná hadice s hlukovým útlumem pro připojení ventilů (SONOFLEX) pr. 125	m	2,000	79,49	158,98	sml.rozpočet
19	K	7.16	Spirálově vinuté kruhové potrubí z ocel. pozink. plechu vč. spojovacího a mont. materiálu pr. 125	bm	2,000	139,10	278,20	sml.rozpočet
D	D		Ostatní práce				796,96	
20	K	12.1	Montáže VZT	kpl	1,000	605,28	605,28	cena odvozena ze sml. rozpočtu
21	K	12.2	Doprava materiálu	kpl	1,000	40,35	40,35	cena odvozena ze sml. rozpočtu
22	K	12.3	Provedení komplexních zkoušek	kpl	1,000	60,53	60,53	cena odvozena ze sml. rozpočtu
23	K	12.4	Jemné zarugulování systému	kpl	1,000	20,18	20,18	cena odvozena ze sml. rozpočtu
24	K	12.5	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	6,05	6,05	cena odvozena ze sml. rozpočtu
25	K	12.6	Vypracování provozních řádů	kpl	1,000	4,04	4,04	cena odvozena ze sml. rozpočtu
26	K	12.7	Individuální zkoušky	kpl	1,000	20,18	20,18	cena odvozena ze sml. rozpočtu
27	K	12.8	Uvedení do provozu	kpl	1,000	40,35	40,35	cena odvozena ze sml. rozpočtu
D	M		Práce a dodávky M				9 857,47	
D	21-M		Elektromontáže - silnoproud				9 857,47	
D	1		Rozvaděče- ref. Typ Schrack Technik				2 397,57	
28	K	6.13	Doplnění jističe do rozvaděče	ks	1,000	417,57	417,57	sml.rozpočet
29	K	6.13R01	Doplnění asymetrického cyklovače do rozvaděče	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	R-položka
D	02.01.2017		Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)				1 281,00	
30	K	2.1.10	Servisní vypínač 2x20A, v krytí, na povrch	ks	1,000	582,74	582,74	sml.rozpočet
31	K	2.1.31	přístrojová krabice pro vypínač do zdi nebo SDK	ks	1,000	88,32	88,32	sml.rozpočet
32	K	2.1.34	rozdavná krabice s víčkem a svorkovnicí do zdi nebo SDK , hl. 42mm	ks	1,000	188,49	188,49	sml.rozpočet
33	K	Pol155	Schodišťový přepínač, vč. základny a rámečku (barva bílá)	ks	1,000	223,45	223,45	sml.rozpočet
34	K	2.1.43	drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	6,00	6,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
35	K	2.1.44	Instalace koncových prvků-zásuvek a vypínačů	kpl	1,000	192,00	192,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu



PČ	Typ	Kód	is	MJ	požství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	3	Kabely				2 741,90	
36	K	3.14	PRAFlaSafeX 5Jx1,5mm2	m	38,000	63,05	2 395,90	sml.rozpočet
37	K	3.31	CH-R 6mm2	m	10,000	34,60	346,00	sml.rozpočet
	D	7	Ostatní				3 437,00	
38	K	7.4	Stavebni přípomoece, prostupy	hod	10,000	331,20	3 312,00	sml.rozpočet
39	K	7.9	Doprava materiálu na stavbu do 50km	ks	1,000	125,00	125,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.041

Objekt:

1.41a - Změna č.041a - přípočet

Soupis:

## A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 666,28**

DPH základní  
snížená

Základ daně

1 666,28

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

349,92

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 016,20**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.041

Objekt:

1.41a - Změna č.041a - přípočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

21. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 666,28**

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

1 666,28

VRN3 - Zařízení staveniště

1 003,35

VRN4 - Inženýrská činnost

483,95

VRN6 - Územní vlivy

89,49

VRN7 - Provozní vlivy

89,49

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.041

Objekt:

1.41a - Změna č.041a - přípočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 666,28</b>	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				1 666,28	
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 003,35	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	213,57	1 003,35	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				483,95	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případné revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	213,57	53,82	sml.rozpočet
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	213,57	430,13	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				89,49	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	213,57	89,49	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				89,49	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	213,57	89,49	sml.rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.041

Objekt:

1.41a - Změna č.041a - přípočet

Soupis:

## C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 679,70

DPH základní  
snižená

Základ daně

11 679,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 452,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 132,44

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.041

Objekt:

1.41a - Změna č.041a - přípočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

Místo:

Datum:

21. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**11 679,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

81,92

997 - Přesun sutě

81,92

D4 - Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)

1 936,46

D5 - Kably

2 361,50

D8 - Ostatní

3 422,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 877,82

763 - Konstrukce suché výstavby

3 877,82

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.041  
 Objekt: 1.41a - Změna č.041a - přípočet  
 Soupis: C.a - Půdní vestavba

Místo: Datum: 21. 2. 2019  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>11 679,70</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>81,92</b>	
D	997		Přesun sutě				81,92	
1	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,015	1 157,54	17,36	sml.rozpočet
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,015	412,34	6,19	sml.rozpočet
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,360	24,84	8,94	sml.rozpočet
	WV		0,015*24 'Přepočtené koeficientem množství		0,360			
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,015	3 295,42	49,43	sml.rozpočet
D	D4		<b>Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)</b>				<b>1 936,46</b>	
5	K	Pol159	Tlačítkový ovladač s LED- indikace, vč. základny a rámečku (barva bílá)	ks	3,000	270,72	812,16	sml.rozpočet
6	K	Pol161	přístrojová krabice pro zásuvku do zdi nebo SDK	ks	3,000	88,32	264,96	sml.rozpočet
7	K	Pol165	rozvodná krabice s víčkem a svorkovnicí do zdi nebo SDK , hl. 42mm	ks	3,000	188,49	565,47	sml.rozpočet
8	K	Pol171	Instalace koncových prvků-zásuvek a vypínačů	kpl	1,000	293,87	293,87	cena odvozena ze sml. rozpočtu
D	D5		<b>Kabely</b>				<b>2 361,50</b>	
9	K	Pol180	PRAFlaSafeX 3 0x1,5mm2	m	50,000	47,23	2 361,50	sml.rozpočet
D	D8		<b>Ostatní</b>				<b>3 422,00</b>	
10	K	Pol227	Drobné stavební připomoce	hod	10,000	331,20	3 312,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
11	K	Pol232	Doprava materiálu na stavbu do 50km	ks	1,000	110,00	110,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 877,82</b>	
D	763		Konstrukce suché výstavby				3 877,82	
12	K	763121911	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádkartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost "M.č. 4.10" 9	kus	9,000	424,00	3 816,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"M.č. 4.10" 9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	38,160	1,62	61,82	sml.rozpočet



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.041

Objekt:

1.41a - Změna č.041a - přípočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 390,39**

DPH základní  
snižená

Základ daně

1 390,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

291,98

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 682,37**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.041

Objekt:

1.41a - Změna č.041a - přípočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

21. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 390,39**

### VRN - Vedlejší a ostatní náklady

1 390,39

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

168,54

VRN3 - Zařízení staveniště

668,45

VRN4 - Inženýrská činnost

379,72

VRN6 - Územní vlivy

66,81

VRN7 - Provozní vlivy

66,81

VRN9 - Ostatní náklady

40,06

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.041

Objekt:

1.41a - Změna č.041a - přípočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 390,39</b>	
D	VRN		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>1 390,39</b>	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				168,54	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	116,80	112,36	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	116,80	56,18	sml.rozpočet
D	VRN3		Zařízení staveniště				668,45	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	116,80	668,45	sml.rozpočet
D	VRN4		Inženýrská činnost				379,72	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	116,80	32,12	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	116,80	347,60	sml.rozpočet
D	VRN6		Územní vlivy				66,81	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	116,80	66,81	sml.rozpočet
D	VRN7		Provozní vlivy				66,81	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	116,80	66,81	sml.rozpočet
D	VRN9		Ostatní náklady				40,06	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	116,80	40,06	sml.rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>číslo ZL 42</b>
---------------------	--------------------

Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“
Změnový list vystavil:	<b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8</b>
Datum:	15.4.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Úpravy ve 4.NP (Rekonstrukce objektu, Půdní vestavba)

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Rekonstrukce objektu:**

- změna povrchové úpravy hladkých dveří sociálního zařízení a v zázemí gastro ve 2.NP a v 1.PP – místo lakování povrchová úprava střednětlaký laminát CPL (dveře č. 12, 13, 14, 22, 22a, 23, 25, 29), vysokotlaký laminát HPL (dveře č. 15, 16, 17). Vnitřní dveře v šatnách u tělocvičny budou místo projektované repase vyměněny za nové – pol. 26 a 27. U stávajících požárních dveří v 1PP, pol. 24, bude vyměněn zámek za mechanický panikový, vč. Kování,
- doplnění revizních dvířek do podhledů pro přístup k prvkům VZT (ostatní výrobky – O/25, O/26) a zářávek dveří (O/27),
- upřesnění umístění hasicích přístrojů dle zprávy PBR,
- zkrácení délek závěsů u koncových prvků na chodbě ve 3.NP (svítidla, nouzová svítidla, hodiny),
- úpravy ostění a nadpraží u oken W15 – 1PP – uliční fasády,
- rozmístění hasicích přístrojů v půdorysech dle zprávy PBR a dle ostatních výrobků, doplnění kót akustických nástěnek, oprava v. dveří v m.č. 3.21, oprava š. dveří v m.č. 2.06, obklad ostění výdejních okének v gastro,
- doplnění keramického obkladu stěn v jídelně – v místě výdeje jídel

**Půdní vestavba**

- posun SDK čela nad nástupním ramenem hlavního schodiště mezi 3.NP a 4.NP, doplnění kamenné desky mezi pilíře pod zábradlí,
- vybourání niky na WC ve 3.NP pod vedlejším schodištěm pro osazení konstrukce s nádržkou,
- změna materiálu a povrchové úpravy hladkých dveří,
- doplnění ventilačních mřížek (B/29) nad dveře do m.č. 4.08, doplnění dveřních zářávek (B/28),
- změna rozměru revizních dvířek do podhledu pro přístup k prvkům VZT (ostatní výrobky - B/2) – změna z 400/400mm na 600/600mm, doplnění podlahových zářávek pro dveřní křídla,
- změna parapetů B/10 (nově B/10a, B/10b), nové parapety na mezipodestě (B/11),
- změna barevnosti dlažby na mezipodestě mezi 3NP a 4NP,
- úprava výšky podhledu v m.č. 4.02 (chodba před družinou) – zvýšení podhledu nad schodištěm k družině a doplnění SDK čela v místě výškového rozdílu podhledů,
- úprava podhledu v učebnách – rozšíření podélných SDK pruhů, zrušení „kastlíků“ pro anemostaty,
- do výkresu koncových prvků doplnění nástěnných hodin jednotného času,
- upřesnění poloh vývodů silnoproudu a slaboproudu – zásuvky a datové zásuvky v parapetním žlabu v počítačové učebně (m.č. 4.12),
- posun koncových prvků slaboproudu (m.č. 4.06, 4.10, 4.05),
- posun koncových prvků silnoproudu – svítidel (m.č. 4.06, 4.05, 4.08),

- nová poloha rozvaděče STA ve 4.NP, zrušení magnetu EZS na dveřích do 4.22, doplnění hodin jednotného času na chodbu ve 4.NP,
- úprava tras potrubí vzduchotechniky, úprava poloh koncových prvků (anemostatů).

### Odůvodnění změny:

- změna povrchové úpravy hladkých dveří je navržena z důvodu ochrany dveří před zvýšenou vzdušnou vlhkostí. Laminát CPL (HPL) lépe odolává zvýšené vlhkosti v daných prostorách než pouhý nátěr. Projektant nezohlednil ve svém návrhu zvýšené nároky v Gastroprovozu.
- doplnění chybějících revizních dvířek do podhledu z důvodu zajištění přístupu k VZT prvkům (ventilátory, regulační klapky, ..) Vše chybělo v původním projektu
- z důvodu zmenšení světlé výšky na chodbě v 3.NP SDK podhledem je navrženo zkrácení délek závěsů koncových prvků. Nedostatečná koordinace projektů mezi profesemi.
- po vybourání stávajících oken v 1PP – uliční fasáda je třeba dozdít a opravit stávající vnitřní parapety a ostění těchto sklepních oken, projekt potřebu technologického postupu neobsahoval.
- k posunu čela nad nástupním ramenem dochází na základě skutečné polohy původního ocelového nosníku. Přesná poloha byla odhalena až po rozebrání podlahy a odbouráním stropu v místech prodlouženého schodiště. Upřesňující řešení. Doplnění kamenné desky mezi pilíře pod zábradlím – nebyla vykázána ve výkazu výměr, rozpor mezi PD a VV,
- z důvodu zajištění přístupu k prvkům VZT (ventilátory, regulační klapky, ..), které jsou umístěny ve vyšší výšce nad podhledem je nutné zvětšit revizní dvířka – zvětšení rozměru z 400x400 na 600x600. V původním projektu byla pro údržbu a případný servis neprůchodná,
- k úpravě parapetů B/10 dochází v souvislosti s vybudováním SDK předstěny pod průběžnými okny O/3 – zvětšení hloubky parapetů,
- doplnění parapetů u oken W8 na mezipodestě je provedeno v návaznost na realizovanou SDK předstěnu srovnávající povrch – zvětšení hloubky ostění,
- doplnění podlahových zarážek pro dveřní křídla je z důvodu ochrany dveřních křídel, ostění, povrchových úprav stěn a samozavíračů před možným poškozením,
- úprava podhledu v m.č. 4.02 (chodba před družinou) je provedena z důvodu zajištění podchodné a průchozí výšky nad schodištěm do družiny. Nebylo koordinováno s posuny schodiště do družiny ze strany projektu,
- úprava podhledů v učebnách je navržena v souvislosti s rozměřením akustických podhledů ve vazbě na šikminy SDK navazující na střešní okna,
- doplnění hodin jednotného času do výkresu koncových prvků (na základě doplnění hodin v profesi slaboproud) Chybělo v původním projektu slaboproudu, chybějící koordinace mezi jednotlivými projekty,
- projekčně se upřesňují vývody silnoproudu a slaboproudu v parapetním žlabu v počítačové učebně,
- na základě měření signálu pro STA (vyhledání nejvýhodnější polohy) dochází k přesunu rozvaděče STA do polohy naproti výtahu. Ke změně došlo na základě provedeného měření a posouzení vhodného místa a umístění dle zadání v Zadávací dokumentaci ze strany Generálního Dodavatele. Na základě provedeného měření Projektant určil novou polohu rozvaděče STA,
- zrušení čidla EZS na dveřích do místnosti 4.22, doplnění chybějících hodin jednotného času do 4.NP. nebyly zaneseny v původním projektu,
- došlo k úpravě tras potrubí vzduchotechniky z důvodu kolize původních průchodů s plnými vazbami krovu, poloha koncových prvků (anemostatů) byla přizpůsobena upravenému rastrování podhledů. Byly doplněny stěnové mřížky pro přefuk namísto původně navržených dveřních mřížek v kazetových dveřích s ohledem na riziko provozního poškození a možné destrukce celých dveří.

Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 042.

Počet připojených listů specifikací: 16

Počet připojených výkresů: ---

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

**-23 986,42 Kč**

**584 786,86 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**560 800,44 Kč**

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: \_042  
Stavba: Pernerova - změna č.042

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 2. 2019
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>560 800,44</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>560 800,44</b>	<b>117 768,09</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>678 568,53</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 042

Stavba: Pernerova - změna č.042

Místo:

Datum:

28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>560 800,44</b>	<b>678 568,53</b>	
1.42a	Změna č.042a - přípočet	584 786,86	707 592,10	<b>STA</b>
A.a	Rekonstrukce objektu	314 226,58	380 214,16	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	24 515,98	29 664,34	Soupis
C.a	Půdní vestavba	219 870,85	266 043,73	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	26 173,45	31 669,87	Soupis
1.42b	Změna č.042b - odpočet	-23 986,42	-29 023,57	<b>STA</b>
C.b	Půdní vestavba	-21 434,79	-25 936,10	Soupis
C.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-2 551,63	-3 087,47	Soupis



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42a - Změna č.042a - přípočet

Soupis:

## A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**314 226,58**

DPH základní  
snižená

Základ daně

314 226,58

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

65 987,58

0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**380 214,16**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42a - Změna č.042a - přípočet

Soupis:

**A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum:

28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**314 226,58**

### HSV - Práce a dodávky HSV

132 280,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 308,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

81 792,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 119,70

997 - Přesun sutě

5 492,55

998 - Přesun hmot

6 567,08

### PSV - Práce a dodávky PSV

165 385,79

763 - Konstrukce suché výstavby

30 476,63

766 - Konstrukce truhlářské

91 590,18

767 - Konstrukce zámečnické

32 523,20

781 - Dokončovací práce - obklady

10 222,17

783 - Dokončovací práce - nátěry

573,61

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

16 560,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42a - Změna č.042a - přípočet

Soupis:

**A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>314 226,58</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				132 280,79	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				14 308,50	
1	K	34923483R	Doplnění zdiva ostění okenních otvorů (s dodáním hmot)	m	30,000	476,95	14 308,50	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: Viz příloha D1.1.31 - podezdění okna a dozdivka parapetu</i>					
	W		"1.PP - parapet W15" 1,0*15*2		30,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				81 792,96	
2	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	51,000	1 402,48	71 526,48	sml.rozpočet
	W		"1.PP - ostění oken W/15" 15*2		30,000			
	W		"1.PP - ostění plastových oken" 3*2		6,000			
	W		"1.PP - parapet oken W/15" 15		15,000			
	W		Součet		51,000			
3	K	613135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou pilířů nebo sloupů	m2	35,280	291,00	10 266,48	CS ÚRS 2019 01
	W		"1.PP - ostění W15" 1,4*0,7*2*15		29,400			
	W		"1.PP - ostění plastových oken" 1,4*0,7*2*3		5,880			
	W		Součet		35,280			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 119,70	
4	K	949101112	Lešení pomocně pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	40,500	63,59	2 575,40	sml.rozpočet
	W		"1.PP" 1,5*1,5*(15+3)		40,500			
5	K	741240R01	Montáž tabulek výstražných a označovacích lepením	kus	20,000	10,00	200,00	R-položka
	W		"Tabulka O/28" 20		20,000			
6	M	735345R01	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční	kus	20,000	223,00	4 460,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Značení únikových cest</i>					
7	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	35,280	478,58	16 884,30	sml.rozpočet
	W		"1.PP - ostění W15" 1,4*0,7*2*15		29,400			
	W		"1.PP - ostění plastových oken" 1,4*0,7*2*3		5,880			
	W		Součet		35,280			
D	997		Přesun sutě				5 492,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,001	1 157,54	2 316,24	sml.rozpočet
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,001	412,34	825,09	sml.rozpočet
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	48,024	24,84	1 192,92	sml.rozpočet
	vv		2,001*24 Přepočtené koeficientem množství		48,024			
11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	1,940	495,14	960,57	sml.rozpočet
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,060	3 295,42	197,73	sml.rozpočet
D	998		Přesun hmot				6 567,08	
13	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	10,483	626,45	6 567,08	sml.rozpočet
D	PSV		Práce a dodávky PSV				165 385,79	
D	763		Konstrukce suché výstavby				30 476,63	
14	K	763111437.	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	0,200	1 457,27	291,45	sml.rozpočet
	vv		"výkr. D.1.1.5, D.1.1.7, D.1.1.9"					
	vv		"W1b"					
	vv		"2 NP - zúžení dveří m.č. 2.06" 0,1*2,0		0,200			
15	K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka	m2	3,200	423,93	1 356,58	sml.rozpočet
	vv		"2 NP - zúžení dveří m.č. 2.06" 0,4*2,0*2*2		3,200			
16	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	3,360	118,00	396,48	CS ÚRS 2019 01
	vv		3,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,360			
17	K	763112812	Demontáž desek dvojité opláštění SDK příčka	m2	1,200	264,96	317,95	sml.rozpočet
	P		Poznámka k položce: Výměna opláštění celého ostění					
	vv		"2 NP - zúžení dveří m.č. 2.06" 0,3*2,0*2		1,200			
18	K	763172315	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	14,000	794,88	11 128,32	sml.rozpočet
	vv		"O/25" 10		10,000			
	vv		"O/26" 4		4,000			
	vv		Součet		14,000			
19	M	590307R01	dvířka revizní do SDK podhledu 600 x 600 mm	kus	10,000	1 650,00	16 500,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: dle popisu v tab ostatních výrobků - viz. O/25					
20	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	299,908	1,62	485,85	sml.rozpočet
D	766		Konstrukce truhlářské				91 590,18	
21	M	6116022LPa	úprava dveří č. 22 podle specifikace ve výpisu	kus	7,000	220,00	1 540,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: příplatek za rozšíření spodního profilu					
	vv		"22/L,P" 7		7,000			
	vv		Součet		7,000			
22	M	6116022aLPa	úprava dveří č. 22a podle specifikace ve výpisu	kus	1,000	220,00	220,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: příplatek za rozšíření spodního profilu					
	vv		"22a/L,P" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
23	M	6116012LPa	úprava dveří č. 12 podle specifikace ve výpisu	kus	7,000	520,00	3 640,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: příplatek za dutinkovou dřevotřísku					
	vv		"12/L,P" 7		7,000			

PČ	Typ	Kód	is	MJ	nožství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		7,000			
24	M	6116013LPa	úprava dveří č. 13 podle specifikace ve výpisu	kus	4,000	520,00	2 080,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: příplatek za dutinkovou dřevotřísku					
	WV		"13/L,P" 4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
25	M	6116013LPb	úprava dveří č. 13 podle specifikace ve výpisu	kus	3,000	5 700,00	17 100,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: příplatek za povrch HPL					
26	M	6116014LPa	úprava dveří č. 14 podle specifikace ve výpisu	kus	2,000	520,00	1 040,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: příplatek za dutinkovou dřevotřísku					
	WV		"14/L,P" 2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
27	M	6116015LPa	úprava dveří č. 15 podle specifikace ve výpisu	kus	1,000	6 220,00	6 220,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: příplatek za dutinkovou dřevotřísku a povrch HPL					
	WV		"15/L,P" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
28	M	61160 17a	úprava dveří č. 17 podle specifikace ve výpisu	kus	1,000	6 220,00	6 220,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: příplatek za dutinkovou dřevotřísku a povrch HPL					
	WV		"17" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
29	M	61160 16a	úprava dveří č. 16 podle specifikace ve výpisu	kus	1,000	6 220,00	6 220,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: příplatek za dutinkovou dřevotřísku a povrch HPL					
	WV		"16" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
30	M	61165338a	úprava dveří č. 29 podle specifikace ve výpisu	kus	1,000	520,00	520,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Odolnost EI30 DP3 příplatek za dutinkovou dřevotřísku					
	WV		"výplně otvorů"					
	WV		"29/P" 1		1,000			
31	K	766660721	Montáž dveřních doplňků klapačky dveřního křídla	kus	85,000	222,00	18 870,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Zarážka OJ27" 85		85,000			
32	M	549163R01	zarážka dveří šroubovací	kus	85,000	266,50	22 652,50	R-položka
33	M	76667 26LPa	úprava dveří č. 26 podle specifikace ve výpisu	kus	3,000	520,00	1 560,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: výplň křídla: dutinková dřevotříska povrchová úprava střednětlaký laminát CPL					
	WV		"výplně otvorů"					
	WV		"26/L,P" 3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
34	M	76667 27LPa	úprava dveří č. 27 podle specifikace ve výpisu	kus	2,000	520,00	1 040,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: výplň křídla: dutinková dřevotříska povrchová úprava střednětlaký laminát CPL					
	WV		"výplně otvorů"					
	WV		"27/L,P" 2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
35	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	889,225	3,00	2 667,68	sml.rozpočet
	D	767	Konstrukce zámečnické				32 523,20	
36	K	767646510	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	1,000	1 510,00	1 510,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"1.PP - D/24" 1		1,000			
37	M	553409 24	dveře ocelové interiérové jednokřídlé protipožární EW30 DP1 P/L 800x1970mm do stávající zárubně	kus	1,000	26 585,00	26 585,00	R-položka
	W		"24/P" 1		1,000			
38	K	767691R01	Ostatní práce - vyvážení kovových křidel s likvidací odpadu, plochy do 2 m2	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	R-položka
	W		"1.PP - D/24" 1		1,000			
39	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	319,450	1,81	578,20	sml.rozpočet
	D	781	Dokončovací práce - obklady				10 222,17	
40	K	781473117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	8,490	516,67	4 386,53	sml.rozpočet
	W		40% obkladu barevný odstín					
	W		"výkr. D.1.1.5, D.1.1.7, D.1.1.9"					
	W		"m.č. 2.14 - ostění" 0,4*1,1*4		1,760			
	W		100% obkladu barevný odstín					
	W		"výkr. D.1.1.28k"					
	W		"M.č. 2.16" 9,2*0,8-1,05*0,3*2		6,730			
	W		Součet		8,490			
41	M	597610001	obkládačky keramické - 40% obkladu barevný odstín	m2	9,339	207,22	1 935,23	sml.rozpočet
	W		8,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,339			
42	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	8,490	27,82	236,19	sml.rozpočet
43	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	0,880	132,48	116,58	sml.rozpočet
	W		stávající konstrukce - 50% z výměry obkladů					
	W		1,76*0,50		0,880			
	W		Součet		0,880			
44	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	8,490	21,20	179,99	sml.rozpočet
45	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	7,700	103,33	795,64	sml.rozpočet
	W		"Ostění" 1,1*4		4,400			
	W		"Obklad v jídelně" (0,3+1,05+0,3)*2		3,300			
	W		Součet		7,700			
46	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	22,300	79,49	1 772,63	sml.rozpočet
	W		"Ostění" 1,1*4		4,400			
	W		"Obklad v jídelně" 3,35+1,2+2,55+0,8*2+9,2		17,900			
	W		Součet		22,300			
47	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	8,490	52,99	449,89	sml.rozpočet
48	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	98,727	3,54	349,49	sml.rozpočet
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				573,61	
49	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	0,960	71,54	68,68	sml.rozpočet
	W		"1.PP - D/24 - zárubeň" (2,0+0,8+2,0)*0,2		0,960			
50	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem C-6000	m2	0,960	79,49	76,31	sml.rozpočet
51	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	0,960	59,62	57,24	sml.rozpočet
52	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	0,960	125,86	120,83	sml.rozpočet
53	K	78333420R	Základní antikorozní jednonásobný dvousložkový epoxidový nátěr tl. 60-80um zámečnických konstrukcí	m2	0,960	145,73	139,90	sml.rozpočet
54	K	78334710R	Krycí jednonásobný dvousložkový polyuretanový nátěr tl. 60-70um zámečnických konstrukcí	m2	0,960	115,26	110,65	sml.rozpočet
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				16 560,00	
55	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	40,000	414,00	16 560,00	sml.rozpočet
	W		"Přizdívání W/15" 40		40,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42a - Změna č.042a - přípočet

Soupis:

## A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**24 515,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 515,98	21,00%	5 148,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**29 664,34**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42a - Změna č.042a - přípočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**24 515,98**

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

24 515,98

VRN3 - Zařízení staveniště

14 762,38

VRN4 - Inženýrská činnost

7 120,38

VRN6 - Územní vlivy

1 316,61

VRN7 - Provozní vlivy

1 316,61



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.042  
Objekt: 1.42a - Změna č.042a - přípočet  
Soupis: **A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 28. 2. 2019  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>24 515,98</b>	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				24 515,98	
D		VRN3	Zařízení staveniště				14 762,38	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	3 142,27	14 762,38	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				7 120,38	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizi pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	3 142,27	791,85	sml.rozpočet
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	3 142,27	6 328,53	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				1 316,61	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	3 142,27	1 316,61	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				1 316,61	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	3 142,27	1 316,61	sml.rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42a - Změna č.042a - přípočet

Soupis:

## C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

219 870,85

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

219 870,85

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

46 172,88

0,00

Cena s DPH

v CZK

266 043,73

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42a - Změna č.042a - přípočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**219 870,85**

### HSV - Práce a dodávky HSV

12 403,49

3 - Svislé konstrukce

1 262,90

4 - Vodorovné konstrukce

1 540,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 228,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 916,72

997 - Přesun sutě

3 025,65

998 - Přesun hmot

428,49

### PSV - Práce a dodávky PSV

187 350,97

751 - Vzduchotechnika

37 601,11

763 - Konstrukce suché výstavby

23 422,76

766 - Konstrukce truhlářské

103 381,61

767 - Konstrukce zámečnické

11 824,54

772 - Podlahy z kamene

11 120,95

### D5 - Školní zvonek

13 492,39

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 624,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42a - Změna č.042a - přípočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>219 870,85</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 403,49	
D	3		Svislé konstrukce				1 262,90	
1	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 <i>Poznámka k položce: Nadpraží otvoru pro mřížku - 2x L50/5 délky 1200 mm "m.č. 4.18" 2*1,2*3,77*0,001</i>	t	0,009	43 522,89	391,71	sml.rozpočet
	P				0,009			
2	K	342248113	Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC <i>"Nika v m.č. 3.08" 0,8*1,2</i>	m2	0,960	907,49	871,19	sml.rozpočet
	W				0,960			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 540,83	
3	K	413231231	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 40000 mm2 <i>"m.č. 4.18" 2</i>	kus	2,000	287,46	574,92	sml.rozpočet
	W				2,000			
4	K	95800R	Oprava stropu po prostupech <i>"m.č. 3.08" 1</i>	kus	1,000	965,91	965,91	sml.rozpočet
	W				1,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 228,90	
5	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (pod obklady) <i>"m.č. 3.08" 1,6</i>	m2	1,600	264,96	423,94	sml.rozpočet
	W				1,600			
6	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2 <i>"Osazení větracích mřížek v nadpraží dveří m.č. 4.18" 2</i>	kus	2,000	1 402,48	2 804,96	sml.rozpočet
	W				2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 916,72	
7	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m <i>"Osazení větracích mřížek v nadpraží dveří" 1,5*2,5*4 "SDK čelo nad hlavním schodištěm" 2,2*2,0 "SDK čelo u družiny" 2,1*2,0 "M.č. 4.18 - pro STA " 1,2*2,0 Součet</i>	m2	26,000	63,59	1 653,34	sml.rozpočet
	W				15,000			
	W				4,400			
	W				4,200			
	W				2,400			
	W				26,000			
8	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 <i>"Nika v m.č. 3.08" 0,4*0,4*0,3</i>	m3	0,048	2 480,00	119,04	sml.rozpočet
	W				0,048			
9	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm <i>"m.č. 4.18" 1</i>	kus	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2019 01
	W				1,000			
11	K	972044R1	Vybourání otvorů ve stropech pl do 0,09 m2	kus	1,000	329,54	329,54	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č. 3.08" 1		1,000			
12	K	973031151	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,192	3 650,00	700,80	sml.rozpočet
	W		"Nika v m.č. 3.08" 0,8*1,2*0,2		0,192			
D	997		Přesun sutě				3 025,65	
13	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,554	1 157,54	641,28	sml.rozpočet
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,554	412,34	228,44	sml.rozpočet
15	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,296	24,84	330,27	sml.rozpočet
	W		0,554*24 Přepočtené koeficientem množství		13,296			
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,554	3 295,42	1 825,66	sml.rozpočet
D	998		Přesun hmot				428,49	
17	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,684	626,45	428,49	sml.rozpočet
D	PSV		Práce a dodávky PSV				187 350,97	
D	751		Vzduchotechnika				37 601,11	
18	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	16,000	106,00	1 696,00	CS ÚRS 2019 01
19	M	1.16h	segment 45 ø200	kus	16,000	238,46	3 815,36	ZL25
20	K	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	8,000	166,00	1 328,00	CS ÚRS 2019 01
21	M	1.16i	segment 45 ø250	kus	16,000	302,05	4 832,80	ZL25
22	K	751514180	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	14,000	227,00	3 178,00	CS ÚRS 2019 01
	W		8+2+4		14,000			
23	M	1.16j	segment 45 ø315	kus	8,000	437,18	3 497,44	ZL25
24	M	1.16k	segment 45 ø400	kus	2,000	556,00	1 112,00	R-položka
25	M	1.16l	segment 90 ø400	kus	4,000	556,00	2 224,00	R-položka
26	K	1.16d	Spirálově vinuté kruhové potrubí z ocel. pozink. plechu vč. spojovacího a mont. materiálu pr 400	bm	3,500	576,28	2 016,98	sml.rozpočet
	W		"M.č. 4.08" 2,0+1,5		3,500			
27	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	237,006	0,55	130,35	sml.rozpočet
28	K	kpl.2	Doprava materiálu	kpl	1,000	160,07	160,07	cena odvozena ze sml. rozpočtu
29	K	kpl.4	Provedení komplexních zkoušek	kpl	1,000	480,21	480,21	cena odvozena ze sml. rozpočtu
30	K	kpl.5	Jemné zaregulování systému	kpl	1,000	80,04	80,04	cena odvozena ze sml. rozpočtu
31	K	kpl.6	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	16,01	16,01	cena odvozena ze sml. rozpočtu
32	K	kpl.7	Vypracování provozních řádů	kpl	1,000	16,01	16,01	cena odvozena ze sml. rozpočtu
33	K	kpl.9	Individuální zkoušky	kpl	1,000	80,04	80,04	cena odvozena ze sml. rozpočtu
34	K	kpl.10	Uvedení do provozu	kpl	1,000	160,07	160,07	cena odvozena ze sml. rozpočtu
35	K	kpl.11a	Oprava závěsů pro zavěšení koncových prvků VZT	hod	32,000	380,00	12 160,00	R-položka
36	K	998767R01	Přesun hmot pro kotvení a pomocný materiál stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 2-	%	121,600	5,08	617,73	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Název	MJ	požství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		763	Konstrukce suché výstavby				23 422,76	
37	M	590307R01	dviřka revizní do SDK podhledu 600 x 600 mm	kus	6,000	1 650,00	9 900,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: dle popisu v tab. ostatních výrobků - viz. B/2					
38	K	763111921	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	3,000	862,00	2 586,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Pro sténové mřížky nade dveřmi" 3		3,000			
39	K	763131431	SDK podhled desky 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,400	794,88	6 676,99	sml.rozpočet
	VV		"Učebny - zvětšení plochy SDK podhledu" (4,3+4,3+4,2+4,0+3,5+4,1+4,5+4,6+5,1+3,4)*0,2		8,400			
	VV		Součet		8,400			
40	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	2,100	218,00	457,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"SDK čelo u družiny" 2,1		2,100			
41	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	8,400	53,20	446,88	CS ÚRS 2019 01
42	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	8,400	45,70	383,88	CS ÚRS 2019 01
46	K	763153R01	Montáž jedné vrstvy desek SDK podlaha	m2	1,100	463,68	510,05	sml.rozpočet
	VV		"Deska mezi pilíři nad hlavním schodištěm" 2,2*0,5		1,100			
47	M	59030051R	deska sádrovláknitá tl.25 mm např. Rigips Rigidur E25 - 2x12,5 mm	m2	1,155	626,63	723,76	sml.rozpočet
	VV		1,1*1,05		1,155			
	VV		Součet		1,155			
48	K	763164155	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m2	2,200	620,00	1 364,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"SDK čelo nad hlavním schodištěm" 2,2*1,0		2,200			
49	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	230,494	1,62	373,40	sml.rozpočet
D		766	Konstrukce truhlářské				103 381,61	
50	M	611601560a	úprava dveří č. 19 podle specifikace ve výpisu	kus	1,000	750,00	750,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: dle popisu v tab. dveřních výplní - viz. 19/P příplatek za dutinkovou dřevotřísku a WC zámek					
	VV		"19/P"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	M	611601561a	úprava dveří č. 4 podle specifikace ve výpisu	kus	1,000	520,00	520,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: dle popisu v tab. dveřních výplní - viz. 4/P příplatek za dutinkovou dřevotřísku					
	VV		"4/P"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	61160008Ra	úprava dveří č. 8 podle specifikace ve výpisu	kus	3,000	750,00	2 250,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: dle popisu v tab. dveřních výplní - viz. 8/P, 8/L příplatek za dutinkovou dřevotřísku a WC zámek					
	VV		"8/P, L"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	61160009Ra	úprava dveří č. 9 podle specifikace ve výpisu	kus	1,000	520,00	520,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: dle popisu v tab. dveřních výplní - viz. 9/L příplatek za dutinkovou dřevotřísku a WC zámek					
	VV		"9/L"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	61160016Ra	úprava dveří č. 14 podle specifikace ve výpisu	kus	1,000	520,00	520,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: dle popisu v tab. dveřních výplní - viz. 14/L příplatek za dutinkovou dřevotřísku a WC zámek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"14/L"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
55	K	61160017Ra	úprava dveří č. 21 podle specifikace ve výpisu	kus	1,000	520,00	520,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: dle popisu v tab.dveřních výplní - viz.21/P příplatek za plnou dřevotřísku</i>					
	W		"21/P"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
56	K	766492100	Montáž parapetů vnitřních	m	4,500	161,62	727,29	sml.rozpočet
	W		"B/11" 3*1,5		4,500			
57	M	611600B10a	Parapet vnitřní DTD povrch CPL , bílá, š. 500 mm s výřezy pro sloupky	m	26,000	1 547,00	40 222,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: dle popisu v tab.ostatních výrobků - viz.B/10a</i>					
	W		"B/10a" 26		26,000			
58	M	611600B10b	Parapet vnitřní DTD povrch CPL , bílá, š. 400 mm s výřezy pro sloupky	m	19,000	1 846,00	35 074,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: dle popisu v tab.ostatních výrobků - viz.B/10b</i>					
	W		"B/10b" 19		19,000			
59	M	611600B11	Parapet vnitřní DTD povrch CPL , bílá, š. 500 mm	m	4,500	1 227,00	5 521,50	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: dle popisu v tab.ostatních výrobků - viz.B/11</i>					
	W		"B/11" 3*1,5		4,500			
60	K	766660721	Montáž dveřních doplňků klapacky dveřního křídla	kus	32,000	222,00	7 104,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"Zarážka B/28" 32		32,000			
61	M	549163R01	zarážka dveří šroubovací	kus	32,000	266,50	8 528,00	R-položka
62	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 022,568	1,10	1 124,82	sml.rozpočet
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 824,54	
63	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,000	127,00	1 016,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"Sténové mřížky nade dveřmi" 4*2		8,000			
64	M	2.07b	Sténová mřížka oboustranná pro přefuk, bez regulace 425x225	kus	8,000	1 324,79	10 598,32	sml.rozpočet
66	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	116,143	1,81	210,22	sml.rozpočet
	D	772	Podlahy z kamene				11 120,95	
67	K	772231313	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravouhlými nebo kosohlými, tl. přes 30 do 50 mm	m	2,200	413,00	908,60	sml.rozpočet
	W		"Deska mezi pilíři nad hlavním schodištěm" 2,2		2,200			
68	M	583821R01	deska obkladová, žula tryskaná tl 5 cm do 0,24 m2	m2	1,100	7 797,51	8 577,26	sml.rozpočet
	W		2,2*0,5		1,100			
	W		Součet		1,100			
69	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,100	131,37	144,51	sml.rozpočet
70	K	772991115	Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem	m	2,200	282,98	622,56	sml.rozpočet
71	K	772991422	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý	m2	1,100	440,98	485,08	sml.rozpočet
72	K	772991431	Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně	m2	1,100	198,72	218,59	sml.rozpočet
73	K	998772203	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	109,566	1,50	164,35	sml.rozpočet
	D	D5	Školní zvonek				13 492,39	
74	K	5.2	Plastové kulaté hodiny, průměr číselníku 40 cm, podružné sběrníkové samostatitelné hodiny např. na sběrnici Mobarline	ks	2,000	3 720,02	7 440,04	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	.s	MJ	kořství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
75	K	5.5	Kabel CYKY 2x1,5	m	50,000	37,76	1 888,00	sml.rozpočet	
76	K	5.6	Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm	m	45,000	50,03	2 251,35	sml.rozpočet	
77	K	5.9	Propojení, montáž, ořivení, revize, měření, protokoly, školení obsluhy, připomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	1 063,00	1 063,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu	
78	K	5.11	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	850,00	850,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu	
D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>						<b>6 624,00</b>	
79	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukci zedník	hod	16,000	414,00	6 624,00	sml.rozpočet	
	W		"Nika v m.č. 3.08 - bourání a vyzdění" 4		4,000				
	W		"m.č. 4.18" 4		4,000				
	W		"Opravy SDK" 8		8,000				
	W		Součet		16,000				



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42a - Změna č.042a - přípočet

Soupis:

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**26 173,45**

DPH základní  
snižená

Základ daně

26 173,45

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 496,42

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**31 669,87**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42a - Změna č.042a - přípočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**26 173,45**

### VRN - Vedlejší a ostatní náklady

26 173,45

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 172,74

VRN3 - Zařízení staveniště

12 583,22

VRN4 - Inženýrská činnost

7 148,01

VRN6 - Územní vlivy

1 257,66

VRN7 - Provozní vlivy

1 257,66

VRN9 - Ostatní náklady

754,16

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42a - Změna č.042a - přípočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 173,45</b>	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				26 173,45	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 172,74	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	2 198,71	2 115,16	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	2 198,71	1 057,58	sml.rozpočet
D	VRN3		Zařízení staveniště				12 583,22	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	2 198,71	12 583,22	sml.rozpočet
D	VRN4		Inženýrská činnost				7 148,01	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	2 198,71	604,65	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	2 198,71	6 543,36	sml.rozpočet
D	VRN6		Územní vlivy				1 257,66	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	2 198,71	1 257,66	sml.rozpočet
D	VRN7		Provozní vlivy				1 257,66	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	2 198,71	1 257,66	sml.rozpočet
D	VRN9		Ostatní náklady				754,16	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	2 198,71	754,16	sml.rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42b - Změna č.042b - odpočet

Soupis:

**C.b - Půdní vestavba**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-21 434,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-21 434,79	21,00%	-4 501,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-25 936,10**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42b - Změna č.042b - odpočet

Soupis:

**C.b - Půdní vestavba**

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-21 434,79**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-21 434,79**

763 - Konstrukce suché výstavby

-4 764,66

766 - Konstrukce truhlářské

-16 670,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.042  
Objekt: 1.42b - Změna č.042b - odpočet  
Soupis: **C.b - Půdní vestavba**

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-21 434,79</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-21 434,79	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-4 764,66	
1	M	590307140	dviřka revizní do SDK podhledu 400 x 400 mm	kus	-2,000	927,35	-1 854,70	
	P		<i>Poznámka k položce: dle popisu v tab.ostatních výrobků - viz.B/2, zbývající budou použité v část Rekonstrukce</i>					
2	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	-13,000	218,00	-2 834,00	ZL25
	VV		"Třída - u anemostatů" -(0,4+0,5+0,4)*10		-13,000			
3	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	-46,887	1,62	-75,96	
D	766		Konstrukce truhlářské				-16 670,13	
4	M	611600500	Parapet vnitřní DTD povrch CPL , bílá, š. 300 mm	m	-45,000	349,75	-15 738,75	
	P		<i>Poznámka k položce: dle popisu v tab.ostatních výrobků - viz.B/10</i>					
	VV		"B/10"-45		-45,000			
	VV		Součet		-45,000			
6	K	766660R01	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	-3,000	250,00	-750,00	R-položka
5	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-164,888	1,10	-181,38	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42b - Změna č.042b - odpočet

Soupis:

## C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**-2 551,63**

DPH základní  
snižená

Základ daně

-2 551,63

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-535,84

0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**-3 087,47**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42b - Změna č.042b - odpočet

Soupis:

**C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-2 551,63**

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-2 551,63

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-309,30

VRN3 - Zařízení staveniště

-1 226,73

VRN4 - Inženýrská činnost

-696,86

VRN6 - Územní vlivy

-122,61

VRN7 - Provozní vlivy

-122,61

VRN9 - Ostatní náklady

-73,52



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.042

Objekt:

1.42b - Změna č.042b - odpočet

Soupis:

**C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 28. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-2 551,63</b>	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				-2 551,63	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-309,30	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	-214,35	-206,20	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	-214,35	-103,10	sml.rozpočet
D	VRN3		Zařízení staveniště				-1 226,73	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-214,35	-1 226,73	sml.rozpočet
D	VRN4		Inženýrská činnost				-696,86	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-214,35	-58,95	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-214,35	-637,91	sml.rozpočet
D	VRN6		Územní vlivy				-122,61	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-214,35	-122,61	sml.rozpočet
D	VRN7		Provozní vlivy				-122,61	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-214,35	-122,61	sml.rozpočet
D	VRN9		Ostatní náklady				-73,52	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	-214,35	-73,52	sml.rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL 43</b>
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	<b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8</b>	
Datum:	15.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Generální klíč (Rekonstrukce objektu, Půdní vestavba)</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Pro všechny dveře, resp. zámky v objektu (v rámci ZŠ) byl vypracován návrh systému generálního klíče (viz příloha). Principem systému generálního klíče je, že vlastník systému má klíč, jenž odemkne všechny dveře v rámci tohoto systému. Další klíče, podřízené generálnímu klíči, mají omezený přístup pouze k určitým dveřím. Skupiny dveří, ke kterým náleží jeden skupinový klíč, jsou rozděleny následovně:</p> <p>H1 – učebny, družina, sborovna, jídelna, tělocvična, WC žáci + učitelé, úklid, chodby, sklady  H2 – technické místnosti  H3 – vstupy do budovy  H4 – gastro  H5 – tělocvična</p> <p>Některé dveře, například dveře ke kabinetům, jsou odemkatelné pouze vlastními klíči a generálním klíčem.</p> <p><b>Odůvodnění změny:</b>  Systém generálního klíče byl navržen na základě požadavku budoucího uživatele z důvodu redukování počtu klíčů používaných zaměstnanci během provozu ZŠ.</p>		

Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 043.

Počet připojených listů specifikací: 5

Počet připojených výkresů: ---

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč

173 224,27 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

173 224,27 Kč

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:

Datum:



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: \_043  
Stavba: Pernerova - změna č.043

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 19. 3. 2019
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>173 224,27</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>173 224,27</b>	<b>36 377,10</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>209 601,37</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 043

**Stavba:** Pernerova - změna č.043

Místo:

Datum:

19. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>173 224,27</b>	<b>209 601,37</b>	
1.43a	Změna č.043a - přípočet	173 224,27	209 601,37	<b>STA</b>
C.a	Půdní vestavba	154 797,24	187 304,66	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	18 427,03	22 296,71	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.043

Objekt:

1.43a - Změna č.043a - přípoče:

Soupis:

## C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**154 797,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 797,24	21,00%	32 507,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**187 304,66**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.043

Objekt:

1.43a - Změna č.043a - přípočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

Místo:

Datum:

19. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady stavby celkem**

**154 797,24**

PSV - Práce a dodávky PSV

154 797,24

766 - Konstrukce truhlářské

154 797,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.043

Objekt:

1.43a - Změna č.043a - připočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

Místo:

Datum:

19. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>154 797,24</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				154 797,24	
D	766		Konstrukce truhlářské				154 797,24	
1	K	766660R01	Realizace: zpracování,zaměření,montáž	kpl	1,000	25 600,00	25 600,00	R-položka
2	M	54964R05	Cylindrická vložka , rozměr 50x60	kus	1,000	1 930,00	1 930,00	R-položka
3	M	54964R06	Cylindrická vložka , rozměr 50x50	kus	2,000	1 742,00	3 484,00	R-položka
4	M	54964R01	Cylindrická vložka , rozměr 35x50	kus	12,000	1 450,00	17 400,00	R-položka
5	M	54964R02	Cylindrická vložka , rozměr 30x45	kus	45,000	998,00	44 910,00	R-položka
6	M	54964R03	Cylindrická vložka , rozměr 30x35	kus	34,000	890,00	30 260,00	R-položka
7	M	54964R04	Klíče	kus	153,000	193,00	29 529,00	R-položka
8	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 531,130	1,10	1 684,24	sml.rozpočet



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.043

Objekt:

1.43a - Změna č.043a - přípočet

Soupis:

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**18 427,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 427,03	21,00%	3 869,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 296,71**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.043

Objekt:

1.43a - Změna č.043a - připočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 19. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**18 427,03**

### VRN - Vedlejší a ostatní náklady

18 427,03

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 233,72

VRN3 - Zařízení staveniště

8 859,03

VRN4 - Inženýrská činnost

5 032,45

VRN6 - Územní vlivy

885,44

VRN7 - Provozní vlivy

885,44

VRN9 - Ostatní náklady

530,95

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.043

Objekt:

1.43a - Změna č.043a - připočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 19. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 427,03</b>	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				18 427,03	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 233,72	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	1 547,97	1 489,15	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	1 547,97	744,57	sml.rozpočet
D		VRN3	Zařízení staveniště				8 859,03	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	1 547,97	8 859,03	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 032,45	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	1 547,97	425,69	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	1 547,97	4 606,76	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				885,44	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	1 547,97	885,44	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				885,44	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	1 547,97	885,44	sml.rozpočet
D		VRN9	Ostatní náklady				530,95	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	1 547,97	530,95	sml.rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL 44</b>
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	<b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8</b>	
Datum:	15.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Úpravy podlahy v 1.PP (Rekonstrukce objektu)</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Půdorys 1.PP – srovnání podkladu pod dlažby – sanace podkladu V PD je navržena úprava stávajících podlah v 1.PP jako: - přebroušení stávajícího betonového povrchu – odstranění starých nátěrů - vyrovnání samonivelační stěrky</p> <p>Po přebroušení a odstranění vrchního nátěru na betonové mazanině bylo zjištěn následující stav:</p> <p><b>MÍSTNOST č. 1.07</b> nesoudržná rozpraskaná betonovou mazaninu v tl. 30 až 50 mm, položená na cihelné dlažbě</p> <p>Navrhované řešení: vybourání betonové mazaniny v celém rozsahu až na cihelnou dlažbu, položení nového litého cementového potěru</p> <p><b>MÍSTNOST č. 1.01 - chodba</b> praskliny v betonu, nevyhovující kvalita betonové mazaniny</p> <p>Navrhované řešení: úprava skladby pod dlažbu na stávající betonovou – změna materiálu nivelační stěrky, přidání dělicí folie, která zamezí propášení stávajících prasklin v podkladní betonové mazanině do nášlapné vrstvy z keramické dlažby</p> <p><b>Odůvodnění změny:</b> Změna je vyvolána zjištěním stávajícího nevyhovujícího stavu podkladní betonové mazaniny po celoplošném přebroušení – tento stav nebylo možné před přebroušením zcela zjistit – povrch byl zpevněn starými nátěry</p>		

Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 044.

Počet připojených listů specifikací: 11

Počet připojených výkresů: ---

Cena méněprací bez DPH:

**-118 355,55 Kč**

Cena víceprací bez DPH:

**293 813,48 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**175 457,93 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. / tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:

Datum:



# REKAPITULACE STAVBY

Kód:   044  
Stavba: **Pernerova - změna č.044**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 8. 3. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>175 457,93</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>175 457,93</b>	<b>36 846,17</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>212 304,10</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SC PISŮ PRACÍ

Kód: \_044

**Stavba:** Pernerova - změna č.044

Místo:

Datum:

8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>175 457,93</b>	<b>212 304,10</b>
1.44a	Změna č.044a - přípočet	293 813,48	355 514,31
A.a	Rekonstrukce objektu	272 549,21	329 784,54
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	21 264,27	25 729,77
1.44b	Změna č.044b - odpočet	-118 355,55	-143 210,22
A.b	Rekonstrukce objektu	-109 789,74	-132 845,59
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-8 565,81	-10 364,63



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.044

Objekt:

1.44a - Změna č.044a - přípočet

Soupis:

## A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**272 549,21**

DPH základní  
snížená

Základ daně

272 549,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

57 235,33

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**329 784,54**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.044

Objekt:

1.44a - Změna č.044a - přípočet

Soupis:

**A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum:

8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**272 549,21**

### HSV - Práce a dodávky HSV

88 521,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

42 136,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 359,38

997 - Přesun sutě

18 684,15

998 - Přesun hmot

5 341,11

### PSV - Práce a dodávky PSV

182 372,19

771 - Podlahy z dlaždic

182 372,19

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 656,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.044

Objekt:

1.44a - Změna č.044a - připočet

Soupis:

**A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum:

8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>272 549,21</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 521,02	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 136,38	
1	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,313	37 761,74	11 819,42	Smluvní rozp.
	P		<i>Poznámka k položce: KARI síť 6/100 x 6/100 - hmotnost 4,44 kg/m<sup>2</sup></i>					
	VV		<i>"m.č. 1.07" 70,51*4,44*0,001</i>		0,313			
2	K	632453351	Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 25/30	m <sup>2</sup>	70,510	280,73	19 794,27	Smluvní rozp.
	VV		<i>"m.č. 1.07" 70,51</i>		70,510			
3	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	125,300	83,98	10 522,69	Smluvní rozp.
	VV		<i>"m.č. 1.01" 89,9</i>		89,900			
	VV		<i>"m.č. 1.07" 35,4</i>		35,400			
	VV		<i>Součet</i>		125,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 359,38	
4	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m <sup>2</sup>	70,510	79,85	5 630,22	Smluvní rozp.
	P		<i>Poznámka k položce Úklid podkladu po bourání</i>					
	VV		<i>"m.č. 1.07" 70,51</i>		70,510			
5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	3,173	2 467,43	7 829,16	Smluvní rozp.
	VV		<i>"m.č. 1.07" 70,51*0,045</i>		3,173			
6	K	968072R01	Vytvoření a následné zrušení trasy pro čerpání betonu do 1.PP	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Předpoklad: vyjmutí 1 ks sklepního okna, po ukončení prací zpětná montáž na původní pozici Včetně ztíženého přesunu hmot</i>					
	VV		<i>"1.PP - pro dopravu betonu" 1</i>		1,000			
D	997		Přesun sutě				18 684,15	
7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	7,021	1 157,54	8 127,09	Smluvní rozp.
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,021	412,34	2 895,04	Smluvní rozp.
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	168,504	24,84	4 185,64	Smluvní rozp.
	VV		<i>7,021*24 'Přepočtené koeficientem množství</i>		168,504			
10	K	997013803	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	7,021	495,14	3 476,38	Smluvní rozp.
D	998		Přesun hmot				5 341,11	

PČ	Typ	Kód	is	MJ	nožství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	8,526	626,45	5 341,11	Smluvní rozp.
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>182 372,19</b>	
D	771		Podlahy z dlaždic				182 372,19	
12	K	771151R01	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	108,830	517,40	56 308,64	R-položka
P			<i>Poznámka k položce</i>					
W			<i>Napl. Mapei Planitex D5</i>					
W			<i>"m.č. 1.01" 108,83</i>		108,830			
13	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	217,660	52,99	11 533,80	Smluvní rozp.
W			<i>"m.č. 1.01" 108,83*2</i>		217,660			
14	K	771591227	Montáž separační rohože pod dlažbu celoplošně lepené	m2	108,830	128,00	13 930,24	CS ÚRS 2019 01
W			<i>"m.č. 1.01" 108,83</i>		108,830			
15	M	283230R01	<i>rohož separační k redukci pnutí</i>	m2	114,272	539,50	61 649,74	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Dělicí fólie Botact DE</i>					
W			<i>108,83*1,05 *Přepočtené koeficientem množství</i>		114,272			
16	K	771990111	Výrovnání podkladu hydroizolační stěrkou tl 3 mm	m2	70,510	331,20	23 352,91	Smluvní rozp.
W			<i>"m.č. 1.07" 70,51</i>		70,510			
17	K	771591R01	Mezilehlé dilatace - spárování silikonem + provazec	m	28,100	135,00	3 793,50	R-položka
W			<i>"m.č. 1.01" 2,5*5+2,6*6</i>		28,100			
18	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	1 705,688	6,92	11 803,36	Smluvní rozp.
D	HZS		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>1 656,00</b>	
19	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	4,000	414,00	1 656,00	sml.rozpočet
W			<i>"1.PP - pro dopravu betonu - vybourání ostění a zpětné zapravení" 4</i>		4,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.044

Objekt:

1.44a - Změna č.044a - přípočet

Soupis:

## A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**21 264,27**

DPH základní  
snižená

Základ daně

21 264,27

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 465,50

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 729,77**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.044

Objekt:

1.44a - Změna č.044a - přípočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**21 264,27**

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

21 264,27

VRN3 - Zařízení staveniště

12 804,35

VRN4 - Inženýrská činnost

6 175,96

VRN6 - Územní vlivy

1 141,98

VRN7 - Provozní vlivy

1 141,98



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.044

Objekt:

1.44a - Změna č.044a - přípočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 264,27</b>	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				21 264,27	
D		VRN3	Zařízení staveniště				12 804,35	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	2 725,49	12 804,35	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				6 175,96	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	2 725,49	686,82	sml.rozpočet
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	2 725,49	5 489,14	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				1 141,98	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	2 725,49	1 141,98	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				1 141,98	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	2 725,49	1 141,98	sml.rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.044

Objekt:

1.44b - Změna č.044b - odpočet

Soupis:

## A.b - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**-109 789,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-109 789,74	21,00%	-23 055,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**-132 845,59**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.044  
Objekt: 1.44b - Změna č.044b - odpočet  
Soupis: **A.b - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-109 789,74**

PSV - Práce a dodávky PSV

-109 789,74

771 - Podlahy z dlaždic

-109 789,74

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.044

Objekt:

1.44b - Změna č.044b - odpočet

Soupis:

**A.b - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-109 789,74</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-109 789,74	
D	771		Podlahy z dlaždic				-109 789,74	
1	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa "F7"	m2	-179,340	211,97	-38 014,70	Smluvní rozp.
	W		"1 PP m.č. 1.01" -108,83		-108,830			
	W		"1 PP m.č. 1.07" -70,51		-70,510			
	W		Součet		-179,340			
2	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	-1 479,170	43,72	-64 669,31	Smluvní rozp.
	W		"Smluvní rozpočet: m.č. 1.01" -108,83*4		-435,320			
	W		"Smluvní rozpočet: m.č. 1.07" -70,51*4		-282,040			
	W		"ZL 030: m.č. 1.01" -108,83*7		-761,810			
	W		Součet		-1 479,170			
3	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	-1 026,840	6,92	-7 105,73	Smluvní rozp.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.044

Objekt:

1.44b - Změna č.044b - odpočet

Soupis:

## A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-8 565,81**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-8 565,81

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 798,82

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-10 364,63**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.044

Objekt:

1.44b - Změna č.044b - odpočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-8 565,81**

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-8 565,81

VRN3 - Zařízení staveniště

-5 157,93

VRN4 - Inženýrská činnost

-2 487,84

VRN6 - Územní vlivy

-460,02

VRN7 - Provozní vlivy

-460,02



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.044

Objekt:

1.44b - Změna č.044b - odpočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 8. 3. 2019


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-8 565,81</b>	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				-8 565,81	
D		VRN3	Zařízení staveniště				-5 157,93	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	-1 097,90	-5 157,93	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				-2 487,84	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	-1 097,90	-276,67	sml.rozpočet
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	-1 097,90	-2 211,17	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				-460,02	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	-1 097,90	-460,02	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				-460,02	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	-1 097,90	-460,02	sml.rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL 45</b>
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	<b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8</b>	
Datum:	15.4.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Úprava omítek a hlavic sloupů chodby (Rekonstrukce objektu)</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna řeší opravy štukové výzdoby okolo hlavního schodiště a zohledňuje skutečnost, že obnovení a rekonstrukce štukových prvků nebyla zahrnuta v projektové dokumentaci, ani ve výkazu výměr.</p> <p><b>Odůvodnění změny:</b></p> <p>Projektová dokumentace nezohledňovala nutnost opravy štukových výzdob, které byly již dříve poškozeny při provádění instalací (elektro, ÚT, ...) a ani při provádění nových rozvodů v rámci rekonstrukce objektu, zejména elektroinstalace a v místě nové instalační stoupačky. Rozsah poškozených míst je definován dle skutečnosti.</p> <p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 045.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>337 638,20 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>337 638,20 Kč</b>	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: \_045  
Stavba: Pernerova - změna č.045

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 8. 3. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **337 638,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>337 638,20</b>	<b>70 904,02</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Cena s DPH** **v CZK** **408 542,22**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SC PISŮ PRACÍ

Kód: \_045

**Stavba:** Pernerova - změna č.045

Místo:

Datum:

8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>337 638,20</b>	<b>408 542,22</b>
<b>1.45a</b>	<b>Změna č.045a - přípočet</b>	337 638,20	408 542,22
<b>A.a</b>	<b>Rekonstrukce objektu</b>	313 202,17	378 974,63
<b>A.VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	24 436,03	29 567,60

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.045

Objekt:

1.45a - Změna č.045a - přípočet

Soupis:

## A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**313 202,17**

DPH základní  
snížená

Základ daně

313 202,17

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

65 772,46

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**378 974,63**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.045

Objekt:

1.45a - Změna č.045a - připočet

Soupis:

**A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum:

8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**313 202,17**

HSV - Práce a dodávky HSV

313 202,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

296 328,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 160,17

998 - Přesun hmot

1 713,34



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.045

Objekt:

1.45a - Změna č.045a - připočet

Soupis:

**A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>313 202,17</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>313 202,17</b>	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				296 328,66	
1	K	611311135	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	84,905	331,00	28 103,56	Smluvní rozp.
	vv		"1.NP" (42,81+11,08)*0,5+6,4*0,5+1,6*0,5+4,5*0,3*2				33,645	
	vv		"Mezipodesta" (18,38+7,03)*0,5+6,4*0,5+1,6*0,5				16,705	
	vv		"2.NP" (43,31+7,0)*0,5+6,4*0,5+1,6*0,5+4,5*0,3*4				34,555	
	vv		Součet				84,905	
2	K	611311195	Příplatek k vápenné omítce vnitřních schodišťových konstrukcí za štukovou profilaci	m2	84,905	67,10	5 697,13	Smluvní rozp.
3	K	611401001R.3	Oprava hlavíc sloupů	kus	6,000	4 618,22	27 709,32	ZL23
	vv		"1.NP" 2				2,000	
	vv		"Mezipodesta" 2				2,000	
	vv		"2.NP" 2				2,000	
	vv		Součet				6,000	
4	K	611401001R.4	Oprava profilace lišty	m	129,610	1 474,49	191 108,65	ZL23
	vv		"1.NP" 42,81+11,08				53,890	
	vv		"Mezipodesta" 18,38+7,03				25,410	
	vv		"2.NP" 43,31+7,0				50,310	
	vv		Součet				129,610	
5	K	611401001R.7	Oprava hlavíc polosloupů	kus	6,000	2 110,00	12 660,00	R-položka
	vv		"1.NP" 2				2,000	
	vv		"Mezipodesta" 2				2,000	
	vv		"2.NP" 2				2,000	
	vv		Součet				6,000	
6	K	611401001R.8	Oprava profilace pod schody	m	27,000	1 150,00	31 050,00	R-položka
	vv		"1.NP" 4,5*2				9,000	
	vv		"2.NP" 4,5*4				18,000	
	vv		Součet				27,000	
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>15 160,17</b>	
7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	238,405	63,59	15 160,17	Smluvní rozp.
	vv		"1.NP" ((42,81+11,08)+6,4+1,6+4,5*2)*1,2				85,068	
	vv		"Mezipodesta" ((18,38+7,03)+6,4+1,6)*1,2				40,092	
	vv		"2.NP" ((43,31+7,0)+6,4+1,6+4,5*4)*1,2				91,572	
	vv		Součet				216,732	
	vv		216,732*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				238,405	

PČ	Typ	Kód	s	MJ	kožství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998	Přesun hmot					1 713,34	
8	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	2,735	626,45	1 713,34	Smluvní rozp.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.045

Objekt:

1.45a - Změna č.045a - přípočet

Soupis:

## A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**24 436,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 436,03	21,00%	5 131,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**29 567,60**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.045

Objekt:

1.45a - Změna č.045a - přípočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**24 436,03**

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

24 436,03

VRN3 - Zařízení staveniště

14 714,23

VRN4 - Inženýrská činnost

7 097,16

VRN6 - Územní vlivy

1 312,32

VRN7 - Provozní vlivy

1 312,32

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.045

Objekt:

1.45a - Změna č.045a - přípočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>24 436,03</b>	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				24 436,03	
D	VRN3		Zařízení staveniště				14 714,23	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	3 132,02	14 714,23	sml.rozpočet
D	VRN4		Inženýrská činnost				7 097,16	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případné revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	3 132,02	789,27	sml.rozpočet
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	3 132,02	6 307,89	sml.rozpočet
D	VRN6		Územní vlivy				1 312,32	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	3 132,02	1 312,32	sml.rozpočet
D	VRN7		Provozní vlivy				1 312,32	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	3 132,02	1 312,32	sml.rozpočet