




| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL 46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--------|--------|
| Zhotovitel: | Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změnový list vystavil: | Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum: | 15.4.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kamerový systém (Rekonstrukce objektu)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna řeší provedení silnoproudých a slaboproudých kabeláží pro budoucí osazení kamerového systému na objektu školy.</p> <p>Odůvodnění změny: Provedení přípravy pro budoucí realizaci Městského kamerového systému na objektu školy požaduje provést vlastník objektu z důvodu zajištění bezpečnosti prováděné v rámci školních zařízení na Praze 8. Realizaci kabelových tras a kabeláže je nutné provést již v rámci rekonstrukce objektu, pozdější realizace by znamenala zásah do nově rekonstruované fasády a vnitřních prostor.</p> <p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 046.</p> <table border="1"> <tr> <td>Počet připojených listů specifikací: 10</td> <td>Počet připojených výkresů: ---</td> </tr> <tr> <td>Cena méněprací bez DPH:</td> <td>Cena víceprací bez DPH:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: center;">357 786,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Výsledná cena změny bez DPH:</td> <td>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">357 786,40 Kč</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table> <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> <table border="1"> <tr> <td>Podpis zmocněnce objednatele:</td> <td>Podpis zmocněnce zhotovitele:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td>Datum:</td> </tr> </table> | | | Počet připojených listů specifikací: 10 | Počet připojených výkresů: --- | Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | 0,00 Kč | 357 786,40 Kč | Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | 357 786,40 Kč | - | Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  | | Datum: | Datum: |
| Počet připojených listů specifikací: 10 | Počet připojených výkresů: --- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 Kč | 357 786,40 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 786,40 Kč | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum: | Datum: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _046
Stavba: **Pernerova - změna č.046**

KSO:
Místo: Praha 8

CC-CZ:
Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **357 786,40**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 357 786,40 | 75 135,14 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **432 921,54**
v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 046

Stavba: Pernerova - změna č.046

Místo: Praha 8

Datum: 11. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 357 786,40 | 432 921,54 | |
| D1_1_1 | AST | 180 676,93 | 218 619,09 | STA |
| D1_4_5 | Elektroinstalace - silnoproud | 42 703,28 | 51 670,97 | STA |
| D1_4_6 | Elektroinstalace - slaboproud | 108 511,97 | 131 299,48 | STA |
| A.VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 25 894,22 | 31 332,01 | VON |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.046

Objekt:

D1_1_1 - AST

KSO:

Místo: Praha 8

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

180 676,93

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 180 676,93 | 21,00% | 37 942,16 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

218 619,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.046

Objekt:

D1_1_1 - AST

Místo:

Praha 8

Datum:

11. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

180 676,93

HSV - Práce a dodávky HSV

113 532,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 243,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 661,57

997 - Přesun sutě

8 148,54

998 - Přesun hmot

478,61

PSV - Práce a dodávky PSV

904,92

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

904,92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

66 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.046

Objekt:

D1_1_1 - AST

Místo:

Praha 8

Datum:

11. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 180 676,93 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 113 532,01 | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 49 243,29 | |
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 10,045 | 333,03 | 3 345,29 | Smluvní rozp. |
| | W | | "Pro trubku průměru 25 mm" 43,5*0,07+16,5*0,2 | | 6,345 | | | |
| | W | | "Pro trubku průměru 32 mm" 18,5*0,2 | | 3,700 | | | |
| | W | | Součet | | 10,045 | | | |
| 2 | K | 612325121 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 3,045 | 634,40 | 1 931,75 | Smluvní rozp. |
| | W | | "Pro trubku průměru 25 mm" 43,5*0,07 | | 3,045 | | | |
| 3 | K | 612325221 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 19,000 | 113,00 | 2 147,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "V místě průvrtů" 7*2+5 | | 19,000 | | | |
| 4 | K | 622-R22 | Rekonstrukce a restaurování bosáží včetně bosování | m2 | 18,000 | 2 260,00 | 40 680,00 | ZL16_1 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | W | | Oprava bosáží v místě trasy pro kabely | | | | | |
| | W | | "Pro trubku průměru 25 mm" | | | | | |
| | W | | "Kollárova" 16,5*0,2 | | 3,300 | | | |
| | W | | "Pro trubku průměru 32 mm" | | | | | |
| | W | | "Kollárova" (13,0+5,5)*0,2 | | 3,700 | | | |
| | W | | "V místě průvrtů" | | | | | |
| | W | | 5*1,0 | | 5,000 | | | |
| | W | | "V místě instalačních krabic" | | | | | |
| | W | | 6*1,0 | | 6,000 | | | |
| | W | | Součet | | 18,000 | | | |
| 5 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 36,750 | 31,00 | 1 139,25 | Smluvní rozp. |
| | W | | 1.NP | | | | | |
| | W | | "m.č. 1.02" 1,0*2,1+1,2*2,5+0,9*2,0 | | 6,900 | | | |
| | W | | "m.č. 1.07, 1.09" (4,1+15,8)*1,5 | | 29,850 | | | |
| | W | | Součet | | 36,750 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 55 661,57 | |
| 6 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 325,250 | 63,59 | 20 682,65 | Smluvní rozp. |
| | W | | "Pro trubku průměru 25 mm" | | | | | |
| | W | | "K2" (8,0+9,5)*1,2 | | 21,000 | | | |
| | W | | "K5" (1,5+1,5+1,0)*1,2 | | 4,800 | | | |
| | W | | 1.PP | | | | | |
| | W | | "m.č. 1.01" 108,83 | | 108,830 | | | |
| | W | | "m.č. 1.05" 72,75 | | 72,750 | | | |
| | W | | "m.č. 1.10" 39,90 | | 39,900 | | | |
| | W | | "m.č. 1.11" 15,69 | | 15,690 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | W | | 1.NP | | | | | |
| | W | | "m.č. 1.01" 15,3*1,2 | | 18,360 | | | |
| | W | | "m.č. 1.06-09" 7,6*1,2 | | 9,120 | | | |
| | W | | "m.č. 1.17" (18,2+10,8)*1,2 | | 34,800 | | | |
| | W | | Součet | | 325,250 | | | |
| 7 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 19,900 | 79,85 | 1 589,02 | Smluvní rozp. |
| | W | | 1.NP | | | | | |
| | W | | "m.č. 1.07, 1.09" 4,1+15,8 | | 19,900 | | | |
| 8 | K | 973031619 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100mm | kus | 6,000 | 96,50 | 579,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "K1 - K6" 6 | | 6,000 | | | |
| 9 | K | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm | m | 43,500 | 70,00 | 3 045,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "Pro trubku průměru 25 mm" | | | | | |
| | W | | "K1+K6" 5,8 | | 5,800 | | | |
| | W | | "K2" 8,0+9,5+2,0 | | 19,500 | | | |
| | W | | "K5" 1,5+1,5+1,0+4,7 | | 8,700 | | | |
| | W | | "m.č. 1.05" 1,5+2,5 | | 4,000 | | | |
| | W | | "m.č. 1.10" 3,0+2,5 | | 5,500 | | | |
| | W | | Součet | | 43,500 | | | |
| 10 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm | m | 35,000 | 495,14 | 17 329,90 | Smluvní rozp. |
| | P | | <i>Poznámka k položce</i> | | | | | |
| | | | <i>Na fasádě - včetně vytvoření rýhy v profilované omítce</i> | | | | | |
| | W | | "Pro trubku průměru 25 mm" | | | | | |
| | W | | "Kollárova" 16,5 | | 16,500 | | | |
| | W | | "Pro trubku průměru 32 mm" | | | | | |
| | W | | "Kollárova" 13,0+5,5 | | 18,500 | | | |
| | W | | Součet | | 35,000 | | | |
| 11 | K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm | m | 4,500 | 1 520,00 | 6 840,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "Pro trubku průměru 25 mm" | | | | | |
| | W | | "Pernerova" 1,1+1,3 | | 2,400 | | | |
| | W | | "K5" 0,6+0,2 | | 0,800 | | | |
| | W | | "K6" 0,9 | | 0,900 | | | |
| | W | | "m.č. 1.05" 0,2 | | 0,200 | | | |
| | W | | "m.č. 1.10" 0,2 | | 0,200 | | | |
| | W | | Součet | | 4,500 | | | |
| 12 | K | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm | m | 2,700 | 1 800,00 | 4 860,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "Pro trubku průměru 32 mm" | | | | | |
| | W | | "Kollárova" 1,6 | | 1,600 | | | |
| | W | | "K1" 0,9 | | 0,900 | | | |
| | W | | "K3" 0,2 | | 0,200 | | | |
| | W | | Součet | | 2,700 | | | |
| 13 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm | m | 0,400 | 1 840,00 | 736,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "Pro trubku průměru 40 mm" | | | | | |
| | W | | "K1" 0,2 | | 0,200 | | | |
| | W | | "K4" 0,2 | | 0,200 | | | |
| | W | | Součet | | 0,400 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 8 148,54 | |
| 14 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 3,062 | 1 157,54 | 3 544,39 | Smluvní rozp. |
| 15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,062 | 412,34 | 1 262,59 | Smluvní rozp. |
| 16 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 73,488 | 24,84 | 1 825,44 | Smluvní rozp. |

| PČ | Typ | Kód | is | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | W | | 3,062*24 'Přepočtené koeficientem množství | | 73,488 | | | |
| 17 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102 | t | 3,062 | 495,14 | 1 516,12 | Smluvní rozp. |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 478,61 | |
| 18 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 0,764 | 626,45 | 478,61 | Smluvní rozp. |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 904,92 | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 904,92 | |
| 19 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 12,420 | 72,86 | 904,92 | Smluvní rozp. |
| | W | | 2,7*4,6 | | 12,420 | | | |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 66 240,00 | |
| 20 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 160,000 | 414,00 | 66 240,00 | Smluvní rozp. |
| | W | | "Úpravy venkovní fasády" 4*2*8 | | 64,000 | | | |
| | W | | "Úpravy v interiéru" 4*3*8 | | 96,000 | | | |
| | W | | Součet | | 160,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.046

Objekt:

D1_4_5 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo: Praha 8

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Všeobecná poznámka: Uchazeč si je vědom, že kontrola výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechny konstrukce jsou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Uvedené výrobky jsou referenční typy.

Cena bez DPH

42 703,28

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 42 703,28 | 21,00% | 8 967,69 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

51 670,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.046

Objekt:

D1_4_5 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Praha 8

Datum:

11. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

42 703,28

PSV - Práce a dodávky PSV

42 703,28

741 - Elektroinstalace - silnoproud

42 703,28

1 - Rozvaděče

2 132,00

2 - Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)

3 328,12

3 - Kabely

9 938,89

4 - Společné kabelové trasy

7 205,95

5 - Ostatní

20 098,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.046

Objekt:

D1_4_5 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Praha 8

Datum:

11. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|--|-----|----------|--------------|-------------------|---|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 42 703,28 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 42 703,28 | |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 42 703,28 | |
| D | 1 | | Rozvaděče | | | | 2 132,00 | |
| 1 | K | 1.1R01 | Doplnění 1ks jističe 1x16A/B do rozvaděče RE+HR, vč. prokabelování v rozvaděči, vč. úpravy příslušné části rozvaděče, vč. doplnění dílenské dokumentace <i>Poznámka k položce: RE+ HR</i> | ks | 1,000 | 741,00 | 741,00 | R-položka |
| 2 | K | 1.2R01 | Doplnění 2 ks jističů 1x1A/B do datového racku m.č. 1.10 na DIN lištu za výstup z UPS (DIN lišta je dodávkou datového rozvaděče), vč. prokabelování v datovém racku, vč. doplnění dílenské dokumentace na doplnění výše popsaných jističů <i>Poznámka k položce: Doplnění jističů do datového racku m.č. 1.10</i> | ks | 1,000 | 1 391,00 | 1 391,00 | R-položka |
| 3 | M | 2.1.1 | Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos) <i>je napoučena zásuvka 1řázková vč. integrované přepetové ochrany 3. stupně, vč. zaklapaní a ramečku (barva bílá)</i> | ks | 3,000 | 942,14 | 3 328,12 | |
| 4 | K | 2.1.44 | instalace koncových prvků-zásuvek | kpl | 1,000 | 501,70 | 501,70 | Smluvní rozp. cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| D | 3 | | Kabely | | | | 9 938,89 | |
| 5 | M | 3.16 | PRAFlaSafeX 3Jx2,5mm2 | m | 150,000 | 59,17 | 8 875,50 | Smluvní rozp. |
| 6 | M | 3.31 | CH-R 6mm2 | m | 30,000 | 34,60 | 1 038,00 | Smluvní rozp. |
| 7 | K | 3.32 | Instalace kabelových tras vč. čitelného a trvanlivého popisu na obou koncích | ks | 1,000 | 25,39 | 25,39 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| D | 4 | | Společné kabelové trasy | | | | 7 205,95 | |
| 8 | M | 4.7 | Pevná trubka oheň retardující a samozhášivá pr. 25mm,750N, vč. spojek, přichytek a příslušenství | m | 30,000 | 159,16 | 4 774,80 | Smluvní rozp. |
| 9 | M | 4.12 | Ohebná trubka oheň retardující a samozhášivá 750N pr. 25mm, vč. přichytek a příslušenství | m | 40,000 | 58,12 | 2 324,80 | Smluvní rozp. |
| 10 | M | 4.32 | Drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 1,000 | 70,90 | 70,90 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| 11 | K | 4.33 | Montáž a označení společných kabelových tras | ks | 1,000 | 35,45 | 35,45 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| D | 5 | | Ostatní | | | | 20 098,32 | |
| 12 | K | 7.4 | Stavební připomoce, prostupy | hod | 5,000 | 331,20 | 1 656,00 | Smluvní rozp. |
| 13 | K | 7.5 | Autorský dozor | hod | 2,000 | 596,16 | 1 192,32 | Smluvní rozp. |
| 14 | K | 5.3 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1,000 | 3 450,00 | 3 450,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15 | K | 5.4 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 3 450,00 | 3 450,00 | |
| 16 | K | 5.5 | Doprava materiálu na stavbu do 50km | ks | 1,000 | 5 750,00 | 5 750,00 | |
| 17 | K | 5.6 | Revize | ks | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.046

Objekt:

D1_4_6 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo: Praha 8

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

108 511,97

DPH základní
snížená

Základ daně

108 511,97

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

22 787,51

0,00

Cena s DPH

v CZK

131 299,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.046

Objekt:

D1_4_6 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Praha 8

Datum:

11. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

108 511,97

PSV - Práce a dodávky PSV

108 511,97

742 - Elektroinstalace - slaboproud

108 511,97

D1 - Kabeláž pro Městský kamerový systém

108 511,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.046

Objekt:

D1_4_6 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Praha 8

Datum:

11. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|--|-----|----------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 108 511,97 | |
| 0 | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 108 511,97 | |
| 0 | 742 | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 108 511,97 | |
| 0 | D1 | | Kabeláž pro Městský kamerový systém | | | | 108 511,97 | |
| 1 | M | 1.1R02 | Stojanový datový rozvaděč 600x600x22U, včetně dveří se zámkem, ventilační jednotky, napájecího panelu s 5 zásuvkami s přepětovou ochranou, komplet | kpl | 1,000 | 23 270,00 | 23 270,00 | R-položka |
| 2 | M | 1.2R02 | Nástěnný rozvaděč 19" 600x500x4U včetně dveří se zámkem, napájecího panelu s 5zásuvkami přepětovou ochranou, komplet | kpl | 1,000 | 6 210,00 | 6 210,00 | R-položka |
| 3 | M | 1.3 | Patch panel cat5e 24x RJ45 19" | ks | 2,000 | 4 950,00 | 9 900,00 | R-položka |
| 4 | M | 2.5 | Horizontální vyvazovací panel 1U | ks | 1,000 | 419,96 | 419,96 | Smluvní rozp. |
| 5 | M | Pol145 | Kabel UTP cat5e, bezhalogenový | m | 950,000 | 25,04 | 23 788,00 | Smluvní rozp. |
| 6 | M | Pol156 | Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm | m | 80,000 | 54,52 | 4 361,60 | Smluvní rozp. |
| 7 | M | Pol157 | Trubka ohebná elektroinstalační pr. 32mm | m | 50,000 | 59,09 | 2 954,50 | Smluvní rozp. |
| 8 | M | 2.26 | Trubka pevná elektroinstalační pr. 25mm včetně montážního materiálu pro uchycení ke stropu nebo stěně | m | 30,000 | 99,62 | 2 988,60 | Smluvní rozp. |
| 9 | M | 1.9 | Trubka pevná elektroinstalační pr. 40mm včetně montážního materiálu pro uchycení ke stropu nebo stěně | m | 50,000 | 301,00 | 15 050,00 | R-položka |
| 10 | M | 1.10 | Instalační krabice do stěny venkovní provedení, UV stabilní, IP66, s možností otvírání víka, rozměr minimálně 100x100x48. | ks | 6,000 | 247,00 | 1 482,00 | R-položka |
| 11 | K | 2.30 | Strojní drážkování pro trubky pr. 32mm, + zához drážky | m | 80,000 | 99,36 | 7 948,80 | Smluvní rozp. |
| 12 | K | 2.32 | Propojení, montáž, oživení, revize, měření, protokoly, přípomocné práce, vrtání, řezání | kpl | 1,000 | 4 209,02 | 4 209,02 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| 13 | K | 1.13 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | R-položka |
| 14 | K | 2.34 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1,000 | 429,49 | 429,49 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.046

Objekt:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Praha 8

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 894,22

DPH základní
snížená

Základ daně
25 894,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 437,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

31 332,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.046

Objekt:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Praha 8

Datum:

11. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 894,22

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

25 894,22

VRN3 - Zařízení staveniště

15 592,29

VRN4 - Inženýrská činnost

7 520,67

VRN6 - Územní vlivy

1 390,63

VRN7 - Provozní vlivy

1 390,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.046

Objekt:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Praha 8

Datum:

11. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 25 894,22 | |
| D | | VRN | Vedlejší a ostatní náklady | | | | 25 894,22 | |
| D | | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 15 592,29 | |
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště, GZS | % | 4,698 | 3 318,92 | 15 592,29 | sml.rozpočet |
| D | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 7 520,67 | |
| 2 | K | 044002000 | Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případné revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky | % | 0,252 | 3 318,92 | 836,37 | sml.rozpočet |
| 3 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele | % | 2,014 | 3 318,92 | 6 684,30 | sml.rozpočet |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | | | | 1 390,63 | |
| 4 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 0,419 | 3 318,92 | 1 390,63 | sml.rozpočet |
| D | | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 1 390,63 | |
| 5 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0,419 | 3 318,92 | 1 390,63 | sml.rozpočet |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL 47 |
|---|---|--------------------|
| Zhotovitel: | Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“ | |
| Změnový list vystavil: | Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8 | |
| Datum: | 15.4.2019 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna zrcadel, elektro – invalida, VZT (Rekonstrukce objektu, Půdní vestavba)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Rekonstrukce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - změna velikosti zrcadel na sociálních zařízeních, tak aby nebyly zbytečné dořezy obkladů. <p>Půdní vestavba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - změna velikosti zrcadel na sociálních zařízeních, tak aby nebyly zbytečné dořezy obkladů. - doplnění uzavření střešního pláště v místě výtahové šachty - doplnění napájení vnitřní chladicí jednotky v m.č. 4.06 - kabinet - doplnění nouzové signalizace na invalidních WC <p>Odůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - změna velikosti zrcadel byla provedena v návaznosti na vydané výkresy spárořezů. Zrcadlové plochy se nezvětšují. Změna je za účelem eliminace zbytečných dořezů obkladů, - po realizaci výtahové šachty je provedeno doplnění chybějícího uzavření střešního pláště v místě výtahové šachty nad železobetonovým věncem ve 4.NP. Tento nebyl řešen v projektové dokumentaci. Konstrukčně vychází z materiálového řešení přesahu střechy. - doplnění chybějícího napájení vnitřní chladicí jednotky – opomenuto v PD, - doplnění nouzové signalizace na invalidních WC vychází ze základního požadavku na možnost přivolání si pomoci v nouzových situacích. Chybělo v PD, - s ohledem na řešení inkluze v prostorách školy byl zvolen bezdrátový systém, který umožňuje mobilitu přijímací jednotky. Pomocí vyškolených asistentů a pedagogů bude tímto zajištěna pomoc hendikepovaným i v nenadálých situacích, které by mohli na WC nastat, - výběr tohoto systému byl volen i s ohledem na možnost nenápadného přivolání si pomoci (ostých si přivolat pomoc) a předejití možných nepřiměřených reakcí okolí, které by mohly nastat v případech pouhého rozeznání alarmu na chodbě. | | |

Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 047.

Počet připojených listů specifikací: 18

Počet připojených výkresů: ---

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-7 707,06 Kč

115 647,48 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

107 940,42 Kč

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _047
Stavba: Pernerova - změna č.047

| | | | |
|--------------|--|--------|-------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 18. 3. 2019 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 107 940,42 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 107 940,42 | 22 667,49 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 130 607,91 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 047

Stavba: Pernerova - změna č.047

Místo:

Datum:

18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 107 940,42 | 130 607,91 | |
| 1.47a | Změna č.047a - přípočet | 115 647,48 | 139 933,45 | STA |
| A.a | Rekonstrukce objektu | 5 929,75 | 7 175,00 | Soupis |
| A.VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 462,66 | 559,82 | Soupis |
| C.a | Půdní vestavba | 97 632,84 | 118 135,74 | Soupis |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 11 622,23 | 14 062,90 | Soupis |
| 1.47b | Změna č.047b - odpočet | -7 707,06 | -9 325,54 | STA |
| A.b | Rekonstrukce objektu | -4 586,93 | -5 550,19 | Soupis |
| A.VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | -357,88 | -433,03 | Soupis |
| C.b | Půdní vestavba | -2 468,45 | -2 986,82 | Soupis |
| C.VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | -293,80 | -355,50 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47a - Změna č.047a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 929,75

DPH základní
snižená

Základ daně

5 929,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 245,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 175,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47a - Změna č.047a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum:

18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 929,75

HSV - Práce a dodávky HSV

1 421,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

769,03

997 - Přesun sutě

651,99

PSV - Práce a dodávky PSV

2 852,73

781 - Dokončovací práce - obklady

2 852,73

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 656,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47a - Změna č.047a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 5 929,75 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 421,02 | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 769,03 | |
| 1 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 3,600 | 213,62 | 769,03 | sml.rozpočet |
| | vv | | "úprava obkladů u zrcadel - 2 NP" | | | | | |
| | vv | | "m.č. 2.06" 1,8*2,0 | | 3,600 | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 651,99 | |
| 2 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 0,245 | 1 157,54 | 283,60 | sml.rozpočet |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,245 | 412,34 | 101,02 | sml.rozpočet |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 5,880 | 24,84 | 146,06 | sml.rozpočet |
| | vv | | 0,245*24 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,880 | | | |
| 5 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102 | t | 0,245 | 495,14 | 121,31 | sml.rozpočet |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 2 852,73 | |
| D | | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 2 852,73 | |
| 6 | K | 781473117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 3,600 | 516,67 | 1 860,01 | sml.rozpočet |
| | vv | | "úprava obkladů u zrcadel" | | | | | |
| | vv | | "m.č. 2.06" 1,8*2,0 | | 3,600 | | | |
| 7 | M | 597610001 | obkládačky keramické - 40% obkladu barevný odstín | m2 | 4,320 | 207,22 | 895,19 | sml.rozpočet |
| | vv | | 3,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,320 | | | |
| 8 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 27,552 | 3,54 | 97,53 | sml.rozpočet |
| D | | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 1 656,00 | |
| 9 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 4,000 | 414,00 | 1 656,00 | sml.rozpočet |
| | vv | | "úprava obkladů u zrcadel" 4 | | 4,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47a - Změna č.047a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

462,66

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 462,66 | 21,00% | 97,16 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

559,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47a - Změna č.047a - připočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

462,66

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

462,66

VRN3 - Zařízení staveniště

278,59

VRN4 - Inženýrská činnost

134,37

VRN6 - Územní vlivy

24,85

VRN7 - Provozní vlivy

24,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47a - Změna č.047a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 462,66 | |
| | D | VRN | Vedlejší a ostatní náklady | | | | 462,66 | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 278,59 | |
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště. GZS | % | 4,698 | 59,30 | 278,59 | sml.rozpočet |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 134,37 | |
| 2 | K | 044002000 | Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizi pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky | % | 0,252 | 59,30 | 14,94 | sml.rozpočet |
| 3 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele | % | 2,014 | 59,30 | 119,43 | sml.rozpočet |
| | D | VRN6 | Územní vlivy | | | | 24,85 | |
| 4 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 0,419 | 59,30 | 24,85 | sml.rozpočet |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 24,85 | |
| 5 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0,419 | 59,30 | 24,85 | sml.rozpočet |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47a - Změna č.047a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 632,84

DPH základní
snižená

Základ daně

97 632,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

20 502,90

0,00

Cena s DPH

v CZK

118 135,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47a - Změna č.047a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum:

18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

97 632,84

HSV - Práce a dodávky HSV

9 823,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

703,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 575,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 499,00

997 - Přesun sutě

3 659,18

998 - Přesun hmot

386,52

D4 - Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)

639,24

D5 - Kabely

854,35

D8 - Ostatní

3 312,00

D10 - Tísňová signalizace z invalidních WC

66 566,00

PSV - Práce a dodávky PSV

14 781,81

713 - Izolace tepelné

409,18

762 - Konstrukce tesařské

2 855,22

763 - Konstrukce suché výstavby

7 916,41

764 - Konstrukce klempířské

2 523,30

781 - Dokončovací práce - obklady

1 077,70

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 656,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47a - Změna č.047a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 97 632,84 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 9 823,44 | |
| D | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 703,00 | |
| 1 | K | 310237261 | Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm | kus | 1,000 | 703,00 | 703,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 3 575,74 | |
| 35 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 0,600 | 333,03 | 199,82 | sml.rozpočet |
| | vv | | "doplnění elektro přívodu v m.č. 4.06" 6,0*0,1 | | 0,600 | | | |
| 2 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 0,900 | 634,40 | 570,96 | sml.rozpočet |
| | vv | | "pro instalace" (0,15*6) | | 0,900 | | | |
| 3 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 2,000 | 1 402,48 | 2 804,96 | sml.rozpočet |
| | vv | | "M.č. 4.01" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "M.č. 4.06" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 2,000 | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 499,00 | |
| 4 | K | 971033461 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm | kus | 1,000 | 826,34 | 826,34 | sml.rozpočet |
| | vv | | "M.č. 4.06" 1 | | 1,000 | | | |
| 36 | K | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm | m | 6,000 | 87,90 | 527,40 | ZL34 |
| | vv | | "doplnění elektro přívodu v m.č. 4.06" 6,0 | | 6,000 | | | |
| 40 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 0,680 | 213,62 | 145,26 | sml.rozpočet |
| | vv | | "úprava obkladů u zrcadel" | | | | | |
| | vv | | "WC učitelé" (1,0*3+0,4)*0,2 | | 0,680 | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 3 659,18 | |
| 5 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 0,670 | 1 157,54 | 775,55 | sml.rozpočet |
| 6 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,670 | 412,34 | 276,27 | sml.rozpočet |
| 7 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 16,080 | 24,84 | 399,43 | sml.rozpočet |
| | vv | | 0,67*24 'Přepočtené koeficientem množství | | 16,080 | | | |
| 8 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 0,670 | 3 295,42 | 2 207,93 | sml.rozpočet |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 386,52 | |
| 9 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 0,617 | 626,45 | 386,52 | sml.rozpočet |
| | D | D4 | Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos) | | | | 639,24 | |
| 10 | K | Pol151 | Servisní vypínač 1x20A, v krytí | ks | 1,000 | 447,61 | 447,61 | sml.rozpočet |
| 11 | K | Pol162 | přístrojová krabice pro vypínač do zdi nebo SDK | ks | 1,000 | 88,32 | 88,32 | sml.rozpočet |
| 12 | K | Pol170 | drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 1,000 | 7,41 | 7,41 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| 13 | K | Pol171 | Instalace koncových prvků-zásuvek a vypínačů | kpl | 1,000 | 95,90 | 95,90 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| | D | D5 | Kabely | | | | 854,35 | |
| 14 | K | Pol179 | PRAFlaSafeX 3Jx1,5mm2 | m | 18,000 | 47,23 | 850,14 | sml.rozpočet |
| 15 | K | Pol181 | Instalace kabelových tras vč. čitelného a trvanlivého popisu na obou koncích | ks | 1,000 | 4,21 | 4,21 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| | D | D8 | Ostatní | | | | 3 312,00 | |
| 16 | K | Pol227 | Drobné stavební přípomocce | hod | 10,000 | 331,20 | 3 312,00 | sml.rozpočet |
| | D | D10 | Tísňová signalizace z invalidních WC | | | | 66 566,00 | |
| 17 | K | 10.1 | Bezdrátový nástěnný modul tísňového tlačítka s táhlem, včetně instalačního materiálu pro upevnění ke stěně, včetně napájecí baterie | ks | 2,000 | 5 535,40 | 11 070,80 | R-položka |
| 18 | K | 10.2 | Jednotka pro příjem volání z bezdrátových prvků, včetně napájecího zdroje, nabíjecí stanice | ks | 2,000 | 17 340,70 | 34 681,40 | R-položka |
| 19 | K | 10.3 | Opakovač signálu bezdrátového systému, včetně instalačního materiálu pro instalaci na stěnu | ks | 1,000 | 12 407,20 | 12 407,20 | R-položka |
| 20 | K | 10.4 | Napájecí zdroj opakovače signálu | ks | 1,000 | 2 210,00 | 2 210,00 | R-položka |
| 44 | K | 2.21 | Kabel 2x1,5 pro napájení zámku | m | 20,000 | 36,83 | 736,60 | sml.rozpočet |
| | P | | <i>Poznámka k položce: pro napájení opakovače signálu, trasa ve žlabu slaboproudých systém ze serverovny do chodby proti výtahu</i> | | | | | |
| 22 | K | 10.6 | Propojení, montáž, oživení, revize, měření, protokoly, školení obsluhy, přípomocné práce, vrtání, řezání | kpl | 1,000 | 5 460,00 | 5 460,00 | R-položka |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 14 781,81 | |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 409,18 | |
| 23 | K | 713131111 | Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1,200 | 79,49 | 95,39 | sml.rozpočet |
| | vv | | 2,0*0,3*2 | | 1,200 | | | |
| 24 | M | 6316684R | deska tepelné izolační ze skleněných vláken tl 80mm (tvrdá vata) | m2 | 1,380 | 221,00 | 304,98 | ZL26 |
| | vv | | 1,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,380 | | | |
| 25 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 4,004 | 2,20 | 8,81 | sml.rozpočet |
| | D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 2 855,22 | |
| 26 | K | 762332R01 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu a navázání na stávající konstrukce | m | 1,800 | 1 456,86 | 2 622,35 | sml.rozpočet |
| | vv | | "sloupek 160x160" 0,3*6 | | 1,800 | | | |
| 27 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 0,046 | 1 565,41 | 72,01 | sml.rozpočet |
| | vv | | "doplnění krovu" 1.8*0,16*0,16 | | 0,046 | | | |
| 28 | K | 998762203 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 26,944 | 5,97 | 160,86 | sml.rozpočet |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 7 916,41 | |

| PČ | Typ | Kód | is | MJ | kořství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|-----|---------|--------------|-------------------|-----------------|
| 38 | K | 763131623 | Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 2 x 12,5 mm | m2 | 14,000 | 170,00 | 2 380,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "doplňení elektro pívodu v m.ř. 4.06" 14,0*1,0 | | 14,000 | | | |
| 39 | M | 590305240 | deska protipožární sdk tl. 12,5 mm | m2 | 15,400 | 158,98 | 2 448,29 | sml.rozpočet |
| | VV | | 14*1,1 "Přepočetné koeficientem množství | | 15,400 | | | |
| 37 | K | 763132812 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění dvojité | m2 | 14,000 | 46,00 | 644,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | VV | | "doplňení elektro pívodu v m.ř. 4.06" 14,0*1,0 | | 14,000 | | | |
| 29 | K | 763731223 | Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štitů, říms. dýmniků a světlíkových obrub z panelů tl. přes 120 do 240 mm, plochy přes 10 do 20 m2 | m2 | 2,400 | 374,00 | 897,60 | ZL3 |
| | VV | | "Opláštění podélné" 2,0*0,4*2 | | 1,600 | | | |
| | VV | | "Opláštění boků u výtahu" 0,5*0,4*2*2 | | 0,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,400 | | | |
| 30 | M | 59030928.FMC | SVD fermacell | m2 | 2,640 | 538,00 | 1 420,32 | ZL3 |
| | VV | | 2,4*1,1 "Přepočetné koeficientem množství | | 2,640 | | | |
| 31 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 77,902 | 1,62 | 126,20 | sml.rozpočet |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 2 523,30 | |
| 32 | K | 764218R02 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 630 mm | m | 2,000 | 1 241,66 | 2 483,32 | sml.rozpočet |
| | VV | | "Opláštění podélné" 2,0 | | 2,000 | | | |
| 33 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 24,833 | 1,61 | 39,98 | sml.rozpočet |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 1 077,70 | |
| 41 | K | 781473117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 1,360 | 516,67 | 702,67 | sml.rozpočet |
| | VV | | "úprava obkladů u zrcadeł" | | | | | |
| | VV | | "WC učitelé" (1,0*3+0,4)*0,2*2 | | 1,360 | | | |
| 42 | M | 597610001 | obkládačky keramické - 40% obkladu barevný odstín | m2 | 1,632 | 207,22 | 338,18 | sml.rozpočet |
| | VV | | 1,36*1,2 "Přepočetné koeficientem množství | | 1,632 | | | |
| 43 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 10,409 | 3,54 | 36,85 | sml.rozpočet |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 1 656,00 | |
| 34 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukci zedník | hod | 4,000 | 414,00 | 1 656,00 | sml.rozpočet |
| | VV | | "úprava obkladů u zrcadeł" 4 | | 4,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47a - Změna č.047a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 622,23

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 11 622,23 | 21,00% | 2 440,67 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

14 062,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47a - Změna č.047a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 622,23

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

11 622,23

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 408,84

VRN3 - Zařízení staveniště

5 587,54

VRN4 - Inženýrská činnost

3 174,05

VRN6 - Územní vlivy

558,46

VRN7 - Provozní vlivy

558,46

VRN9 - Ostatní náklady

334,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47a - Změna č.047a - připočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 11 622,23 | |
| D | VRN | | Vedlejší a ostatní náklady | | | | 11 622,23 | |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 1 408,84 | |
| 1 | K | 013203R01 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | % | 0,962 | 976,33 | 939,23 | sml.rozpočet |
| 2 | K | 013203R02 | Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.) | % | 0,481 | 976,33 | 469,61 | sml.rozpočet |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 5 587,54 | |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště, GZS | % | 5,723 | 976,33 | 5 587,54 | sml.rozpočet |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | 3 174,05 | |
| 4 | K | 044002000 | Inženýrská činnost - Revize | % | 0,275 | 976,33 | 268,49 | sml.rozpočet |
| 5 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | % | 2,976 | 976,33 | 2 905,56 | sml.rozpočet |
| D | VRN6 | | Územní vlivy | | | | 558,46 | |
| 6 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 0,572 | 976,33 | 558,46 | sml.rozpočet |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | 558,46 | |
| 7 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0,572 | 976,33 | 558,46 | sml.rozpočet |
| D | VRN9 | | Ostatní náklady | | | | 334,88 | |
| 8 | K | 09100300 | Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení | % | 0,343 | 976,33 | 334,88 | sml.rozpočet |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47b - Změna č.047b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-4 586,93

DPH základní
snížená

Základ daně

-4 586,93

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-963,26

0,00

Cena s DPH

v CZK

-5 550,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47b - Změna č.047b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-4 586,93

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 586,93

781 - Dokončovaci práce - obklady

-4 586,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47b - Změna č.047b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum:

18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -4 586,93 | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -4 586,93 | |
| D | | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | -4 586,93 | |
| 1 | K | 781490 7 | Zrcadlo lepené na keramický obklad - dodávka a montáž | m2 | -3,520 | 1 258,55 | -4 430,10 | |
| | W | | "Odečet ze smluvního rozpočtu" | | | | | |
| | W | | "O 7" -1,2*0,9*4 | | -4,320 | | | |
| | W | | "O 8" -0,6*0,9*4 | | -2,160 | | | |
| | W | | "O 9" -0,6*0,9*2 | | -1,080 | | | |
| | W | | "Připočet ze změny č. 47" | | | | | |
| | W | | "O 7a" 0,6*1,0*3 | | 1,800 | | | |
| | W | | "O 8a" 0,6*0,4*6 | | 1,440 | | | |
| | W | | "O 9a" 0,8*0,6*1 | | 0,480 | | | |
| | W | | "O 9b" 0,8*0,4*1 | | 0,320 | | | |
| | W | | Součet | | -3,520 | | | |
| 2 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | -44,301 | 3,54 | -156,83 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47b - Změna č.047b - odpočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-357,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -357,88 | 21,00% | -75,15 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-433,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47b - Změna č.047b - odpočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-357,88

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-357,88

VRN3 - Zařízení staveniště

-215,50

VRN4 - Inženýrská činnost

-103,94

VRN6 - Územní vlivy

-19,22

VRN7 - Provozní vlivy

-19,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47b - Změna č.047b - odpočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -357,88 | |
| D | | VRN | Vedlejší a ostatní náklady | | | | -357,88 | |
| D | | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | -215,50 | |
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště, GZS | % | 4,698 | -45,87 | -215,50 | sml.rozpočet |
| D | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | -103,94 | |
| 2 | K | 044002000 | Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky | % | 0,252 | -45,87 | -11,56 | sml.rozpočet |
| 3 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele | % | 2,014 | -45,87 | -92,38 | sml.rozpočet |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | | | | -19,22 | |
| 4 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 0,419 | -45,87 | -19,22 | sml.rozpočet |
| D | | VRN7 | Provozní vlivy | | | | -19,22 | |
| 5 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0,419 | -45,87 | -19,22 | sml.rozpočet |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47b - Změna č.047b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 468,45

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -2 468,45 | 21,00% | -518,37 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-2 986,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47b - Změna č.047b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum:

18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-2 468,45

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 468,45

766 - Konstrukce truhlářské

-2 468,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47b - Změna č.047b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -2 468,45 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -2 468,45 | |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | -2 468,45 | |
| 1 | K | 61160052R | dod+mont zrcadla B/6,B/7 vlepeného do obkladu | m2 | -1,940 | 1 258,55 | -2 441,59 | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| W | | | <i>dle popisu v tab.ostatních výrobků - viz.B/6,B/7</i> | | | | | |
| W | | | "Odečet ze smluvního rozpočtu" | | | | | |
| W | | | "B/6, B/7" -(2*3,5*1,0+2*0,45*0,6) | | | | -7,540 | |
| W | | | "Připočet ze změny č. 47" | | | | | |
| W | | | "B/6a, B/6b, B/6c, B/7a" 0,6*0,8*2+0,4*0,8*1+0,4*0,6*1+3,4*0,6*2 | | | | 5,600 | |
| W | | | Součet | | | | -1,940 | |
| 2 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | -24,416 | 1,10 | -26,86 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47b - Změna č.047b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-293,80

DPH základní
snižená

Základ daně

-293,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-61,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

-355,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47b - Změna č.047b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-293,80

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-293,80

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-35,61

VRN3 - Zařízení staveniště

-141,24

VRN4 - Inženýrská činnost

-80,24

VRN6 - Územní vlivy

-14,12

VRN7 - Provozní vlivy

-14,12

VRN9 - Ostatní náklady

-8,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.047

Objekt:

1.47b - Změna č.047b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -293,80 | |
| D | VRN | | Vedlejší a ostatní náklady | | | | -293,80 | |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | -35,61 | |
| 1 | K | 013203R01 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | % | 0,962 | -24,68 | -23,74 | |
| 2 | K | 013203R02 | Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.) | % | 0,481 | -24,68 | -11,87 | |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | -141,24 | |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště, GZS | % | 5,723 | -24,68 | -141,24 | |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | -80,24 | |
| 4 | K | 044002000 | Inženýrská činnost - Revize | % | 0,275 | -24,68 | -6,79 | |
| 5 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | % | 2,976 | -24,68 | -73,45 | |
| D | VRN6 | | Územní vlivy | | | | -14,12 | |
| 6 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 0,572 | -24,68 | -14,12 | |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | -14,12 | |
| 7 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0,572 | -24,68 | -14,12 | |
| D | VRN9 | | Ostatní náklady | | | | -8,47 | |
| 8 | K | 09100300 | Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení | % | 0,343 | -24,68 | -8,47 | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL 48 |
|---|---|--------------------|
| Zhotovitel: | Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“ | |
| Změnový list vystavil: | Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8 | |
| Datum: | 15.4.2019 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna závěsů svítidel (Rekonstrukce objektu, Půdní vestavba)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Rekonstrukce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění drážky pro hlavní přívodní kabel elektro včetně začištění - doplnění nově objevených nápisů na fasádě - změna umístění světel u tabule - doplnění vzduchotechnické regulační klapky u digestoře v m.č. 2.15 <p>Půdní vestavba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - změna specifikace výrobku B18 – budka pro rorýse - změna umístění budek pro rorýse - změna umístění světel v učebnách <p>Odůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění drážky pro přívodní kabel elektro bylo provedeno z důvodu neprovedené koordinace mezi projektem elektro a stavební částí, chyba v PD - další nápisy na fasádě nad vstupem a v hlavní římsy byly objeveny až po započetí restaurování - ke změně umístění světel u tabule a způsobu uchycení dochází z důvodu zajištění požadovaných hodnot osvětlení tabule – při záměně tabulí z „klasických“ za interaktivních nebyla zato záměna zohledněna v projektu elektro, umístění světel nekorespondovalo i s výškou stropů a bylo chybně navrženo v PD, Světla bylo nutné i posunout i ve větší vzdálenosti od stěny oproti původní PD. - v místnosti č. 215 se doplňuje chybějící regulační klapka u digestoře, chyběla v PD. - ke změně specifikace budek pro rorýse dochází na základě skutečnosti, že uvažované umístění nad římsou nebylo realizovatelné z důvodu nedostatku místa. Umístění by vyžadovalo náročný zásah do římsy. Nově budou budky pro rorýse budou umístěny na fasádě pod hlavní římsou. Původní budka Rorýse byla projektem navržena jako typová do kompaktního zateplovacího, který na stavbě neexistuje. Umístění pod římsou nebylo zpracováno v návaznosti na posudek Ornitologa. Umístění nad římsou není technologicky možné s ohledem na existující rozsah úprav v krovech a již existující oplechování. Dále objednatel s ohledem na provedené rozsáhlé sanační mykologické práce v rámci projektu, preferuje umístění budek pro Rorýse vně na fasádě, bez interakce vnitřních prostor. | | |

Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 048.

Počet připojených listů specifikací: 16

Počet připojených výkresů: ---

Cena méněpráci bez DPH:

-5 545,64 Kč

Cena vícepráci bez DPH:

741 791,95 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

736 246,31 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: _048
Stavba: Pernerova - změna č.048

| | | | |
|--------------|--|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 2. 4. 2019 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 736 246,31 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 736 246,31 | 154 611,73 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 890 858,04 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 048

Stavba: Pernerova - změna č.048

Místo:

Datum:

2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 736 246,31 | 890 858,04 | |
| 1.48a | Změna č.048a - přípočet | 741 791,95 | 897 568,26 | STA |
| A.a | Rekonstrukce objektu | 398 059,12 | 481 651,54 | Soupis |
| A.a | Rekonstrukce objektu | 303 059,12 | 366 701,54 | Soupis |
| A01 | Fasády | 95 000,00 | 114 950,00 | Soupis |
| A.VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 31 056,57 | 37 578,45 | Soupis |
| C.a | Půdní vestavba | 279 414,71 | 338 091,80 | Soupis |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 33 261,55 | 40 246,48 | Soupis |
| 1.48b | Změna č.048b - odpočet | -5 545,64 | -6 710,22 | STA |
| C.b | Půdní vestavba | -4 955,67 | -5 996,36 | Soupis |
| C.VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | -589,97 | -713,86 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

303 059,12

DPH základní
snižená

Základ daně

303 059,12

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

63 642,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

366 701,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum:

2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

303 059,12

HSV - Práce a dodávky HSV

45 700,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

485,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 328,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 917,69

997 - Přesun sutě

5 662,48

998 - Přesun hmot

306,33

PSV - Práce a dodávky PSV

113 436,25

751 - Vzduchotechnika

1 150,00

Zařízení č. 1 - Větr - Zařízení č. 1 - Větrání 2.NP

1 150,00

763 - Konstrukce suché výstavby

112 114,75

D - Ostatní práce

171,50

M - Práce a dodávky M

124 050,42

21-M - Elektromontáže - silnoproud

124 050,42

2 - Svítidla reference fy. Elkovo čepelik, Vyrtých, Osmont, Trevos

124 050,42

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

19 872,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum:

2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 303 059,12 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 45 700,45 | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 485,72 | |
| 1 | K | 340236212 | Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | kus | 4,000 | 121,43 | 485,72 | sml.rozpočet |
| | vv | | "1.NP drážka pro hlavní kabel" 2*2 | | 4,000 | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 3 328,23 | |
| 2 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 3,800 | 333,03 | 1 265,51 | sml.rozpočet |
| | vv | | "1.NP drážka pro hlavní kabel" (15,5+3,5)*0,2 | | 3,800 | | | |
| 3 | K | 612325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm | m2 | 3,800 | 542,82 | 2 062,72 | sml.rozpočet |
| | vv | | "1.NP drážka pro hlavní kabel" (15,5+3,5)*0,2 | | 3,800 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 35 917,69 | |
| 4 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 395,680 | 63,59 | 25 161,29 | sml.rozpočet |
| | vv | | "1.NP drážka pro hlavní kabel" 15,5*1,2 | | 18,600 | | | |
| | vv | | "m.č. 3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17, 3.19, 3.20 - úprava svítidel" 61,46+62,62+57,67+60,62+58,26+76,45 | | 377,080 | | | |
| | vv | | Součet | | 395,680 | | | |
| 5 | K | 971033371 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm | kus | 1,000 | 660,74 | 660,74 | sml.rozpočet |
| | vv | | "1.NP drážka pro hlavní kabel" 1 | | 1,000 | | | |
| 6 | K | 971033381 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárci, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm | kus | 1,000 | 688,00 | 688,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | vv | | "1.NP drážka pro hlavní kabel" 1 | | 1,000 | | | |
| 7 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m | 19,000 | 495,14 | 9 407,66 | sml.rozpočet |
| | vv | | "1.NP drážka pro hlavní kabel" 15,5+3,5 | | 19,000 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 5 662,48 | |
| 8 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 2,200 | 1 157,54 | 2 546,59 | sml.rozpočet |
| 9 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2,200 | 412,34 | 907,15 | sml.rozpočet |
| 10 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 52,800 | 24,84 | 1 311,55 | sml.rozpočet |
| | vv | | 2,2*24 Přepočtené koeficientem množství | | 52,800 | | | |
| 11 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102 | t | 1,812 | 495,14 | 897,19 | sml.rozpočet |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 306,33 | |
| 12 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 0,489 | 626,45 | 306,33 | sml.rozpočet |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 113 436,25 | |
| D | 751 | | Vzduchotechnika | | | | 1 150,00 | |
| D | Zařízení č. 1 | | Větr - Zařízení č. 1 - Větrání 2.NP | | | | 1 150,00 | |
| 13 | K | 1.06c | Regulační klapka ruční 200x315 | ks | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 | R-položka |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | 112 114,75 | |
| 14 | K | 763431012 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2 | m2 | 184,700 | 473,00 | 87 363,10 | CS ÚRS 2019 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Montáž nového roštu po úpravě svítidel Budou použité již dodané panely</i> | | | | | |
| VV | | | "m.č. 3.10, 3.12, 3.15 - úprava svítidel" 61,46+62,62+60,62 | | 184,700 | | | |
| 15 | K | 763431802 | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném | m2 | 184,700 | 128,00 | 23 641,60 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV | | | "m.č. 3.10, 3.12, 3.15 - úprava svítidel" 61,46+62,62+60,62 | | 184,700 | | | |
| 16 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1 110,047 | 1,00 | 1 110,05 | sml.rozpočet |
| D | D | | Ostatní práce | | | | 171,50 | |
| 17 | K | 12.1 | Montáže VZT | kpl | 1,000 | 130,26 | 130,26 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| 18 | K | 12.2 | Doprava materiálu | kpl | 1,000 | 8,68 | 8,68 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| 19 | K | 12.3 | Provedení komplexních zkoušek | kpl | 1,000 | 13,03 | 13,03 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| 20 | K | 12.4 | Jemné zarugulování systému | kpl | 1,000 | 4,34 | 4,34 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| 21 | K | 12.5 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1,000 | 1,30 | 1,30 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| 22 | K | 12.6 | Vypracování provozních řádů | kpl | 1,000 | 0,87 | 0,87 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| 23 | K | 12.7 | Individuální zkoušky | kpl | 1,000 | 4,34 | 4,34 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| 24 | K | 12.8 | Uvedení do provozu | kpl | 1,000 | 8,68 | 8,68 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 124 050,42 | |
| D | 21-M | | Elektromontáže - silnoproud | | | | 124 050,42 | |
| D | 2 | | Svítilna reference fy. Elkovo čepelik, Vyrtých, Osmont, Trevos | | | | 124 050,42 | |
| 25 | K | 741375883 | Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových se standardní patiči (E27, T5, GU10) zavěšených, ploše přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 18,000 | 118,00 | 2 124,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV | | | "Posun svítidel B" 3*3 | | 9,000 | | | |
| VV | | | "Posun svítidel C" 3*3 | | 9,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 18,000 | | | |
| 26 | K | 2.25 | Lankový závěs pro svítidlo 2ks, přichyty | kpl | 42,000 | 112,04 | 4 705,68 | sml.rozpočet |
| VV | | | "Die výpočtu na výkresu č. D.1.1.23f" 84/2 | | 42,000 | | | |
| 27 | K | 2.25a | Propojovací flexi kabel bílý | m | 45,000 | 150,00 | 6 750,00 | R-položka |

| PČ | Typ | Kód | s | MJ | požství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|---|-----|---------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| 28 | K | 2.30 | Montáž svítidel | kpl | 1,000 | 4 150,74 | 4 150,74 | cena odvozena ze sml. rozpočtu |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Zpětná montáž svítidel v m.č. 3.10, 3.12, 3.15 (v každé místnosti 3 ks typu B a 3 ks typu C)</i> | | | | | |
| 29 | K | HZS2222 | Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 240,000 | 443,00 | 106 320,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Posun svítidel B a C u tabuli Místnost č. 310, 212, 313, 315, 317,319, 320 Posun svítidel B: 7*3 ks Posun svítidel C: 7*3 ks</i> | | | | | |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 19 872,00 | |
| 30 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 48,000 | 414,00 | 19 872,00 | sml.rozpočet |
| | VV | | "1.NP drážka pro hlavní kabel - bourání" 32 | | 32,000 | | | |
| | VV | | "1.NP drážka pro hlavní kabel - zapravování" 16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 48,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

A01 - Fasády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

95 000,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně

95 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 950,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

114 950,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

A01 - Fasády

Místo:

Datum:

2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

95 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

95 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

95 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

A01 - Fasády

Místo:

Datum:

2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 95 000,00 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 95 000,00 | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 95 000,00 | |
| 1 | K | 622-R30 | Restaurování nápisu MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA PRO CHLAPCE na fasádě - vytvoření celého nového nápisu vč. profilace | kpl | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | R-položka |
| 2 | K | 622-R31 | Restaurování nápisu BOHU VLASTI A KRÁLI na fasádě - vytvoření celého nového nápisu vč. profilace | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | R-položka |
| 3 | K | 622-R32 | Závěrečná restaurátorská zpráva | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | R-položka |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 056,57

DPH základní
snížená

Základ daně
31 056,57
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 521,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

37 578,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 056,57

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

31 056,57

VRN3 - Zařízení staveniště

18 700,81

VRN4 - Inženýrská činnost

9 020,02

VRN6 - Územní vlivy

1 667,87

VRN7 - Provozní vlivy

1 667,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 31 056,57 | |
| | D | VRN | Vedlejší a ostatní náklady | | | | 31 056,57 | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 18 700,81 | |
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště, GZS | % | 4,698 | 3 980,59 | 18 700,81 | sml.rozpočet |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 9 020,02 | |
| 2 | K | 044002000 | Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutně pro provoz školky | % | 0,252 | 3 980,59 | 1 003,11 | sml.rozpočet |
| 3 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele | % | 2,014 | 3 980,59 | 8 016,91 | sml.rozpočet |
| | D | VRN6 | Územní vlivy | | | | 1 667,87 | |
| 4 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 0,419 | 3 980,59 | 1 667,87 | sml.rozpočet |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 1 667,87 | |
| 5 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0,419 | 3 980,59 | 1 667,87 | sml.rozpočet |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

279 414,71

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 279 414,71 | 21,00% | 58 677,09 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

338 091,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum:

2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

279 414,71

HSV - Práce a dodávky HSV

30 961,34

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

30 961,34

PSV - Práce a dodávky PSV

13 246,63

766 - Konstrukce truhlářské

13 246,63

D3 - Svítidla reference fy. Elkovo čepelík, Vyrtych

235 206,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

279 414,71

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-------|---------|----------|------------|----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 30 961,34 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 30 961,34 | |
| 1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 486,890 | 63,59 | 30 961,34 | sml.rozpočet |
| | WV | | "m.č. 410, 411, 412, 413, 414, 415" 137,6+70,77+73,38+63,51+67,55+74,08 | | 486,890 | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 13 246,63 | |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 13 246,63 | |
| 2 | K | 76622115R.2 | Dod+mont budky pro ronýse 340x150x150 mm | soudo | 5,000 | 2 620,50 | 13 102,50 | R-položka |
| | P | | <i>Poznámka k položce: dřevocementová budka pro zavěšení na fasádu včetně materiálu pro ukotvení dle popisu v tab.ostatních výrobků B/18a (viz.výkres krovu) "B/18a" 5</i> | | 5,000 | | | |
| 3 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 131,025 | 1,10 | 144,13 | sml.rozpočet |
| D | D3 | | Svítlidla reference fy. Elkovo čepelík, Vyrtych | | | | 235 206,74 | |
| 4 | K | Pol145 | Závěs pro svítidlo 2ks, přichyty | kpl | 82,000 | 185,57 | 15 216,74 | sml.rozpočet |
| | WV | | "Dle výpočtu na výkresu č. 30" 164/2 | | 82,000 | | | |
| 5 | K | Pol145a | Výměna pro závěsy v místě VZT potrubí | ks | 9,000 | 1 610,00 | 14 490,00 | R-položka |
| | WV | | "Dle výpočtu na výkresu č. 30" 9 | | 9,000 | | | |
| 6 | K | 2.25a | Propojovací flexi kabel bílý | m | 41,000 | 150,00 | 6 150,00 | R-položka |
| 7 | K | HZS2222 | Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 450,000 | 443,00 | 199 350,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Posun svítidel A1, A2, A3 u tabulí Zřízená montáž svítidel v kazetách Místnost č. 410, 411, 412, 413, 414, 415 Posun svítidel A1: 5*3 ks Posun svítidel A2: 5*8 ks Posun svítidel A3: 12 ks</i> | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 261,55

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 33 261,55 | 21,00% | 6 984,93 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

40 246,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pemerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 261,55

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

33 261,55

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 031,96

VRN3 - Zařízení staveniště

15 990,92

VRN4 - Inženýrská činnost

9 083,78

VRN6 - Územní vlivy

1 598,25

VRN7 - Provozní vlivy

1 598,25

VRN9 - Ostatní náklady

958,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48a - Změna č.048a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 33 261,55 | |
| D | | VRN | Vedlejší a ostatní náklady | | | | 33 261,55 | |
| D | | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 4 031,96 | |
| 1 | K | 013203R01 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | % | 0,962 | 2 794,15 | 2 687,97 | sml.rozpočet |
| 2 | K | 013203R02 | Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.) | % | 0,481 | 2 794,15 | 1 343,99 | sml.rozpočet |
| D | | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 15 990,92 | |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště, GZS | % | 5,723 | 2 794,15 | 15 990,92 | sml.rozpočet |
| D | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 9 083,78 | |
| 4 | K | 044002000 | Inženýrská činnost - Revize | % | 0,275 | 2 794,15 | 768,39 | sml.rozpočet |
| 5 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | % | 2,976 | 2 794,15 | 8 315,39 | sml.rozpočet |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | | | | 1 598,25 | |
| 6 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 0,572 | 2 794,15 | 1 598,25 | sml.rozpočet |
| D | | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 1 598,25 | |
| 7 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0,572 | 2 794,15 | 1 598,25 | sml.rozpočet |
| D | | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 958,39 | |
| 8 | K | 09100300 | Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení | % | 0,343 | 2 794,15 | 958,39 | sml.rozpočet |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48b - Změna č.048b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-4 955,67

DPH základní
snížená

Základ daně

-4 955,67

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 040,69

0,00

Cena s DPH

v CZK

-5 996,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48b - Změna č.048b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum:

2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-4 955,67

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 955,67

766 - Konstrukce truhlářské

-4 955,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48b - Změna č.048b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------|--|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -4 955,67 | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -4 955,67 | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | -4 955,67 | |
| 1 | K | 76622115R.1 | Dod+mont budky pro rorýse 340x230x180 mm | soubo | -5,000 | 980,35 | -4 901,75 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: plešťová budka se zateplenou stěchou a vnitřním rámečkem, kotevni pro ukotvení budky dle popisu v tab. ostatních výrobků B/18 (viz. výkres krovu)</i> | | | | | |
| | W | | "B/18" -5 | | -5,000 | | | |
| | W | | Součet | | -5,000 | | | |
| 2 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | -49,018 | 1,10 | -53,92 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48b - Změna č.048b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-589,97

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -589,97 | 21,00% | -123,89 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-713,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48b - Změna č.048b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-589,97

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-589,97

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-71,52

VRN3 - Zařízení staveniště

-283,63

VRN4 - Inženýrská činnost

-161,12

VRN6 - Územní vlivy

-28,35

VRN7 - Provozní vlivy

-28,35

VRN9 - Ostatní náklady

-17,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.048

Objekt:

1.48b - Změna č.048b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 2. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -589,97 | |
| D | VRN | | Vedlejší a ostatní náklady | | | | -589,97 | |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | -71,52 | |
| 1 | K | 013203R01 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | % | 0,962 | -49,56 | -47,68 | sml.rozpočet |
| 2 | K | 013203R02 | Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.) | % | 0,481 | -49,56 | -23,84 | sml.rozpočet |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | -283,63 | |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště, GZS | % | 5,723 | -49,56 | -283,63 | sml.rozpočet |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | -161,12 | |
| 4 | K | 044002000 | Inženýrská činnost - Revize | % | 0,275 | -49,56 | -13,63 | sml.rozpočet |
| 5 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | % | 2,976 | -49,56 | -147,49 | sml.rozpočet |
| D | VRN6 | | Územní vlivy | | | | -28,35 | |
| 6 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 0,572 | -49,56 | -28,35 | sml.rozpočet |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | -28,35 | |
| 7 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0,572 | -49,56 | -28,35 | sml.rozpočet |
| D | VRN9 | | Ostatní náklady | | | | -17,00 | |
| 8 | K | 09100300 | Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení | % | 0,343 | -49,56 | -17,00 | sml.rozpočet |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL 104 |
|---|---|---------------------|
| Zhotovitel: | Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“ | |
| Změnový list vystavil: | Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8 | |
| Datum: | 15.4.2019 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Deník víceprací (Rekonstrukce objektu)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pol. 1 – Stavební přípomocce pro profese ve 4. NP – ZTI, Chlazení, VZT, ÚT, - drážky a prostupy ve stěnách, bourání a následné dozdění.</p> <p>Zdůvodnění: V projektové dokumentaci ani ve Výkazu Výměr pro Půdní vestavbu nebyly řešeny prostupy ve stávajících i nově budovaných stěnách pro vedení ZTI, Chlazení, VZT a ÚT. S ohledem na postup prací a dodržení časového harmonogramu, nebylo řešeno projektantem prostřednictvím úpravy projektové dokumentace, a práce byly následně účtovány dle skutečnosti. Tato položka byla řešena ve výkazu výměr projektu rekonstrukce a při oceňování se vycházelo ze smluvních položek z projektu Rekonstrukce.</p> <p>Pol. 2 – Vyrovnání omítek pro obklady – Gastro</p> <p>Zdůvodnění: Projektová dokumentace ani Výkaz výměr neřešil vyrovnání stávajících stěn pod obklady v prostoru Gastrozařízení. S ohledem na zjištěné rozdíly při zaměření podkladu byly zjištěny odchylky od 5 do 25 mm. Na takto nerovný povrch není možné bez předchozích úpravy podkladu možné nalepit obklady tak, aby mezi obklady nevznikaly nerovnosti a případně nestandardní spáry, což by bránilo dostatečné údržbě a úklidu prostor. Při neprovedení srovnání povrchů, by mohlo docházet ke zvýšenému riziku nedodržování hygienických standardů v provozu Gastrozařízení.</p> <p>Pol.3.2. – Doplnění soklu u obkladu u umyvadel 2 a 3 NP</p> <p>Zdůvodnění: V rámci obkladů v jednotlivých učebnách v místě mycí zóny (třídní umyvadla), byly kolem umyvadel navrženy obklady s řešením soklu pomocí vytažení soklové lišty pro podlahovou krytinu. Projekt nepočítal s rozdílnou tloušťkou obkladu a soklové části podlahové krytiny a tím došlo k nemožnosti přímé návaznosti mezi oběma materiály. Z důvodu budoucí údržby a provozu, a z důvodu životnosti styku těchto dvou materiálů, byla soklová část podlahové krytiny v místě třídních umyvadel nahrazena dlažbou v barvě podlahové krytiny.</p> <p>Pol. 3.5. – Přesun zásuvky Slaboproudu v jídelně mimo obklad v oblasti mycí zóny pro strážníky.</p> <p>Zdůvodnění: K nutnosti přesunu zásuvky slaboproudu došlo z důvodu nedostatečné koordinace dvou profesí v projektové dokumentaci. Zásuvka slaboproudu byla umístěna v rámci obkladu mycí zóny, což odporuje bezpečnostním předpisům.</p> <p>Pol. 3.6. – Repase nástěnek ve vstupní loby, zámky, barvy</p> <p>Zdůvodnění: V rámci opravy vstupního vestibulu nebyly ze strany provozovatele, ani objednatele dohledány klíče k uzamčeným nástěnkám. Tyto byly odborně otevřeny, zámky vyměněny a repasovány.</p> | | |

Pol. 3.7. – Změna soklu PVC – opravy po již provedeném soklu – oprava omítky

Zdůvodnění: S odkazem na Pol. 3.2. a z důvodu změny barevnosti soklu oproti původně provedené vzorové místnosti dle návrhu projektu, bylo potřeba opravit stěny pod původně nalepeným soklem.

Pol. 3.8. – Akrylování rastrů podhledů

Zdůvodnění: Zadání a projekt neřešily vyrovnání původních stěn v jednotlivých učebnách. Při montáži systému stropních podhledů, se v místě styku rastru stropního podhledu a stěny projeví nerovnosti původních stěn. Z důvodu pohledového uzavření stropního řešení s ohledem na budoucí provoz a údržbu, byly styčné spáry zapraveny akrylem.

Pol. 3.9. – Vyrovnání litinového zábradlí na hlavním schodišti

Zdůvodnění: Skutečný stav zábradlí před rekonstrukcí byl z cca 1/3 v nevyhovujícím stavu z hlediska bezpečnosti pro zamýšlený provoz. Bylo nutné jednotlivé ozdobné kusy upravit aby byly stejné vzdálenosti mezi jednotlivými kusy a řádně je upevnit aby nedocházelo k dalším deformacím.

Změnový list je vydán na základě zápisů v deníků víceprací, zápisy od 31.12.2019 – 28.3.2019

Počet připojených listů specifikací: 10

Počet připojených výkresů: ---

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč

347 728,51 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

347 728,51 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:

Datum:

| Datum | Denní záznamy stavby | | | | |
|-----------|--|---------|------|--------|--------|
| 31.1.2019 | STAVEBNÍ PŘÍPADOVÉ PRO PROFESSE VE 4.NP - ZTI, CHLAZENÍ, VZT, ÚT - DRAŽKY A PROSTUPY VE STĚNÁCH - BOVRANÍ A NÁSLEDNÉ PORDENÍ | | | | |
| | M.C. PROFESSE ROZMĚRY [SIŘKA]x[VÝŠKA]x[TLOUŠŤKA] [m] | | | | |
| 4.15 | CHLAZENÍ | DRAŽKA | 0,2 | x 4,4 | x 0,12 |
| 4.15 | ZTI | DRAŽKA | 0,6 | x 0,8 | x 0,25 |
| 4.15 | ZTI | DRAŽKA | 1,4 | x 0,25 | x 0,15 |
| 4.22 | ZTI | PROSTUP | 0,25 | x 0,25 | x 0,25 |
| 4.04 | ZTI+CHLAZ. | DRAŽKA | 3,8 | x 0,5 | x 0,2 |
| 4.04 | ZTI+CHLAZ. | DRAŽKA | 1,3 | x 0,5 | x 0,3 |
| 4.14 | ZTI | PROSTUP | 1,4 | x 0,4 | x 0,25 |
| 4.13 | ZTI | PROSTUP | 0,7 | x 0,8 | x 0,15 |
| 4.13 | ZTI | PROSTUP | 0,3 | x 0,3 | x 0,12 |
| 4.13 | ÚT | PROSTUP | 0,3 | x 0,3 | x 0,6 |
| 4.13 | ÚT | PROSTUP | 0,3 | x 0,3 | x 0,6 |
| 4.13 | VZT | PROSTUP | 0,55 | x 0,55 | x 0,12 |
| 4.13 | VZT | PROSTUP | 0,55 | x 0,55 | x 0,12 |
| 4.13 | CHLAZENÍ | PROSTUP | 0,2 | x 0,2 | x 0,12 |
| 4.13 | ZTI | PROSTUP | 0,6 | x 0,6 | x 0,12 |
| 4.12 | VZT | PROSTUP | 0,6 | x 0,6 | x 0,25 |
| 4.12 | VZT | PROSTUP | 0,6 | x 0,6 | x 0,6 |
| 4.12 | CHLAZENÍ | PROSTUP | 0,25 | x 0,25 | x 0,25 |
| 4.12 | ZTI | PROSTUP | 0,7 | x 0,7 | x 0,12 |
| 4.12 | ZTI | PROSTUP | 0,6 | x 0,6 | x 0,15 |
| 4.12 | ZTI | PROSTUP | 0,7 | x 0,7 | x 0,12 |
| 4.12 | ÚT | PROSTUP | 0,2 | x 0,2 | x 0,6 |
| 4.19 | ZTI | PROSTUP | 1,0 | x 0,5 | x 0,13 |
| 4.19 | ÚT | PROSTUP | 0,3 | x 0,3 | x 0,6 |
| 4.18 | ZTI | PROSTUP | 0,6 | x 0,9 | x 0,13 |
| 4.18 | ÚT+ZTI | PROSTUP | 0,7 | x 0,7 | x 0,12 |
| 4.20 | ZTI | DRAŽKA | 3,2 | x 0,12 | x 0,17 |
| 4.20 | ZTI | PROSTUP | 0,5 | x 0,6 | x 0,13 |
| 4.03 | ZTI | PROSTUP | 0,6 | x 0,6 | x 0,13 |
| 4.03 | ZTI | DRAŽKA | 3,2 | x 0,15 | x 0,15 |
| 4.03 | ZTI | PROSTUP | 0,5 | x 0,5 | x 0,13 |
| 4.04 | ZTI | DRAŽKA | 0,3 | x 1,9 | x 0,25 |
| 3-08 | ZTI | DRAŽKA | 0,2 | x 2,0 | x 0,15 |
| 3-08 | ZTI | DRAŽKA | 0,5 | x 1,0 | x 0,12 |
| 4.11 | ZTI | PROSTUP | 0,5 | x 0,5 | x 0,12 |
| 4.01 | ÚT | PROSTUP | 0,5 | x 0,5 | x 0,12 |

POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ

| Datum | Denní záznamy stavby | | |
|-------|--|----------|---|
| | M.Č. | PROFESIE | ROZMĚRY (ŠÍŘKA x HĚLBA x VÝŠKA) TLouŠKA (m) |
| | 4 01 | ZTI | DRAŽKA 4,5 x 0,15 x 0,15 |
| | 4 06 | ZTI | DRAŽKA 0,2 x 2,3 x 0,2 |
| | 4 06 | ZTI | DRAŽKA 0,3 x 1,3 x 0,2 |
| | 4 06 | ZTI | DRAŽKA 0,2 x 1,2 x 0,2 |
| | 4 06 | ÚT | PROSTUP 0,15 x 0,3 x 0,25 |
| | 4 09 | ÚT | PROSTUP 0,3 x 0,2 x 0,25 |
| | 4 03 | CHLAZENÍ | PROSTUP 0,2 x 0,2 x 0,6 |
| | 4 03 | CHLAZENÍ | PROSTUP 0,2 x 0,2 x 0,6 |
| | PRACOVNÍ: ZADIVÁNÍ 2. PRACOVNÍ KONCI = 160 hod | | |
| | PRACOVNÍ 5. DNE = 80 hod | | |

5.2.2019

VYROVNÁNÍ OTVĚR PRO OBLADY - BASTRO

| M.Č. | VÝMĚRA | M ² | POUŽITÁ |
|------|--------------------------------|----------------|------------------------|
| 2 09 | 1,45 x 0,95 | 1,66 | Perforat 100% odfované |
| 2 12 | 1,45 x 0,96 | 1,68 | — |
| 2 12 | 7,44 x 2 | 14,88 | Nerovnost Ø 5 mm |
| 2 13 | (0,63 x 1 + 0,63) x 2 | 2,6 | Nerovnost Ø 25 mm |
| 2 13 | (1,45 x 0,95) x 2 | 2,95 | Perforat 100% odfované |
| 2 13 | (1,08 x 0,8) x 2 | 3,46 | Nerovnost Ø 5 mm |
| 2 13 | 3,63 x 2 | 7,26 | — |
| 2 14 | (0,14 + 0,95 + 1,2) x 2 | 4,58 | Nerovnost Ø 25 mm |
| 2 14 | (1,5 x 0,95) x 2 | 2,85 | Perforat 100% odfované |
| 2 14 | 5,69 x 2 | 11,38 | Nerovnost Ø 15 mm |
| 2 15 | (1,48 x 0,95) x 3 | 4,28 | Perforat 100% odfované |
| 2 15 | (0,16 + 0,93 + 0,7 + 1,09) x 2 | 6,12 | Nerovnost Ø 20 mm |
| 2 15 | 3 05 x 2 | 6,1 | Nerovnost Ø 15 mm |
| 2 15 | 2 45 x 2 | 4,9 | Nerovnost Ø 5 mm |

CELKEM

70,75 M²

PRACOVNÍ 3 PRACOVNÍ 4 DNY = 96 hod


| Datum | Denní záznamy stavby |
|----------|---|
| 5.2.2019 | STŘEŠNÍ VIKÝŘE PRO NÁSAVACÍ A VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VZT NAD STŘEŠNÍ ROVINOU - 3KS - 4.07, 4.70 |
| | |
| | <p>HORNÍ PLOCHA A BOČNÍ PLOCHY - SKLADBA</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLECHOVÁ KRYTINA - FÓLIE JUTADREN - PIR PANEĽ TL. 80 mm - BEDNĚNÍ Z PRKĚN - PIR PANEĽ - PAROTĚSNÁ FÓLIE <p>- OKOLO VZT POTRUBÍ BUDĚ VE ŠTYKVĚ S PROTIPOŽÁRNÍM PODNĚDEM POŽÁRNÍ UC PÁVKA - 3KS.</p> <p>- LEŠENÍ PO VÝŠKY 3,5 m.</p> |
| 7.3.2019 | <p><u>ÚPRAVA V MĚ 3.0P PRO WC:</u></p> <p>V MĚ 3.0P BYLO NUTNĚ VYKERAT NÍCEK PRO ODPADNÍ WC BERBERITU. POKUD BY BYLO NAMONTOVÁNO NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO, BYLO BY PŘED MĚNOU WC TOUŽE 40 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PŘÍPRAVA CÍHEVNĚHO ZDIVA - 0,75 x 1,15 x 0,75 cm • VYBERIKÁNÍ TROJLAMY PRO PŘEVOD ODPADU Ø 110 DO ZDIVA - 0,4 x 0,4 x 0,25 m • OBEROVKA RÁMU BERBERITU • OMÍTKA TĚLO OBKLADY 1,6 m² + VYKROUVÁNÍ CELE MĚ 3.0P - 9,8 m² • ZKONKRETOUVÁNÍ TROJLAMY U ODPADU • LIKVIDACE KUTI • PŘEVOD MĚNOU |

| Datum | Denní záznamy stavby |
|-----------|--|
| 25.3.19 | <p>UPOZORNĚNÍ: DŘEVĚNÝM POKRYTÍM VE 4 NP PŘED REKONSTRUOVÁNÍM PŘI PRACÍCH V OBLASTI VLADEB. - MYKOLOGIE</p> |
| | <p>PŘI PRACÍCH PŘI PRACÍCH BYLO NUTNO POUŽÍT OPRAVNÉ A DOPLNĚNÍ PRKOVNÉHO ZÁKRYTU</p> |
| | <p>1) VYMĚNA PRKOVNÉHO ZÁKRYTU 15,5 m²</p> |
| | <p>2) DOPLNĚNÍ VODNĚNÝCH PRKOV 65 hod</p> |
| | <p>3) UCÍPÁNÍ ŽEBER A HŘEBEC 10 hod</p> |
| | <p>4) DOPLNĚNÍ TĚL. PRKOV U 1. PRŮVLAKU + POKRYV 35 hod</p> |
| | <p>5) LIKVIDACE MAXIMÁLNÍCH POKRYVŮ A ŽIBRACÍ 1,6 TON</p> |
| | <p>6) PŘEVLAK HŘEBEŮ</p> |
| | <p>7) ÚKLID VÝMĚNAMI 37 hod</p> |
| | <p>8) DOPLNĚNÍ VODNĚNÝCH V OBL. NÁSTĚN 53,4 m²</p> |
| | <p>9) IMPREGNACE STĚN 4,57 m²</p> |
| | <p>[REDAKCE]</p> |
| 27.3.2019 | <p>REGULACE KLAPKA K DIGESTORU V MČ 275.</p> |
| | <p>TRŽNÍ NÁROVNÍ DIGESTOR BYLO ZHYPNUTO, ŽE NA POTŘEBI VST HENI REGULACE KLAPKA TRŽNÍ STREBHOVÁNÍ PRŮTOKU VZDUCHU TO KONDUKTAŽI VGP BYLO TATO KLAPKA DOPLNĚNA DO TO VST. //</p> |
| | <p>[REDAKCE]</p> |
| 28.3.2019 | <p>1) ÚPRAVA OBLADŮ PŘI CHLAZENÍ ZKOTVĚL - ZHĚNĚNÍ VEZIKULIZACE ZKOTVĚL = DEKONTAMINACE OBLADŮ + ÚPRAVA PRACNOST 4 HOD</p> |
| | <p>2) DOPLNĚNÍ POKRYVŮ U OBLADŮ U UMÝVACÍ - 2+3 NP PRACNOST 18 HOD MATERIÁL OBLAD VĚ PRŮŘEZU 20% = 1,67 m²</p> |
| | <p>3) DOPLNĚNÍ PŘÍVODŮ ELEKTRO PŘI CHLAZENÍ V MČ 4.06 - VYKLEPÁNÍ DRÁŽEK DLE VODK. OPRAVA ÚPĚKY, BARVA S. K, - PRACNOST 10 HOD</p> |
| | <p>4) PŘÍVODY K ZAVĚŠENÝM SVĚTLŮM - 11. ÚČEBNA, 12. DRUHNA</p> |
| | <p>5) PŘEVLAK ŽÁRKŮ ALB V ŽIBELNĚ MIMO OBLADŮ U UMÝVACÍ ⇒ PRACNOST 2,5 HOD</p> |
| | <p>6) RETAĚ NÁSTĚN VE VÝSTUPNÍ LOBTI - ŽÁNKY, BARVA</p> |

ZOB. JUTRANE II

WWW.OPYS.CZ

| Datum | Denní záznamy stavby |
|-----------|--|
| 23.2.2019 | 7) ZMĚNA FUKLU PVC - OPRÁVY PO JIZ TROVEDNĚM |
| | AKROVÁNÍ = OPRÁVA OMIČKY, MALBY = 48,9 mb |
| | PRACNNT = 10 HOD |
| 8) | AKRYLOVÁNÍ RAMPY PODOLEDŮ - 1 NP - 46,6 mb |
| | 2. NP - 134,5 mb |
| | 3. NP - 445,3 mb |
| 9) | VYKONÁNÍ LITINOVÉHO ZABRAZLI NA HLAVNÍM SCHODIŠTI, |
| | FUSN VEDUTIVÝCH ODDOBACH PRVÁH MCH SLOŽKY |
| | NA OSM HLAVKŮ ⇒ PŘEVÁŘOVÁNÍ, MECHANICKE |
| | PESOLIVÁNÍ |
| | POČET UPRÁVNĚNÍ KULŮ ⇒ 38 |



REKAPITULACE STAVBY

Kód: _104

Stavba: Pernerova - změna dle SD 04

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

347 728,51

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 347 728,51 | 73 022,99 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

420 751,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 104

Stavba: Pernerova - změna dle SD 04

Místo: Datum: 8. 3. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| Náklady stavby celkem | | 347 728,51 | 420 751,50 | |
| 104a | Změna č.104a - přípočet | 347 728,51 | 420 751,50 | STA |
| A.a | Rekonstrukce objektu | 322 562,23 | 390 300,30 | Soupis |
| A.VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 25 166,28 | 30 451,20 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 04

Objekt:

104a - Změna č. 104a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

322 562,23

DPH základní
snižená

Základ daně

322 562,23

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

67 738,07

0,00

Cena s DPH

v CZK

390 300,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna dle SD 04
Objekt: 104a - Změna č.104a - přípočet
Soupis: **A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

322 562,23

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 90 114,69 |
| 3 - Svislé konstrukce | 20 037,11 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 29 367,90 |
| 61x - Úpravy povrchů vnitřních | 2 114,80 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 16 409,18 |
| 997 - Přesun sutě | 19 655,47 |
| 998 - Přesun hmot | 2 530,23 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 80 716,54 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 16 675,84 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 58 484,75 |
| 776 - Podlahy povlakové | 606,36 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 1 386,74 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 3 562,85 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 151 731,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 04

Objekt:

104a - Změna č.104a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum:

8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 322 562,23 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 90 114,69 | |
| D | 3 | | Svislé konstrukce | | | | 20 037,11 | |
| 1 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm | m2 | 70,800 | 283,01 | 20 037,11 | sml.rozpočet |
| | VV | | "pol. 2 - stavební deník 5.2.2019" | | | | | |
| | VV | | "m.č. 2.09" 1,66 | | 1,660 | | | |
| | VV | | "m.č. 2.12" 1,68 | | 1,680 | | | |
| | VV | | "m.č. 2.12" 8,88 | | 8,880 | | | |
| | VV | | "m.č. 2.13" 4,6 | | 4,600 | | | |
| | VV | | "m.č. 2.13" 2,75 | | 2,750 | | | |
| | VV | | "m.č. 2.13" 3,76 | | 3,760 | | | |
| | VV | | "m.č. 2.13" 7,26 | | 7,260 | | | |
| | VV | | "m.č. 2.14" 4,58 | | 4,580 | | | |
| | VV | | "m.č. 2.14" 2,85 | | 2,850 | | | |
| | VV | | "m.č. 2.14" 11,38 | | 11,380 | | | |
| | VV | | "m.č. 2.15" 4,28 | | 4,280 | | | |
| | VV | | "m.č. 2.15" 6,12 | | 6,120 | | | |
| | VV | | "m.č. 2.15" 6,1 | | 6,100 | | | |
| | VV | | "m.č. 2.15" 4,9 | | 4,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 70,800 | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 29 367,90 | |
| 2 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 7,745 | 333,03 | 2 579,32 | sml.rozpočet |
| | VV | | "pol. 1 - stavební deník 31.1.2019" | | | | | |
| | VV | | "m.č. 4.15 - chlazení" 4,4*2*0,2 | | 1,760 | | | |
| | VV | | "m.č. 4.20 - ZTI" 3,2*0,2 | | 0,640 | | | |
| | VV | | "m.č. 4.06 - ZTI" (1,2+2,3)*2*0,2 | | 1,400 | | | |
| | VV | | "m.č. 4.06 - ZTI" 1,3*2*0,3 | | 0,780 | | | |
| | VV | | "m.č. 4.03 - ZTI" 3,2*0,15 | | 0,480 | | | |
| | VV | | "m.č. 4.01 - ZTI" 4,5*0,15 | | 0,675 | | | |
| | VV | | "m.č. 4.08 - ZTI" 2,0*0,2 | | 0,400 | | | |
| | VV | | "m.č. 4.15 - ZTI" 1,4*0,3 | | 0,420 | | | |
| | VV | | "m.č. 4.04 - ZTI" 1,9*2*0,3 | | 1,140 | | | |
| | VV | | "pol. 3.5 - stavební deník 28.3.2019 - přesun zásuvky v jídelně" | | | | | |
| | VV | | 0,5*0,1 | | 0,050 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,745 | | | |
| 3 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (pod obklady) | m2 | 71,050 | 264,96 | 18 825,41 | sml.rozpočet |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | W | | "pol. 2 - stavební deník 5.2.2019" 70,8 | | 70,800 | | | |
| | W | | "pol. 3.5 - stavební deník 28.3.2019 - přesun zásuvky v jídelně" 0,5*0,5 | | 0,250 | | | |
| | W | | Součet | | 71,050 | | | |
| 4 | K | 612325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm | m2 | 14,670 | 542,82 | 7 963,17 | sml.rozpočet |
| | W | | "pol. 3.7 - stavební deník 28.3.2019 - změna soklu" 48,9*0,3 | | 14,670 | | | |
| | D | 61x | Úpravy povrchů vnitřních | | | | 2 114,80 | |
| 5 | K | 289902111R00 | Otlučení nebo odsekání omítek stěn | m2 | 13,220 | 159,97 | 2 114,80 | sml.rozpočet |
| | W | | Včetně: | | | | | |
| | W | | - otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, | | | | | |
| | W | | - odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem, | | | | | |
| | W | | - shrabání a smetení otlučené suti. | | | | | |
| | W | | "pol. 2 - stavební deník 5.2.2019" | | | | | |
| | W | | "m.č. 2.09" 1,66 | | 1,660 | | | |
| | W | | "m.č. 2.12" 1,68 | | 1,680 | | | |
| | W | | "m.č. 2.13" 2,75 | | 2,750 | | | |
| | W | | "m.č. 2.14" 2,85 | | 2,850 | | | |
| | W | | "m.č. 2.15" 4,28 | | 4,280 | | | |
| | W | | Součet | | 13,220 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 16 409,18 | |
| 6 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 13,320 | 63,59 | 847,02 | sml.rozpočet |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Pomocné lešení ve schodišti</i> | | | | | |
| | W | | "pol. 1 - stavební deník 31.1.2019" | | | | | |
| | W | | "m.č. 4.13 - chlazení" 1,2*1,2 | | 1,440 | | | |
| | W | | "m.č. 4.12 - chlazení" 1,2*1,2 | | 1,440 | | | |
| | W | | "m.č. 4.03 - chlazení" 1,2*1,2*2 | | 2,880 | | | |
| | W | | "m.č. 4.04 - ZTI + chlazení" 3,8*1,2 | | 4,560 | | | |
| | W | | "m.č. 4.04 - ZTI + chlazení" 1,3*1,2 | | 1,560 | | | |
| | W | | "m.č. 4.15 - chlazení" 1,2*1,2 | | 1,440 | | | |
| | W | | Součet | | 13,320 | | | |
| 7 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm | kus | 6,000 | 114,00 | 684,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "pol. 1 - stavební deník 31.1.2019" | | | | | |
| | W | | "m.č. 4.22 - ZTI" 1 | | 1,000 | | | |
| | W | | "m.č. 4.13 - ZTI" 1 | | 1,000 | | | |
| | W | | "m.č. 4.13 - chlazení" 1 | | 1,000 | | | |
| | W | | "m.č. 4.12 - chlazení" 1 | | 1,000 | | | |
| | W | | "m.č. 4.06 - ÚT" 1 | | 1,000 | | | |
| | W | | "m.č. 4.09 - ÚT" 1 | | 1,000 | | | |
| | W | | Součet | | 6,000 | | | |
| 8 | K | 971033361 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm | kus | 6,000 | 342,00 | 2 052,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "pol. 1 - stavební deník 31.1.2019" | | | | | |
| | W | | "m.č. 4.13 - ÚT" 2 | | 2,000 | | | |
| | W | | "m.č. 4.12 - ÚT" 1 | | 1,000 | | | |
| | W | | "m.č. 4.19 - ÚT" 1 | | 1,000 | | | |
| | W | | "m.č. 4.03 - chlazení" 2 | | 2,000 | | | |
| | W | | Součet | | 6,000 | | | |
| 9 | K | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm | m2 | 0,560 | 235,00 | 131,60 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "pol. 1 - stavební deník 31.1.2019" | | | | | |
| | W | | "m.č. 4.13 - ZTI" 0,7*0,8 | | 0,560 | | | |
| 10 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm | m3 | 1,191 | 1 490,00 | 1 774,59 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "pol. 1 - stavební deník 31.1.2019" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | is | MJ | nožství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|--------------|-------------------|-----------------|
| | W | | "m.č. 4.14 - ZTI" 1,4*0,4*0,25 | | 0,140 | | | |
| | W | | "m.č. 4.13 - ZTI" 0,6*0,6*0,2 | | 0,072 | | | |
| | W | | "m.č. 4.12 - ZTI" 0,7*0,7*0,2 | | 0,098 | | | |
| | W | | "m.č. 4.12 - ZTI" 0,7*0,7*0,2 | | 0,098 | | | |
| | W | | "m.č. 4.19 - ZTI" 1,0*0,5*0,3 | | 0,150 | | | |
| | W | | "m.č. 4.18 - ZTI" 0,6*0,9*0,3 | | 0,162 | | | |
| | W | | "m.č. 4.18 - ÚT + ZTI" 0,7*0,7*0,2 | | 0,098 | | | |
| | W | | "m.č. 4.20 - ZTI" 0,5*0,6*0,3 | | 0,090 | | | |
| | W | | "m.č. 4.03 - ZTI" 0,6*0,6*0,3 | | 0,108 | | | |
| | W | | "m.č. 4.03 - ZTI" 0,5*0,5*0,3 | | 0,075 | | | |
| | W | | "m.č. 4.11 - ZTI" 0,5*0,5*0,2 | | 0,050 | | | |
| | W | | "m.č. 4.01 - ÚT" 0,5*0,5*0,2 | | 0,050 | | | |
| | W | | Součet | | 1,191 | | | |
| 11 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm | m3 | 0,180 | 1 730,00 | 311,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "pol. 1 - stavební deník 31.1.2019" | | | | | |
| | W | | "m.č. 4.12 - ZTI" 0,6*0,6*0,5 | | 0,180 | | | |
| 12 | K | 973031151 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2 | m3 | 0,795 | 3 792,22 | 3 014,81 | sml.rozpočet |
| | W | | "pol. 1 - stavební deník 31.1.2019" | | | | | |
| | W | | "m.č. 4.15 - ZTI" 0,6*0,8*0,25 | | 0,120 | | | |
| | W | | "m.č. 4.04 - ZTI + chlazení" 3,8*0,5*0,2 | | 0,380 | | | |
| | W | | "m.č. 4.04 - ZTI + chlazení" 1,3*0,5*0,3 | | 0,195 | | | |
| | W | | "m.č. 3.08 - ZTI" 0,5*1,0*0,2 | | 0,100 | | | |
| | W | | Součet | | 0,795 | | | |
| 13 | K | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm | kus | 1,000 | 329,54 | 329,54 | sml.rozpočet |
| | W | | "pol. 3.5 - stavební deník 28.3.2019 - přesun zásuvky v jídelně" 1 | | 1,000 | | | |
| 14 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 0,500 | 246,74 | 123,37 | sml.rozpočet |
| | W | | "pol. 3.5 - stavební deník 28.3.2019 - přesun zásuvky v jídelně" 0,5 | | 0,500 | | | |
| 15 | K | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm | m | 19,000 | 177,00 | 3 363,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "pol. 1 - stavební deník 31.1.2019" | | | | | |
| | W | | "m.č. 4.15 - chlazení" 4,4*2 | | 8,800 | | | |
| | W | | "m.č. 4.20 - ZTI" 3,2 | | 3,200 | | | |
| | W | | "m.č. 4.06 - ZTI" (1,2+2,3)*2 | | 7,000 | | | |
| | W | | Součet | | 19,000 | | | |
| 16 | K | 974031157 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300 mm | m | 2,600 | 199,00 | 517,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "pol. 1 - stavební deník 31.1.2019" | | | | | |
| | W | | "m.č. 4.06 - ZTI" 1,3*2 | | 2,600 | | | |
| 17 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | m | 7,700 | 199,00 | 1 532,30 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "pol. 1 - stavební deník 31.1.2019" | | | | | |
| | W | | "m.č. 4.03 - ZTI" 3,2 | | 3,200 | | | |
| | W | | "m.č. 4.01 - ZTI" 4,5 | | 4,500 | | | |
| | W | | Součet | | 7,700 | | | |
| 18 | K | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm | m | 2,000 | 217,00 | 434,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "pol. 1 - stavební deník 31.1.2019" | | | | | |
| | W | | "m.č. 4.08 - ZTI" 2,0 | | 2,000 | | | |
| 19 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm | m | 5,200 | 242,00 | 1 258,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "pol. 1 - stavební deník 31.1.2019" | | | | | |
| | W | | "m.č. 4.15 - ZTI" 1,4 | | 1,400 | | | |
| | W | | "m.č. 4.04 - ZTI" 1,9*2 | | 3,800 | | | |
| | W | | Součet | | 5,200 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m ² | m ² | 0,250 | 143,00 | 35,75 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "pol. 3.5 - stavební deník 28.3.2019 - přesun zásuvky v jídelně" 0,5*0,5 | | 0,250 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 19 655,47 | |
| 21 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 7,386 | 1 157,54 | 8 549,59 | sml.rozpočet |
| 22 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,386 | 412,34 | 3 045,54 | sml.rozpočet |
| 23 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 177,264 | 24,84 | 4 403,24 | sml.rozpočet |
| | W | | 7,386*24 'Přepočtené koeficientem množství | | 177,264 | | | |
| 24 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102 | t | 7,386 | 495,14 | 3 657,10 | sml.rozpočet |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 2 530,23 | |
| 25 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 4,039 | 626,45 | 2 530,23 | sml.rozpočet |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 80 716,54 | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 16 675,84 | |
| 26 | K | 763431R02 | Akrylování rastru podhledů | m | 656,400 | 25,00 | 16 410,00 | R-položka |
| | W | | "pol. 3.8 - stavební deník 28.3.2019" | | | | | |
| | W | | "1.NP" 76,6 | | 76,600 | | | |
| | W | | "2.NP" 134,5 | | 134,500 | | | |
| | W | | "3.NP" 445,3 | | 445,300 | | | |
| | W | | Součet | | 656,400 | | | |
| 27 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 164,100 | 1,62 | 265,84 | sml.rozpočet |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 58 484,75 | |
| 28 | K | 767891R01 | Repase nástěnek včetně nátěru | kpl | 1,000 | 14 885,00 | 14 885,00 | R-položka |
| | W | | "pol. 3.6 - stavební deník 28.3.2019 - nástěnky v lobby" 1 | | 1,000 | | | |
| 29 | K | 767891R02 | Posun ozdobných prvků mezi sloupky zábradlí | kus | 38,000 | 1 120,00 | 42 560,00 | R-položka |
| | W | | "pol. 3.9 - stavební deník 28.3.2019 - zábradlí hl. schodiště" 38 | | 38,000 | | | |
| 30 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 574,450 | 1,81 | 1 039,75 | sml.rozpočet |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 606,36 | |
| 31 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 48,900 | 12,40 | 606,36 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "pol. 3.7 - stavební deník 28.3.2019 - změna soklu" 48,9 | | 48,900 | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 1 386,74 | |
| 32 | K | 781473117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m ² lepených standardním lepidlem | m ² | 1,750 | 516,67 | 904,17 | sml.rozpočet |
| | W | | "pol. 3.2 - stavební deník 28.3.2019 - doplnění soklu" 1,5 | | 1,500 | | | |
| | W | | "pol. 3.5 - stavební deník 28.3.2019 - přesun zásuvky v jídelně" 0,5*0,5 | | 0,250 | | | |
| | W | | Součet | | 1,750 | | | |
| 33 | M | 597610001 | obkládačky keramické - 40% obkladu barevný odstín | m ² | 2,100 | 207,22 | 435,16 | sml.rozpočet |
| | W | | 1,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,100 | | | |
| 34 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 13,393 | 3,54 | 47,41 | sml.rozpočet |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 3 562,85 | |
| 35 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně *šruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m ² | 48,900 | 72,86 | 3 562,85 | sml.rozpočet |
| | W | | "pol. 3.7 - stavební deník 28.3.2019 - změna soklu" 48,9* | | 48,900 | | | |

| PČ | Typ | Kód | is | MJ | nožství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|-----|--------------------------|--|-----|---------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | 151 731,00 | |
| 36 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 366,500 | 414,00 | 151 731,00 | sml.rozpočet | |
| | W | | "parapety gastro (3 pracovníci 4 dny)" 96 | | 96,000 | | | | |
| | W | | "zedník - omítky (2 pracovníci 10 dní)" 160 | | 160,000 | | | | |
| | W | | "zedník - bourání (2 pracovníci 5 dní)" 80 | | 80,000 | | | | |
| | W | | "pol. 3.2 - stavební deník 28.3.2019 - doplnění soklu" 18 | | 18,000 | | | | |
| | W | | "pol. 3.5 - stavební deník 28.3.2019 - přesun zásuvky v jídelně" 2,5 | | 2,500 | | | | |
| | W | | "pol. 3.7 - stavební deník 28.3.2019 - změna soklu" 10 | | 10,000 | | | | |
| | W | | Součet | | 366,500 | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 04

Objekt:

104a - Změna č.104a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 166,28

DPH základní
snižená

Základ daně

25 166,28

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 284,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

30 451,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 04

Objekt:

104a - Změna č.104a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 166,28

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

25 166,28

VRN3 - Zařízení staveniště

15 153,96

VRN4 - Inženýrská činnost

7 309,26

VRN6 - Územní vlivy

1 351,53

VRN7 - Provozní vlivy

1 351,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 04

Objekt:

104a - Změna č.104a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

8. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 25 166,28 | |
| | D | VRN | Vedlejší a ostatní náklady | | | | 25 166,28 | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 15 153,96 | |
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště. GZS | % | 4,698 | 3 225,62 | 15 153,96 | sml.rozpočet |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 7 309,26 | |
| 2 | K | 044002000 | Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky | % | 0,252 | 3 225,62 | 812,86 | sml.rozpočet |
| 3 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele | % | 2,014 | 3 225,62 | 6 496,40 | sml.rozpočet |
| | D | VRN6 | Územní vlivy | | | | 1 351,53 | |
| 4 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 0,419 | 3 225,62 | 1 351,53 | sml.rozpočet |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 1 351,53 | |
| 5 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0,419 | 3 225,62 | 1 351,53 | sml.rozpočet |