

ROZPOČET - REALIZAČNÍ

Stavba: Přibližovací síť LS 154 - R07

Objekt: Přibližovací síť LS 154 - R07

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Revír Sklené

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	12,000	476,00	915,60	4 796,40	5 712,00	0,001
2	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	28,800	119,00	0,00	3 427,20	3 427,20	0,000
3	001	125203111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3	m3	51,000	160,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,000
4	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	51,000	17,40	0,00	887,40	887,40	0,000
5	231	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	28,800	249,00	0,00	7 171,20	7 171,20	0,000
6	001	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	12,000	153,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,000
7	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	150,000	9,09	0,00	1 363,50	1 363,50	0,000
8	221	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	135,000	53,00	5 035,50	2 119,50	7 155,00	0,000
9	221	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	25,250	620,00	11 387,75	4 267,25	15 655,00	37,370
10	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	37,371	51,80	0,00	1 935,82	1 935,82	0,000

Celkem

17 338,85

35 964,27

53 303,12

37,371