

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

AZ SANACE a.s.

se sídlem: Pražská 53, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01

IČO: 25033514

DIČ: CZ25033514

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Zavoral, CSc., statutární ředitel

č. smlouvy: 154/045

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva**“)

Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**II/229 Čistá rekonstrukce mostů ev.č.229-007 a 2299-1**“, a to v následujícím rozsahu:

Most ev.č. 229-007: Demolice N.K. a spodní stavby stávajícího mostu přes odpad z rybníka mezi obcemi Čistá a Všesulov. Výkopové a zemní práce pro nový most, vč. založení nové konstrukce na mikropilotách. Nový most se železobet. rámovou konstrukcí, uzavřenou, vč. pro silnici kategorie S7,5, se střechovitým příčným sklonem. Vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradlí). Úprava konstrukce přilehlé silnice II/229. Úprava koryta potoka kamenem do betonu, pod mostem, v rozsahu 4m před a za mostem.

Most ev.č. 2299-1: Demolice N.K. klenby stávajícího mostu přes potok mezi obcemi Čistá a Šípy. Úprava koryta potoka, vč. provizorního obtoku a zahrázkování. Osazení hlavní trouby mostního otvoru a provedení žb. prahů a dlažby. Stavba gabionových čel

a křídél, vč. úpravy silničního tělesa. Osazení říms a vybavení mostu, vč. přesypávky. Úprava přilehlé silnice III/2299.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „Dílo“).

Místem plnění veřejné zakázky je most ev.č.229-007 na silnici II/229 přes odpad z rybníka za obcí Čistá v trase komunikace km 11,379 a most ev.č. 2299-1 přes potok za obcí Čistá v trase komunikace km 1,107.

- 1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
- 1.3. Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatelů uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:
 - a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“
- 1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:
 - a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“.

Článek 2.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele, která bude učiněna nejpozději do 10 dnů od uzavření Smlouvy/ nebo od nabytí právní moci stavebního povolení, a současně nejpozději 10 dnů před Objednatelem stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.5. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále

povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 7. měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s TDI; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přijímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

- 4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 1. 5. 2015). Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště.
- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 2 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.

- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objíždčkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objíždčky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objíždčky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 5.19. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele Zhotovitel je však povinen o všech subdodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat. V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoli subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny subdodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů a popis plnění zadávaného těmto subdodavatelům tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.21. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele

veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).

- 5.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při provádění veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
 - termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
 - snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky, měření

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelům odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatel není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přijímacích zkoušek, budou-li Objednatel nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoliv části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku

každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.

- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

8.2.

Cena Díla bez DPH	6 583 015,41 Kč
DPH 21%	1 382 433,24 Kč

DPH 15 %	xxxxxxxxxxx Kč
Cena Díla včetně DPH	7 965 448,65 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

- 8.2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena měsíčně na základě faktur, a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí části Díla dle odst. 7.1.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI NEBO Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesl své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany „TDI“ NEBO „Objednatele“ je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název

Díla a označení „NZ“) a přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka, odpovídající Smlouvě. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců.
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 10.2. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.3. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.4. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

- 10.5. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „**Nabídková cena**“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.2. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokoutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušování provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 2 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

- 14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je AZ SANACE a.s., za nějž jedná osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.
- 14.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák
ve věcech technických:
Miroslav Dostál Jr., hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil: 778 532 514, e-mail: miroslav.dostal_jr@ksus.cz
Ing. Ladislav Bak, silniční technik – dozor a ochrana silniční sítě, oblast Kladno, mobil 724 118 323, e-mail: ladislav.bak@ksus.cz
Ing. Milan Jeřábek, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 724 342 788, email: milan.jerabek@ksus.cz
Michal Šťastný, mostní technik oblast Kladno, mobil 725 997 995, email: michal.stastny@ksus.cz
- Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Irena Militká, obchodní ředitel, mobil: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
ve věcech technických: Ing. Lukáš Svoboda, výrobní ředitel, mobil: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Tomáš Reichelt, finanční ředitel, mobil: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
- 14.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvykostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.8. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy, včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

- 14.10. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ. Za tímto účelem je zejména povinen poskytovat Objednateli údaje o subdodavatelích, a to v rozsahu a termínech stanovených Zákonem o VZ. Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy.
- 14.11. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 14.12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.13. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.14. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.15. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.16. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Podpisový rámeček realizační dokumentace stavby; */přiloženo zadavatelem/*
 - Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací; */vypracuje zhotovitel/*
 - Příloha č. 3 – Závazný harmonogram provádění Díla; */vypracuje zhotovitel/*
 - Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění; */viz. Formulář 11 přílohy č. 5 zadávací dokumentace/*
 - Příloha č. 5 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části; */přiloženo zadavatelem/*
 - Příloha č. 6 – Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ. */viz. Formulář 12 přílohy č. 5 zadávací dokumentace/*


V Říčanech dne 1 -09- 2015

V Ústí nad Labem dne 18.8.2015

Krajská správa a údržba silnic
Středočeský územní úřad, příspěvková organizace
Zbořovská 11
IČO: 00066001

Krajská správa
Středočeského
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel



AZ SANACE a.s.

Ing. Jiří Zavoral, CSc., statutární ředitel

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ22090814 05

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

Se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001

Razítko, datum, podpis:

Technický dozor:



PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 16
147 54 Praha 4
IČ: 452 72 387

Razítko, datum, podpis:

Autorský dozor:



PONTEx, spol. s r.o.

Bezová 1658/1
147 14 Praha 4
IČ: 407 634 39

Razítko, datum, podpis:

Zhotovitel:




ZKP Kladno, s.r.o.


Vinařice 669
273 07 Vinařice
IČ: 475 45 445

Razítko, datum, podpis:

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	13 231 01	Vedoucí projektant:	Ing. Petr SOUČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244451038 e-mail: pontex@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Věclav HVÍZDAL	602214618, soucek@pontex.cz	Zodp. projektant:		Ing. Petr SOUČEK
			602214618, soucek@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:			

Objednatel:	ZKP Kladno, s.r.o.	Obec:	Jevany	Kraj:	Středočeský
Akce:	POVODNĚ 2013 III/11318-1 Jevany, most ev.č. 11318-1			Datum:	Stupeň
				07/2014	RDS
Objekt:	SO 201 - MOST EV.Č. 11318-1			Souprava	Č. přílohy
					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12-551-7-000

Stavba: ODHAD NAKLADU - III-229 9-1 CISTA - REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229 9-1

KSO: 821 12
Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

CC-CZ:
Datum: 07.10.2014

Zadavatel:
STŘEDOČEKÝ KRAJ

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:


Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 487 892,41
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	2 487 892,41
	15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK
		3 010 349,82

Výše daně
522 457,41
0,00



AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ2599814 06

18 -08- 2015

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12-551-7-000

Stavba: ODHAD NAKLADU - III-229 9-1 CISTA - REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229 9-1

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK Datum: 07.10.2014

Zadavatel: STŘEDOČEKÝ KRAJ Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	201 250,00	243 512,50	STA
SO 199	DIO	125 000,00	151 250,00	STA
SO 201	MOST PŘES POTOK	2 161 642,41	2 615 587,32	STA
		2 487 892,41	3 010 349,82	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: ODHAD NAKLADU - III-229 9-1 CISTA - REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229 9-1
Objekt:

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 821 12
Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

CC-CZ: 07.10.2014
Datum:

Zadavatel:
STŘEDOČEKÝ KRAJ

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

201 250,00

DPH základní
snížená

Základ daně
201 250,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
42 262,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

243 512,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODHAD NAKLADU - III-229 9-1 CISTA - REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229 9-1

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Zadavatel: STŘEDOČEKÝ KRAJ

Uchazeč:

Datum: 07.10.2014

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

201 250,00

Náklady soupisu celkem

201 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	112 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	77 250,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODHAD NAKLADU - III-229 9-1 CISTA - REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229 9-1
 Objekt:

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Datum: 07.10.2014

Zadavatel: STŘEDOČEKÝ KRAJ

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

201 250,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

201 250,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

112 000,00

1	K	011002000-001	Průzkumné práce	soub	1,000	40 000,00	40 000,00	
	W				1,000			
2	K	012002000-001	Geodetické práce	soub	1,000	21 000,00	21 000,00	
	W				1,000			
3	K	013002000-001	Projektové práce	soub	1,000	51 000,00	51 000,00	
	W				1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště

77 250,00

4	K	030001000-001	Zařízení staveniště	soub	1,000	56 000,00	56 000,00	
	W				1,000			
5	K	034002000-001	Zabezpečení staveniště	soub	1,000	21 250,00	21 250,00	
	W				1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost

12 000,00

6	K	043002000-001	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	
	W				1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ODHAD NAKLADU - III-229 9-1 CISTA - REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229 9-1
Objekt:

SO 199 - DIO

KSO: 821 12
Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

CC-CZ: 07.10.2014
Datum:

Zadavatel: STŘEDOČEKÝ KRAJ

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	125 000,00		
DPH základní snížená	Základ daně 125 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 26 250,00 0,00
Cena s DPH	151 250,00	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ODHAD NAKLADU - III-229 9-1 CISTA - REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229 9-1

Objekt: **SO 199 - DIO**

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Zadavatel: STŘEDOČEKÝ KRAJ

Uchazeč:

Datum: 07.10.2014

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

125 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

125 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

125 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODHAD NAKLADU - III-229 9-1 CISTA - REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229 9-1

Objekt: SO 199 - DIO

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Datum: 07.10.2014

Zadavatel: STŘEDOČEKÝ KRAJ

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Uchazeč:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

125 000,00

D VRN7 Provozní vlivy

125 000,00

1	K	072002000-001	DIO	soub	1,000	125 000,00	125 000,00
W			kompletní dopravně inženýrská opatření pro rekonstrukci mostu ev.č. 2299-1 dle zadávací dokumentace zahrnující:				
W			•Přechodné svítlé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis,				
W			•přemístování, přeznačování a manipulace s nimi.				
W			•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SZZ.				
W			•Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO.				
W			1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: ODHAD NAKLADU - III-229 9-1 CISTA - REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229 9-1
Objekt:

SO 201 - MOST PŘES POTOK

KSO: 821 12
Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Zadavatel: STŘEDOČEKÝ KRAJ

Uchazeč:

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Poznámka:

CC-CZ: 07.10.2014
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 161 642,41		
DPH základní snížená	Základ daně 2 161 642,41 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 453 944,91 0,00
Cena s DPH	2 615 587,32	V CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODHAD NAKLADU - III-229 9-1 CISTA - REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229 9-1

Objekt: **SO 201 - MOST PŘES POTOK**

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Zadavatel: STŘEDOČEKÝ KRAJ

Uchazeč:

Datum: 07.10.2014

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

2 161 642,41

Náklady soupisu celkem

1 381 758,41

HSV - Práce a dodávky HSV

304 426,30

1 - Zemní práce

43 138,89

2 - Zakládání

168 916,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce

382 264,84

4 - Vodorovné konstrukce

294 295,39

5 - Komunikace

188 716,06

99 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

18 297,77

99 - Přesuny hmot a sutí

779 884,00

M - Práce a dodávky M

779 884,00

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODHAD NAKLADU - III-229 9-1 CISTA - REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229 9-1

Objekt: SO 201 - MOST PŘES POTOK

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Zadavatel: STŘEDOČEKÝ KRAJ

Uchazeč:

Datum: 07.10.2014

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 161 642,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 381 758,41

304 426,30

D	1		Zemní práce					
1	K	111151134	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:1	m ²	1 011,165	8,90	8 999,37	CS ÚRS 2013 02
			'L před' 11*5,1		56,100			
			'P před' 11*5,2		57,200			
			'L před' 5,7*5,15		29,355			
			'P před' 5,7*5,55		31,635			
			'L za' 5,7*3,25		18,525			
			'P za' 5,7*6,2		35,340			
			'L za' 11*4		44,000			
			'P za' 11*5,9		64,900			
			Mezisoučet		337,055			
			337,055*3		1 011,165			
			'PLOCHA JE POKOŠENA 3X					
2	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva drceného tl 300 mm	m ²	198,000	56,50	11 187,00	CS ÚRS 2013 02
			zpevněné vrstvy podkladní 18*5,5		99,000			
			'nezpevněné vrstvy podkladní 18*5,5		99,000			
			Součet		198,000			
3	K	113154233	Frézování živíčního krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m ² bez překážek v trase	m ²	209,000	65,00	13 585,00	CS ÚRS 2013 02
			'materiál použit pro dosypání krajnic' 38*5,5		209,000			
4	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 4	m ³	84,461	322,10	27 204,89	CS ÚRS 2013 02
			'vrchol klenby' 6,8*0,85		5,780			
			'pod tubusem' 16,9*4,2*0,95		67,431			
			'koryto vtok' 8*2,5*0,2		4,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Koryto výtok' 8,5*2,5*0,2		4,250			
W		'pod gabiony' 4*(2*1,5*0,25)		3,000			
W		Součet		84,461			
5 K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	129,011	239,40	30 885,23	CS ÚRS 2013 02
W		'pol 122302201' 84,461		84,461			
W		'pol 113107163' (18*5,5*(0,2+0,25))		44,550			
W		Součet		129,011			
6 K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 290,110	18,70	24 125,06	CS ÚRS 2013 02
W		129,011*10		1 290,110			
7 K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	174,350	65,80	11 472,23	CS ÚRS 2013 02
8 M	583312000	kamenivo těžné zásypový materiál	t	383,570	179,60	68 889,17	CS ÚRS 2013 02
W		174,35*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		383,570			
9 K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	129,011	15,30	1 973,87	CS ÚRS 2013 02
W		'pol 122302201' 84,461		84,461			
W		'pol 113107163' (18*5,5*(0,2+0,25))		44,550			
W		Součet		129,011			
10 K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	283,824	165,00	46 830,96	CS ÚRS 2013 02
W		'pol 122302201' 84,461		84,461			
W		'pol 113107163' (18*5,5*(0,2+0,25))		44,550			
W		Součet		129,011			
W		129,011*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		283,824			
11 K	181411123	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	337,055	12,00	4 044,66	CS ÚRS 2013 02
12 M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	5,056	150,00	758,40	CS ÚRS 2013 02
W		337,055*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,056			
13 K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	400,000	9,50	3 800,00	CS ÚRS 2013 02
W		50*8		400,000			
14 K	182301121-001	Rozproštění humósní vrstvy pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	337,055	47,50	16 010,11	
15 M	103211000-001	Zemina vhodná pro ohumusování a založení trávníku	m3	33,706	551,00	18 572,01	
W		337,055*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,706			
16 K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	674,110	3,20	2 157,15	CS ÚRS 2013 02
W		'L před' 11*5,1		56,100			
W		'P před' 11*5,2		57,200			
W		'L před' 5,7*5,15		29,355			
W		'P před' 5,7*5,55		31,635			
W		'L za' 5,7*3,25		18,525			
W		'P za' 5,7*6,2		35,340			
W		'L za' 11*4		44,000			
W		'P za' 11*5,9		64,900			
W		Mezisosučet		337,055			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			337,055*2		674,110			
W			PLOCHA JE ODPLEVENA 2X					
17	K	185803114	Ošetření travníku shrabáním ve svahu přes 1:1	m2	1 011,165	8,00	8 089,32	CS ÚRS 2013 02
W			'L před' 11*5,1		56,100			
W			'P před' 11*5,2		57,200			
W			'L před' 5,7*5,15		29,355			
W			'P před' 5,7*5,55		31,635			
W			'L za' 5,7*3,25		18,525			
W			'P za' 5,7*6,2		35,340			
W			'L za' 11*4		44,000			
W			'P za' 11*5,9		64,900			
W			Mezisočet		337,055			
W			337,055*3		1 011,165			
W			PLOCHA JE OŠETŘENA 3X					
18	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,022	88,70	179,35	CS ÚRS 2013 02
W			'L před' 11*5,1		56,100			
W			'P před' 11*5,2		57,200			
W			'L před' 5,7*5,15		29,355			
W			'P před' 5,7*5,55		31,635			
W			'L za' 5,7*3,25		18,525			
W			'P za' 5,7*6,2		35,340			
W			'L za' 11*4		44,000			
W			'P za' 11*5,9		64,900			
W			Mezisočet		337,055			
W			337,055*0,006		2,022			
W			PLOCHA JE ZALITA 3 X 2L/M2					
19	K	185811214	Vyhrabání travníku souvislé plochy do 1000 m2 ve svahu přes 1:1	m2	1 011,165	5,60	5 662,52	CS ÚRS 2013 02
W			'L před' 11*5,1		56,100			
W			'P před' 11*5,2		57,200			
W			'L před' 5,7*5,15		29,355			
W			'P před' 5,7*5,55		31,635			
W			'L za' 5,7*3,25		18,525			
W			'P za' 5,7*6,2		35,340			
W			'L za' 11*4		44,000			
W			'P za' 11*5,9		64,900			
W			Mezisočet		337,055			
W			337,055*3		1 011,165			
W			PLOCHA JE VYHRABÁNA 3X					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				43 138,89	
20	K	212792212-001	Odvodnění - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	43,400	190,00	8 246,00	
	W		'na klenbě' 2*10,7+2		23,400			
	W		'v gabionu L' 18+2		20,000			
	W		Součet		43,400		27 509,34	
21	K	213311113-001	Poštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného	m3	24,131	1 140,00		
	W		'tubus' 3,75*16,1*0,35		21,131			
	W		'patní gabiony' 4*(2*1,5*0,25)		3,000			
	W		Součet		24,131			
22	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	2,816	2 622,00	7 383,55	CS ÚRS 2013 02
	W		'prahy' 2*(3,2*0,4*1,1)		2,816			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				168 916,93	
23	K	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovňáním hran	m3	20,550	4 037,50	82 970,63	CS ÚRS 2013 02
	W		'patní zídky dolní' 4*(3,65*1*1)		14,600			
	W		'patní zídky horní' 4*(1,45*0,5*0,5)		1,450			
	W		'římsová zídka L' 18*0,5*0,5		4,500			
	W		Součet		20,550			
24	K	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do bednění kapěs říms	m	22,000	686,90	15 111,80	CS ÚRS 2013 02
	W		'L' 16		16,000			
	W		'P' 6		6,000			
	W		Součet		22,000			
25	M	553915380	Zábradlní systém pozinkovaný ukončení model ZSNH4/H2 - sestava 4 m	kus	5,500	12 879,00	70 834,50	CS ÚRS 2013 02
	W		22*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		5,500			
D	4		Vodorovné konstrukce				382 264,84	
26	K	451315116-001	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25	m3	41,752	2 755,00	115 026,76	
	W		'obetonování tubusu' 6,8*6,14		41,752			
	W		Součet		41,752			
27	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	7,380	1 596,00	11 778,48	CS ÚRS 2013 02
	W		'vyvažště skluzů' 3*(1,2*1*0,3)		1,080			
	W		'kamenný zához' 2*(3,5*3*0,3)		6,300			
	W		Součet		7,380			
28	K	465210141	Schody z lomového žulového kamene LK 20 upraveného do betonového lože C 25/30 s vyplněním spár MC	m2	6,000	2 175,00	13 050,00	CS ÚRS 2013 02
	W		'revizní schodiště' 0,75*8		6,000			
29	K	465513257-001	Dlažba z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2	m2	106,320	2 280,00	242 409,60	
	W		'opevnění svahu vtok' 6,6*3,7		24,420			
	W		'opevnění svahu výtok' 6,6*4,2		27,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			'vydláždění trouby' 16,1*3,15		50,715			
W			'nátoky' 1*0,9+1,35*0,9+0,5*0,9+1*0,9		3,465			
W			Součet		106,320			
D	5		Komunikace				294 295,39	
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě šD tl 150 mm	m2	196,650	111,10	21 847,82	CS ÚRS 2013 02
W			'rozšíření před L' 11*1,05		11,550			
W			'rozšíření před P' 11*2,1		23,100			
W			'most' 18*7,5		135,000			
W			'rozšíření za P' 9*1,95		17,550			
W			'rozšíření za L' 9*1,05		9,450			
W			Součet		196,650			
31	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	196,650	417,00	82 003,05	CS ÚRS 2013 02
W			'rozšíření před L' 11*1,05		11,550			
W			'rozšíření před P' 11*2,1		23,100			
W			'most' 18*7,5		135,000			
W			'rozšíření za P' 9*1,95		17,550			
W			'rozšíření za L' 9*1,05		9,450			
W			Součet		196,650			
32	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	158,650	493,50	78 293,78	CS ÚRS 2013 02
W			'před mostem L' 11*0,35		3,850			
W			'před mostem P' 11*0,9		9,900			
W			'most' 18*7,5		135,000			
W			'za mostem L' 9*0,7		6,300			
W			'za mostem P' 9*0,4		3,600			
W			Součet		158,650			
33	K	569731112	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 110 mm	m2	38,450	162,00	6 228,90	CS ÚRS 2013 02
W			L před' 11*0,7		7,700			
W			P před' 11*1,2		13,200			
W			L za' 9*1,3		11,700			
W			P za' 9*0,65		5,850			
W			Součet		38,450			
34	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	200,583	43,20	8 665,19	CS ÚRS 2013 02
W			'na MZK pol 564962111' 196,65*1,02		200,583			
35	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	265,335	19,40	5 147,50	CS ÚRS 2013 02
W			'pod ACO' 252,7*1,05		265,335			
36	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	252,700	364,50	92 109,15	CS ÚRS 2013 02
W			'před mostem' 11*5,75		63,250			
W			'most' 18*7,5		135,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			'za mostem' 9*6,05		54,450			
W			Součet		252,700			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				188 716,06	
37	K	911331131	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 C se zabíraním sloupků do 2 m	m	56,500	1 998,00	112 887,00	CS ÚRS 2013 02
W			L' 28,25		28,250			
W			P' 28,25		28,250			
W			Součet		56,500			
38	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	81,512	57,80	4 711,39	CS ÚRS 2013 02
W			'na klenbě' 2*(4,67*6,8)		63,512			
W			'v gabionu L' 2*(18*0,5)		18,000			
W			Součet		81,512			
39	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	21,800	199,50	4 349,10	CS ÚRS 2013 02
W			'L' 7,1		7,100			
W			'P' 7,2		7,200			
W			'II P' 7,5		7,500			
W			Součet		21,800			
40	M	592274970	Žlabovka betonová TBM 20-80 33x80x10 cm	kus	66,000	152,00	10 032,00	CS ÚRS 2013 02
W			22*3' Přepočtené koeficientem množství		66,000			
41	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	4,272	1 235,00	5 275,92	CS ÚRS 2013 02
W			'původní římsa L' 17,5*0,6*0,19		1,995			
W			'původní římsa P' 16,5*0,6*0,23		2,277			
W			Součet		4,272			
42	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	5,447	4 133,10	22 513,00	CS ÚRS 2013 02
W			'nabetonování římsy L' 17,5*0,67*0,25		2,931			
W			'nabetonování římsy P' 16,5*0,61*0,25		2,516			
W			Součet		5,447			
43	K	966075141	Odstanění kovového zábradlí vcelku	m	32,400	328,70	10 649,88	CS ÚRS 2013 02
W			'zábradlí L' 16,2		16,200			
W			'zábradlí P' 16,2		16,200			
W			Součet		32,400			
D	99		Přesuny hmot a suti				18 297,77	
44	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	24,843	172,60	4 287,90	CS ÚRS 2013 02
W			'zábradlí' 32,4*0,03 'odvoz do sběrných surovin'		0,972			
W			'římsy ŽB' 5,447*2,5		13,618			
W			'římsy kam' 4,272*2,4		10,253			
W			Součet		24,843			
45	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	472,017	11,10	5 239,39	CS ÚRS 2013 02
W			'pol 997211511' 24,843*19		472,017			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
46	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,843	87,60	2 176,25	CS ÚRS 2013 02
	W		pol 997211511 24,843		24,843			
47	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,618	360,00	4 902,48	CS ÚRS 2013 02
	W		13,618		13,618			
48	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,253	165,00	1 691,75	CS ÚRS 2013 02
	W		10,253		10,253			
D M Práce a dodávky M							779 884,00	
D	43-M		Montáž ocelových konstrukcí				779 884,00	
49	K	430931003-001	Montáž potrubních mostů z trubek, rozpětí pole do 18m	m	16,100	10 700,00	172 270,00	
	W		16,1		16,100			
50	M	553144210-001	konstrukce z dílců z vlnitého plech trouby ovalného profilu ocelového plechu trouba standardně pozinkovaná průměr 3,78/4,19, vlna 200x55mm	m	16,100	37 740,00	607 614,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13-109-7-000

Stavba: ODHAD NAKLADU - II-229-007 CISTA REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229-007

KSO:

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

CC-CZ:

Datum: 07.10.2014

Zadavatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PRAGOPROJEKT, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 095 123,00

DPH základní
snižovaná

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
4 095 123,00
0,00

Výše daně
859 975,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 955 098,83

18 -08- 2015

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ220000014 05

Ing. Jiří Zavoral, CSc.
statutární ředitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 13-109-7-000

Stavba: ODHAD NAKLADU - II-229-007 CISTA REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229-007

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Datum: 07.10.2014

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soutpis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	4 095 123,00	4 955 098,83	
SO 199	DIO	301 250,00	364 512,50	STA
SO 201	MOST PŘES VÝTOK Z RYBNÍKA	90 000,00	108 900,00	STA
		3 703 873,00	4 481 686,33	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: ODHAD NAKLADU - II-229-007 ČISTA REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229-007
Objekt:

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 821 12
Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Zadavatel:
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Uchazeč:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.10.2014

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

301 250,00

DPH základní
snížená

Základ daně
301 250,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
63 262,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

364 512,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODHAD NAKLADU - II-229-007 CISTA REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229-007

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Uchazeč:

Datum: 07.10.2014

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

301 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

301 250,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

155 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

134 250,00

VRN4 - Inženýrská činnost

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODHAD NAKLADU - II-229-007 CISTA REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229-007

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Datum: 07.10.2014

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

301 250,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

301 250,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

155 000,00

1	K	011002000-001	Průzkumné práce	soub	1,000	42 500,00	42 500,00	
					1,000			

2	K	012002000-001	Geodetické práce	soub	1,000	22 500,00	22 500,00	
					1,000			

3	K	013002000-001	Projektové práce	soub	1,000	90 000,00	90 000,00	
					1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště

134 250,00

4	K	030001000-001	Zařízení staveniště	soub	1,000	108 750,00	108 750,00	
					1,000			

5	K	034002000-001	Zabezpečení staveniště	soub	1,000	25 500,00	25 500,00	
					1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost

12 000,00

6	K	043002000-001	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: ODHAD NAKLADU - II-229-007 CISTA REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229-007
Objekt:

SO 199 - DIO

KSO: 821 12
Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

CC-CZ:
Datum: 07.10.2014

Zadavatel:
STŘEDOČESKÝ KRAJ

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 000,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
90 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 900,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

108 900,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ODHAD NAKLADU - II-229-007 ČISTA REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229-007

Objekt: **SO 199 - DIO**

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ
Uchazeč:

Datum: 07.10.2014

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

90 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

90 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODHAD NAKLADU - II-229-007 CISTA REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229-007

Objekt: **SO 199 - DIO**

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ
Uchazeč:

Datum: 07.10.2014

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

90 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

90 000,00

1	K	072002000-001	DIO	soub	1,000	90 000,00	90 000,00	
---	---	---------------	-----	------	-------	-----------	-----------	--

W Kompletní dopravné inženýrské opatření pro rekonstrukci mostu ev.č. 229-007 dle zadávací dokumentace zahrnující:

- W •Přechodné svíslé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis,
- W •přemístování, přeznačování a manipulace s nimi.
- W •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ.
- W •Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO.

W 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: ODHAD NAKLADU - II-229-007 CISTA REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229-007
Objekt:

SO 201 - MOST PŘES VÝTOK Z RYBNÍKA

KSO: Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

CC-CZ: Datum: 07.10.2014

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

IČ: DIČ:

Uchazeč:

IČ: DIČ:

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 703 873,00

DPH základní
snižena

Základ daně
3 703 873,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
777 813,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 481 686,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODHAD NAKLADU - II-229-007 CISTA REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229-007

Objekt: **SO 201 - MOST PŘES VÝTOK Z RYBNÍKA**

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Uchazeč:

Datum: 07.10.2014

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 703 873,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 673 775,42

1 - Zemní práce	479 002,39
2 - Zakládání	5 309,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 644 580,86
4 - Vodovodné konstrukce	216 863,80
5 - Komunikace	311 001,76
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 017 017,06
99 - Přesuny hmot a sutí	259 679,69
PSV - Práce a dodávky PSV	30 097,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	30 097,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODHAD NAKLADU - II-229-007 CISTA REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229-007

Objekt: SO 201 - MOST PŘES VÝTOK Z RYBNÍKA

Místo: ČISTÁ, OKR. RAKOVNÍK

Zadavatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ

Uchazeč:

Datum: 07.10.2014

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 703 873,00

D HSV Práce a dodávky HSV

3 673 775,42

D 1 Zemní práce

479 002,39

1	K	111151134	Pokosení travníku lučního plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:1	m ²	651,030	8,90	5 794,17	CS ÚRS 2013 02
	W		217,01*3		651,030			
	W		Součet		651,030			
	W		PLOCHA JE POKOSENA 3X					
2	K	113107163	Odstředění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva drčeného tl 300 mm	m ²	80,840	56,50	4 567,46	CS ÚRS 2013 02
	W		Zpevněné vrstvy podkladní 9,4*8,6		80,840			
3	K	113154233	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m ² bez překážek v trase	m ²	462,000	65,00	30 030,00	CS ÚRS 2013 02
	W		'materiál použit pro dosypání krajnic 2*5CM' 35*6,6*2		462,000			
4	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	14,000	1 470,00	20 580,00	CS ÚRS 2013 02
	W		'obtok' 14		14,000			
5	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 4	m ³	354,260	322,10	114 107,15	CS ÚRS 2013 02
	W		'před opěrou I' 5,51		5,510			
	W		'za opěrou II' 8,45		8,450			
	W		'křídlo I L' 27,45		27,450			
	W		'křídlo I P' 65,41+54,36		119,770			
	W		'křídlo II L' 29,89		29,890			
	W		'křídlo II P' 71,35+64,02		135,370			
	W		'pro patní zídku II L' 12,18		12,180			
	W		'pod vtokem' 5,89		5,890			
	W		'pod tubusem' 8,25		8,250			
	W		'pod výtokem' 1,5		1,500			
	W		Součet		354,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	321,671	239,40	77 008,04	CS ÚRS 2013 02
	W		pol 122302201' 354,26		354,260			
	W		'odpočet pro zpětný zásyp' -74,98		-74,980			
	W		'pol 113107163' 24,252		24,252			
	W		'pol 113154233' 462*0,05		23,100			
	W		'odpočet pro dosypání krajnic' -(15,3+11,2+9,3+9,3)*0,11		-4,961			
	W		Součet		321,671			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 216,710	18,70	60 152,48	CS ÚRS 2013 02
	W		321,671*10		3 216,710			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	79,941	140,60	11 239,70	CS ÚRS 2013 02
	W		'na mezideponii' 74,98		74,980			
	W		'pro dosypání krajnic' (15,3+11,2+9,3+9,3)*0,11		4,961			
	W		Součet		79,941			
9	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m3	74,980	65,80	4 933,68	CS ÚRS 2013 02
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	321,671	15,30	4 921,57	CS ÚRS 2013 02
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	643,342	165,00	106 151,43	CS ÚRS 2013 02
	W		321,671*2		643,342			
12	K	181411123	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	217,010	12,00	2 604,12	CS ÚRS 2013 02
	W		217,01		217,010			
13	M	005724800	osivo směs Jetelotravni	kg	3,260	150,00	489,00	CS ÚRS 2013 02
	W		217,31*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,260			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	400,000	9,50	3 800,00	CS ÚRS 2013 02
	W		50*8		400,000			
15	K	182301121-001	Rozprostření humósní vrstvy pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	217,010	47,50	10 307,98	
	W		'L před' 45		45,000			
	W		'kužel' 11,4		11,400			
	W		'P před' 60		60,000			
	W		'kužel' 21,75		21,750			
	W		'L za' 20,28		20,280			
	W		'P za' 42		42,000			
	W		'kužel' 16,58		16,580			
	W		Součet		217,010			
16	M	103211000-001	Zemina vhodná pro ohumusování a založení trávníku	m3	21,701	551,00	11 957,25	
	W		217,01*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,701			
17	K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na šířku ve svahu do 1:1	m2	434,020	3,20	1 388,86	CS ÚRS 2013 02
	W		217,01*2		434,020			
	W		Součet		434,020			
	W		PLOCHA JE ODPLEVELENA ZX					
18	K	185803114	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:1	m2	651,030	8,00	5 208,24	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			217,01*3		651,030			
W			Součet		651,030			
W			PLOCHA JE OŠETŘENA 3X					
19	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,302	88,70	115,49	CS ÚRS 2013 02
W			217,01*0,006		1,302			
W			Součet		1,302			
W			PLOCHA JE ZALITA 3X 2L/M2					
20	K	185811214	Vyhrábání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 ve svahu přes 1:1	m2	651,030	5,60	3 645,77	CS ÚRS 2013 02
W			217,01*3		651,030			
W			Součet		651,030			
W			PLOCHA JE VYHRABÁNA 3X					
D	2		Zakládání				5 309,55	
21	K	27431126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	2,025	2 622,00	5 309,55	CS ÚRS 2013 02
W			L' 2,25*0,4*0,75		0,675			
W			P' 4,5*0,4*0,75		1,350			
W			Součet		2,025			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 644 580,86	
22	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	9,576	4 956,00	47 458,66	CS ÚRS 2013 02
W			L' 13*0,9*0,38		4,446			
W			P' 15*0,9*0,38		5,130			
W			Součet		9,576			
23	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení (13+15)*(0,34+0,45+0,1)	m2	24,920	1 301,50	32 433,38	CS ÚRS 2013 02
W			24,920		24,920			
24	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	24,920	105,50	2 629,06	CS ÚRS 2013 02
25	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	1,916	23 985,00	45 955,26	CS ÚRS 2013 02
W			200kg/m3					
W			9,58*0,2		1,916			
26	K	327213141	Zdivo nadzákladové kyklopské z kamene tomařsky upraveného	m3	9,588	28 625,00	274 456,50	CS ÚRS 2013 02
W			patní zidky					
W			'před opěrou I L' 2,0*0,5*2,5		2,500			
W			'za opěrou II L' 4,05*0,7*2,5		7,088			
W			Součet		9,588			
27	K	334121111	Osazení prefabrikovaných opěr nebo piliřů z ŽB hmotnosti do 5 t	kus	22,000	3 047,00	67 034,00	CS ÚRS 2013 02
28	M	592128110-001	prefa křídla, včetně kotevnic prvků 1m délky, plocha průřezu 0,78m2	kus	10,000	16 800,00	168 000,00	
W			'vlevo' 10		10,000			
29	M	592128110-002	prefa křídla, včetně kotevnic prvků 1m délky, plocha průřezu 1,42m2	kus	12,000	31 500,00	378 000,00	
W			'vpravo' 12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	334323218R	Mostní křídla a závěrné zídky prefa ze ŽB C 30/37	m3	24,840	3 850,00	95 634,00	
	W		'levo' 10*(1*0,78)		7,800			
	W		'pravo' 12*(1*1,42)		17,040			
	W		Součet		24,840			
31	K	389121112	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t	kus	12,000	3 465,00	41 580,00	CS ÚRS 2013 02
32	M	593831210-001	prefabrikáty pro mosty železobetonové propustě rámové 200x300cm/délka 100cm, tl.stěn, dna a stropu 25cm	kus	12,000	40 950,00	491 400,00	
D	4		Vodrovné konstrukce				216 863,80	
33	K	451315116-001	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu	m3	22,954	2 470,00	56 696,38	
	W		podkladní beton C 20/25		8,470			
	W		'tubus' 3,85*11*0,2		1,116			
	W		'křídla L před' 6,2*1,8*0,1		0,756			
	W		'křídla L za' 4,2*1,8*0,1		2,852			
	W		'křídla P před' 6,2*2,3*0,2		2,852			
	W		'křídla P za' 6,2*2,3*0,2		0,594			
	W		podbetonování říms C30/37		0,698			
	W		'L před' 4*0,45*0,33		1,485			
	W		'L na rámu' 2,5*0,45*0,62		1,242			
	W		'L za' 6*0,45*0,55		0,945			
	W		'P před' 6*0,45*0,46		1,944			
	W		'P na rámu' 2,5*0,45*0,84		22,954			
	W		'P za' 6*0,45*0,72					
	W		Součet		30,445	902,50	27 476,61	
34	K	451577121-001	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného	m3	30,445	902,50	27 476,61	
	W		'tubus' 3,85*11*0,3		12,705			
	W		'křídla L před' 6,2*1,8*0,2		2,232			
	W		'křídla L za' 4,2*1,8*0,2		1,512			
	W		'křídla P před' 6,2*2,3*0,3		4,278			
	W		'křídla P za' 6,2*2,3*0,3		4,278			
	W		'obtok' 17*1,6*0,2		5,440			
	W		Součet		30,445			
35	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	8,440	2 184,00	18 432,96	CS ÚRS 2013 02
	W		'vývršítě skluzů' 2*(1,3*1,3*0,5)		1,690			
	W		'kamenný zához' 4,5*5*0,3		6,750			
	W		Součet		8,440			
36	K	465210141	Schody z lomového žulového kamene LK 20 upraveného do betonového lože C 25/30 s vyplněním spár MC	m2	3,750	2 175,00	8 156,25	CS ÚRS 2013 02
	W		'revizní schodiště' 0,75*5		3,750			
37	K	465513257-001	Dlažba z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2	m2	40,190	2 640,00	106 101,60	
	W		'opevnění svahu vtok' 0,75*0,75*2+1,01		4,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			zpevnění kuželů 20,96+14,72		35,680			
W			Součet		40,190			
D	5		Komunikace				311 001,76	
38	K	564871111	Podklad ze štrékkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	18,000	179,30	3 227,40	CS ÚRS 2013 02
W			ŠD rozšíření před L' 10*0,3		3,000			
W			ŠD rozšíření před P' 10*0,75		7,500			
W			ŠD rozšíření za P' 10*0,75		7,500			
W			Součet		18,000			
39	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	299,500	565,50	169 367,25	CS ÚRS 2013 02
W			'ložná ACP 16+ před mostem' 10*7,85		78,500			
W			'ložná ACP 16+ na mostě' 15*9,5		142,500			
W			'ložná ACP 16+ za mostem' 10*7,85		78,500			
W			Součet		299,500			
40	K	569941131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 110 mm	m2	45,100	75,30	3 396,03	CS ÚRS 2013 02
W			L' před' 10*1,53		15,300			
W			P' před' 10*1,12		11,200			
W			L' za' 10*0,93		9,300			
W			P' za' 10*0,93		9,300			
W			Součet		45,100			
41	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	323,850	43,20	13 990,32	CS ÚRS 2013 02
W			18*1,02+299,5*1,02		323,850			
42	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	610,980	19,40	11 853,01	CS ÚRS 2013 02
W			'pod ACO' (78,5+142,5+78,5)*1,02*2		610,980			
43	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	299,500	364,50	109 167,75	CS ÚRS 2013 02
W			'před mostem' 10*7,85		78,500			
W			'most' 15*9,5		142,500			
W			'za mostem' 10*7,85		78,500			
W			Součet		299,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 017 017,06	
44	K	911331131	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 C se zabíraním sloupků do 2 m	m	27,400	1 998,00	54 745,20	CS ÚRS 2013 02
W			L' 12,8		12,800			
W			P' 14,6		14,600			
W			Součet		27,400			
45	K	911334122	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí	m	22,600	6 815,00	154 019,00	CS ÚRS 2013 02
W			L' 10,3		10,300			
W			P' 12,3		12,300			
W			Součet		22,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m ²	m ²	77,000	57,80	4 450,60	CS ÚRS 2013 02
	WV		2*(3,5*11)		77,000			
47	M	693110640	geotextilie netkaná geoNetex M, 500 g/m ² , šíře 300 cm	m	77,000	111,20	8 562,40	CS ÚRS 2013 02
48	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	21,300	199,50	4 249,35	CS ÚRS 2013 02
	WV		I L' 4,5*0,8		5,300			
	WV		I P' 5,7		5,700			
	WV		II L' 6		6,000			
	WV		II P' 4,3		4,300			
	WV		Součet		21,300			
49	M	592274970	žlabovka betonová TBM 20-80 33x80x10 cm	kus	64,000	152,00	9 728,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		21,33333333333333*3 Přepočtené koeficientem množství		64,000			
50	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m ³	124,765	4 133,10	515 666,22	CS ÚRS 2013 02
	WV		řimsa L' 9,4*0,75*0,3		2,115			
	WV		řimsa P' 9,3*0,85*0,3		2,372			
	WV		habetonování nosníků 6,6*10*0,3		19,800			
	WV		nosníky 10*(6,6*1,7*0,15)		16,830			
	WV		opěra I L' 0,6*1,5*1,3		1,170			
	WV		opěra I P' 0,6*1,5*3,6		3,240			
	WV		opěra II L' 0,6*1,5*1,3		1,170			
	WV		opěra II P' 0,6*1,5*3,6		3,240			
	WV		křídlo I L' 1,5*0,6*1,3		1,170			
	WV		křídlo I P' 1,3*0,6*3,6		2,808			
	WV		křídlo II L' 1,3*0,6*1,3		1,014			
	WV		křídlo II P' 1,4*0,6*3,6		3,024			
	WV		dlažba dna 3,2*11*0,06		2,112			
	WV		koryto beton 11*5,7		62,700			
	WV		zpevnění vtoku 4*2*0,25		2,000			
	WV		Součet		124,765			
51	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	18,000	328,70	5 916,60	CS ÚRS 2013 02
	WV		zábradlí L' 9		9,000			
	WV		zábradlí P' 9		9,000			
	WV		Součet		18,000			
D	99		Přesuny hmot a sutí				259 679,69	
52	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	312,453	172,60	53 929,39	CS ÚRS 2013 02
	WV		zábradlí 18*0,03		0,540			
	WV		řimsy 124,765*2,5		311,913			
	WV		Součet		312,453			
53	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	5 936,607	11,10	65 896,34	CS ÚRS 2013 02
	WV		pol 997211511 312,453*19		5 936,607			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	312,453	87,60	27 370,88	CS ÚRS 2013 02
	W		'pol 997211511' 312,453		312,453			
55	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	312,453	360,00	112 483,08	CS ÚRS 2013 02
	W		'pol 997211511' 312,453		312,453			

D PSV Práce a dodávky PSV

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				30 097,58		
56	K	71112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	342,500	22,10	7 569,25	CS ÚRS 2013 02
	W		'natěry - rámy' 9,5*11		104,500			
	W		'natěry - křídla L vnitř' 2*(2,75*10)		55,000			
	W		'natěry - křídla L vně' 2*(3,5*5)		35,000			
	W		'natěry - křídla P vnitř' 2*(5,3*10)		106,000			
	W		'natěry - křídla P vně' 2*(3,5*6)		42,000			
	W		Součet		342,500			
57	M	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg	t	0,154	68 770,00	10 590,58	CS ÚRS 2013 02
	W		342,5*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství		0,154			
58	K	711131821	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	66,000	12,70	838,20	CS ÚRS 2013 02
	W		6,6*10		66,000			
59	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	38,500	108,90	4 192,65	CS ÚRS 2013 02
	W		3,5*11		38,500			
60	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	46,200	149,50	6 906,90	CS ÚRS 2013 02
	W		38,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		46,200			

Časový a finanční harmonogram "II/229 Čistá rekonstrukce mostů ev.č.229-007 a 2299-1"

	měsíc	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
Zahájení prací 10 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem *								
ukončení stavebních prací a předání díla objednateli (7 měsíců od zahájení stavebních prací) *								
III-229 9-1 ČISTÁ - REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229 9-1								
Přípravné práce								
Dopravně inženýrské opatření								
Frézování živice, zemní práce, bourání stávající mostní konstrukce								
Osazení nového trubního mostu								
Dokončovací práce, komunikace, svodidla								
II-229-007 ČISTÁ REKONSTRUKCE MOSTU EV C 229-007								
Přípravné práce								
Dopravně inženýrské opatření								
Frézování živice, zemní práce, bourání stávající mostní konstrukce								
Provedení nové konstrukce mostu, osazení přeřa propustí a křídel								
Dokončovací práce, komunikace, svodidla								
	měsíc	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
měsíční fakturace bez DPH (tis. Kč)		554	951	982	980	1255	1150	710
celkem fakturace bez DPH (tis. Kč)		6 583						

Zpracoval: Václav Görtler

V Ústí nad Labem 8 -08- 2015

AZ SANACE a.s.
 Pražská 53
 400 01 Ústí nad Labem
 DIČ: CZ0000514 05

Ing. Jiří Zavoral, CSc.
 statutární ředitel

FORMULÁŘ 11
(předkládá uchazeč v nabídce)

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost AZ SANACE a.s., IČO: 25033514, se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem jako uchazeč veřejné zakázky s názvem „II/229 Čistá rekonstrukce mostů ev.č.229-007 a 2299-1“ zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění (uvést detaily)
Odvoz zeminy a sutě	KUSED s.r.o.	6%	v rozsahu nabízené zakázky
CELKEM %		6%	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Ústí nad Labem dne 18 -08- 2015



AZ SANACE a.s.
Ing. Jiří Zavoral, CSc.
statutární ředitel

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ25033514 06

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby
nebo její dokončené části**

Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Technický dozor investora	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní převímka dokladů bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI	Kč Kč

Celková cena s DPH		
Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

FORMULÁŘ 12
VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost AZ SANACE a.s., IČO: 25033514, se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem jako zhotovitel veřejné zakázky s názvem „**II/229 Čistá rekonstrukce mostů ev.č.229-007 a 2299-1**“ (dále jen „uchazeč“) pro objednatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.


nebo

alternativa B

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

V Ústí nad Labem dne 18 -08- 2015



AZ SANACE a.s.
Ing. Jiří Zavoral, CSc.
statutární ředitel

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ26038614 06