

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	ZTV Lokalita Branka v Luhačovicích	0	168 452	35 375	203 827	100
SO 101-1	Část MK - úsek od napojení v křižovatce po nově budovanou komunikaci	0	60 267	12 656	72 923	36
SO 101-2	Část MK mimo ZTV (u Kafky)	0	80 868	16 982	97 850	48
SO 402	Veřejné osvětlení	0	27 317	5 737	33 054	16
Celkem za stavbu		0	168 452	35 375	203 827	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 236,90	6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			10 489,36	6
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			35 775,00	21
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			55 323,00	33
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 121,59	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 189,41	7
M21	Elektromontáže	MON			27 317,20	16
Cena celkem					168 452,46	100

Položkový rozpočet

S:	5670_OBJ	ZTV pro stavbu rodinných domů v lokalitě Luhačovice - ulice Branka
O:	1	ZTV Lokalita Branka v Luhačovicích
R:	SO 101-1	Část MK - úsek od napojení v křižovatce po nově budovanou komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	181101102	Srovnání pláňe v hor. 1-4, se zhutněním	m2	65,00000		0,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00
2	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.5 cm	m2	65,00000		0,00
3	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	65,00000		0,00
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				0,00
4	573111112	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	65,00000		0,00
5	577141212	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	65,00000		0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00
6	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	25,00000		0,00
7	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250, přírodní	kus	25,25000		0,00
		25*1,01		25,25000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
8	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	46,77040		0,00

Položkový rozpočet

S:	5670_OBJ	ZTV pro stavbu rodinných domů v lokalitě Luhačovice - ulice Branka
O:	1	ZTV Lokalita Branka v Luhačovicích
R:	SO 101-2	Část MK mimo ZTV (u Kafky)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 70*0,15	m3	10,50000		0,00
				10,50000		
2	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	10,50000		0,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,50000		0,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,50000		0,00
5	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,50000		0,00
6	181101102	Srovnání pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	70,00000		0,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00
7	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	70,00000		0,00
8	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	15,40000		0,00
9	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	138,60000		0,00
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,40000		0,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00
11	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.5 cm	m2	70,00000		0,00
12	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	70,00000		0,00
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				0,00
13	573111112	Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	70,00000		0,00
14	577141212	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	70,00000		0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00
15	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	20,00000		0,00
16	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250, přírodní 20*1,01	kus	20,20000		0,00
				20,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
17	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	48,50720		0,00

Položkový rozpočet

S:	5670_OBJ	ZTV pro stavbu rodinných domů v lokalitě Luhačovice - ulice Branka
O:	1	ZTV Lokalita Branka v Luhačovicích
R:	SO 402	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
1	NC	Veřejné osvětlení - viz. příložený pol. rozpočet	soubor	1,00000		0,00