

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Zemní práce									
<i>VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ</i>									
Zemina třídy 3-4, ručně	m3	1,00		0,00			0,00		0,00
<i>POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTL. MIMO OSU TRASY KABELU</i>									
D 250x800 mm	ks	1,00		0,00			0,00		0,00
Zemní práce - celkem				0,00			0,00		0,00
Elektromontáže									
<i>trubková 4xM6</i>									
<i>Připojovací svorka</i>									
SP1	ks	1,00		0,00			0,00		0,00
<i>Spojovací svorka</i>									
SS s příložkou	ks	1,00		0,00			0,00		0,00
<i>ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6</i>									
RSA6 Řadová svornice barevná	ks	6,00		0,00			0,00		0,00
<i>PŘÍSTROJOVÉ SVORKOVNICE</i>									
1106-F/5P Přístroj.svorkovnice s pojistkovým držákem 5p.	ks	1,00		0,00			0,00		0,00
1106-F/5P Přístroj.svorkovnice s pojistkovým držákem 5p.	ks	1,00		0,00			0,00		0,00
<i>LIŠTA TS 35</i>									
TS35-100mm Lišta TS 35 (svazek 5 ks)	ks	2,00		0,00			0,00		0,00
<i>ŘADOVÉ SVORNICE RSA PE IS</i>									
<i>BEZ VODIVÉHO SPOJENÍ NA LIŠTU</i>									
RSAPE 35A IS Řadová svornice (žluté pouzdro+zelená přepážka)	ks	5,00		0,00			0,00		0,00
IS504032-- Pojistka závitová D01/6A	ks	1,00		0,00			0,00		0,00
<i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>									
Montaz	hod	4,00		0,00			0,00		0,00
Demontaz stožáru u RD 164	hod	4,00		0,00			0,00		0,00
<i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ</i>									
LBH6-B, bezpatkový sadový třístupňový 6m, délka 6,8m	ks	1,00		0,00			0,00		0,00
<i>Svítilna řady SAFÍR</i>									
Svítilna SAFIR 1/70W/SON-T/KP/AL, Rozměry S 1 (DxŠ): 520x285 mm, Průměr díku stožáru: 42 – 60 mm Krytí optické části: IP66, Krytí předřadné části: IP43	ks	1,00		0,00			0,00		0,00
Výbojka sodíková Philips MASTER SON-T PIA Plus 70W/E27, 6600lm, Barva světla: 2000K									
Životnost: 30000 hodin	ks	1,00		0,00			0,00		0,00
<i>Montážní plošina</i>									
Jeřáb	hod	1,00		0,00			0,00		0,00
Elektromontáže - celkem				0,00			0,00		0,00