

Smlouva o dílo

AL 268/2016

Sml 2016/0119/OSM.DEP

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)

I.

Smluvní strany

1. **Zhotovitel:** **AZ stavební společnost Praha s.r.o.**
 se sídlem: 190 11 Praha 9, Českobrodská 53
 zastoupen: Tomášem Liškou, jednatelem – tel. [REDACTED]
 IČ: 288 80 633
 DIČ: CZ28880633
 zapsaná: v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150775
 bankovní spojení: KB, a.s. Praha 10
 číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat za zhotovitele :

(dále též jen „zhotovitel“)

2. **Objednatel:** **ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ**
 Pracoviště pro Prahu a Střední Čechy
 se sídlem orgánů: Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 – Vysočany
 zastoupen: Ing. Karlem Perlíkem
 ředitelem pracoviště pro Prahu a Střední Čechy
 IČ: 00006963
 bankovní spojení: ČNB
 číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávnění jednat za objednatele :

[REDACTED] tel.: [REDACTED]
 [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále též jen „objednatel“)

II. Předmět smlouvy

1. **Zhotovitel** se zavazuje provést **opravu střechy nad vchodem a vstupního portálu na budově OSSZ Rakovník** na adrese Dukelských hrdinů 2595, 269 01 Rakovník v rozsahu dle cenové nabídky (je součástí smlouvy)ze dne 21.9.2016/dále jen „dílo“/.
2. Zahájení prací k provedení díla se stanoví do 10 dnů po předání staveniště.
3. **Zhotovitel** provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, nejpozději do 30.11.2016.

III. Věci určené k provedení díla

1. **Objednatel** předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Po dokončení díla předá zhotovitel objednateli zapůjčený prostor v původním stavu.

IV. Cena za dílo

1. **Objednatel** zaplatí za provedení díla smluvní cenu ve výši **1.268.100,- Kč** včetně DPH.
2. **Na cenu se vztahuje** režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 a - 92 e zákona o DPH.

V. Platební podmínky

1. Podkladem pro fakturaci je splnění článku VII. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést podrobný rozpis prací dle jednotlivých druhů prací s uvedením ceny za jednotku, celkové provedené množství a celkovou cenu. Bez uvedení těchto náležitostí je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli k doplnění s tím, že splatnost nastane nejdříve 21 dnů po jeho doplnění a opětovnému předložení objednateli.

VI. Způsob provádění díla

1. **Objednatel** je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem.
2. Zjistí-li **zhotovitel** při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

VII. Provedení díla

1. **Zhotovitel** splní svou povinnost provést dílo jeho **řádným ukončením a předáním** objednateli.
2. Po ukončení díla sepíše zhotovitel a objednatel zápis o předání a převzetí díla mezi **zhotovitelem a objednatelem**.

VIII. Vady díla

1. **Zhotovitel** odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
2. **Zhotovitel** odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

IX. Záruční doba

1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se díla.
2. **Délka doby záruky** za jakost práce, na materiál činí 36 měsíců.

X. Další ujednání

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními výše cit. Občanského zákoníku.
2. **Zhotovitel** provede dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN) a harmonizovaných ČSN (ČSN EN).
3. **Zhotovitel** zajistí ekologickou likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
4. **Zhotovitel** se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu.
5. **Objednatel** zajistí odběr medií potřebných pro provedení díla.
6. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že v případě nedodržení termínu provedení díla dle čl. II. odst. 3. této smlouvy, které nebylo způsobeno neplněním povinností objednatele, ani událostmi "vis maior" (vyšší mocí), zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny za dílo.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodržovány veškeré bezpečnostní a ostatní zvláštní právní předpisy.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele


rozpočtové listy: - Přístřešek nad vchodem
- Vstup a chodník

3. Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné **pouze písemnou formou.**

V Praze dne 21.9.2016

V Praze dne5....10. 2016

Za zhotovitele:



AZ stavební společnost Praha s.r.o.
Tomáš Liška

jednatel




AZ stavební společnost Praha s.r.o.
Českokobrodská 53
190 11 Praha 9
IČ 288 80 633 DIČ CZ28880633
Tel.
www.azstavebnipraha.cz
e-mail

Za objednatele:



ředitel pracoviště pro Prahu a Střední Čechy



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	Přístřešek nad vchodem	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	OSSZ Rakovník-Oprava střechy nad vchodem + po	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	20160045
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	29 176	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	277 531	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		306 707	Zařízení staveniště	9 201
			Provoz investora	6 134
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		306 707	Ostatní náklady neuvedené	15 335
ZRN+ost.náklady+HZS		337 377	Ostatní náklady celkem	30 671

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 21.09.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	337 377 Kč
DPH	21,0 %	70 849 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Stavba :	OSSZ Rakovník-Oprava střechy nad vchodem + portál	Rozpočet :
Objekt :	02 Přístřešek nad vchodem	SO 02

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

9	Ostatní konstrukce	6 786	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	22 323	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	67	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	27 756	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	34 311	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	143 845	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	68 863	0	0	0
783	Nátěry	0	2 756	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	306 707	0
Oborová přírážka	0	0,0	306 707	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	306 707	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	306 707	0
Zařízení staveniště	0	3,0	306 707	9 201
Provoz investora	0	2,0	306 707	6 134
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	306 707	0
Rezerva rozpočtu	0	5,0	306 707	15 335

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Rakovník-Oprava střechy nad vchodem + port	Rozpočet:
Objekt :	02 Přístřešek nad vchodem	SO 02

Díl: 9	Ostatní konstrukce				
1	941955002R00 Lešení lehké pomocné	m2	26,00	211,00	5 486,00
2	952901411R0H Vyčištění kolem objektu po skončení prací	m2	26,00	50,00	1 300,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
3	762101911R00 Vyřezání=vyvrtání kruh.otvorů v bednění D 100mm pro osazení větracích komínků	kus	3,00	508,00	1 524,00
4	762331811R00 Demontáž nosníků z fošen do 120 cm2	m	49,40	67,60	3 339,44
5	762331811R01 Demontáž roštu z latí 60x60mm	m	40,10	67,60	2 710,76
6	762341811R00 Demontáž bednění střeš rovných z prken tl.25mm	m2	25,00	52,00	1 300,00
7	764311821R00 Demontáž falcované krytiny z TiZn plechu	m2	18,00	86,20	1 551,60
8	764321820R00 Demontáž čelního oplechování přístřešku rš 500	m	14,00	47,40	663,60
9	764391820R00 Demontáž dilatační lišty	m	11,50	39,60	455,40
10	764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových	m	8,40	22,60	189,84
11	963016111R00 Demontáž SDK podhledu tl.15 mm	m2	25,00	222,00	5 550,00
12	979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,72	897,00	1 541,10
13	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km vč.naložení a složení na skládce	t	1,72	344,00	591,01
14	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,46	30,20	466,97
15	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti	t	1,72	420,00	721,59
16	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	1,72	1 000,00	1 718,06
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
17	999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,27	247,00	66,69
Díl: 712	Živičné krytiny				
18	712310001RAB Povlaková krytina střeš plochých 1x netkaná PES textilie 320g/m2	m2	18,00	112,00	2 016,00
19	712370010RAB Povlaková krytina střeš do 10°, termoplasty fólie PVC tl.1,5 mm	m2	18,00	1 430,00	25 740,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské				
20	762332110RT2 Montáž nosníků podhledu z fošny tl.6cm vč.dodávky řeziva, fošny 6/10cm a impregnace	m	24,70	359,00	8 867,30
21	762332110RT3 Montáž šikmých nosníků z fošny tl.6cm vč.dodávky řeziva, fošny 6/10-20cm a impregnace	m	24,70	375,00	9 262,50
22	762341034U00 Bednění střeš z OSB desek tl.18mm	m2	18,00	654,00	11 772,00
23	762342203RT2 Montáž laťování střeš, vzdálenost latí 50cm včetně dodávky řeziva, latě 40/40mm	m2	18,00	166,00	2 988,00
24	998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,58	2 464,00	1 420,90
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
25	764171171U00 Větrací komínek s integrovaným hydroizol.límcem D 100 mm	kus	3,00	4 360,00	13 080,00
26	764251550U00 Dilatace čelního oplechování fólií z PVC nebo PE	m	14,00	510,00	7 140,00
27	764721119U00 Oplechování čela přístřešku z poplast.plechu rš 750 mm, povrchová úprava Classic (záruka 15let)	m	14,00	1 760,00	24 640,00
28	764761155U0X Žlab zaatikový z poplast.plechu průměr.rš 650mm vč.čel, rohů, háků a dilatací, povrch.úpr.Classic	m	13,80	4 300,00	59 340,00
29	764902206RT1 Oplechování okapů z poplast.plechu rš 250mm povrchová úprava Classic (záruka 15 let)	m	13,80	523,00	7 217,40
30	764903203RT1 Ukončující oplechování z poplast.plechu rš 250 mm povrchová úprava Classic (záruka 15 let)	m	11,50	659,00	7 578,50
31	764908108RT2 Odpadní trouby z poplast.plechu kruhové D 80 mm povrchová úprava Classic (záruka 15 let)	m	2,80	1 050,00	2 940,00

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Rakovník-Oprava střechy nad vchodem + port	Rozpočet:
Objekt :	02 Přístřešek nad vchodem	SO 02

32	764908110RT2	Odpadní trouby z poplast.plechu kruhové D 120 mm povrchová úprava Classic (záruka 15 let)	m	5,60	1 716,00	9 609,60
33	764918950R00	Příčná dilatační lišta z poplast.plechu rš 150 mm povrchová úprava Classic (záruka 15 let)	m	11,50	1 021,00	11 741,50
34	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,21	2 712,00	557,86
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
35	767585113R01	Lemování podhledu po obvodu lištou z profilu "C" vč.dodávky lišty	m	15,20	560,00	8 512,00
36	767585121R00	Zhotovení otvorů v lamelách pl. do 0,25 m2	kus	9,00	66,20	595,80
37	767130010RA0	Podhled z hliník.lamel š.85mm s uzavíracími lištami, zavěšený na ocel.nosnících, vč.dodávky	m2	25,00	2 390,00	59 750,00
38	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00	1 790,00	5,44
Díl: 783 Nátěry						
39	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	25,40	108,50	2 755,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Vstup a chodník	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	OSSZ Rakovník-Oprava střechy nad vchodem a vstupního portálu	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	496 477	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	149 560	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		646 037	Zařízení staveniště	19 381
			Provoz investora	12 921
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		646 037	Ostatní náklady neuvedené	32 302
ZRN+ost.náklady+HZS		710 640	Ostatní náklady celkem	64 604

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 21.09.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	710 640 Kč
DPH	21,0 %	149 234 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Rakovník-Oprava střeby nad vchodem a vstupního portálu	Rozpočet :
Objekt :	01 Vstup a chodník	SO 01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

1	Zemní práce	233 956	0	0	0	0
212	Trativody	27 165	0	0	0	0
43	Schodiště	8 922	0	0	0	0
46	Zpevněné plochy	28 590	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	21 201	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	27 435	0	0	0	0
89-1	Přeložka dešťové kanalizace	28 800	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce	2 656	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	2 487	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	86 988	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	28 278	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	21 465	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	9 341	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	25 250	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	33 340	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	57 397	0	0	0
783	Nátěry	0	2 767	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	646 037	0
Oborová přírážka	0	0,0	646 037	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	646 037	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	646 037	0
Zařízení staveniště	0	3,0	646 037	19 381
Provoz investora	0	2,0	646 037	12 921
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	646 037	0
Rezerva rozpočtu	0	5,0	646 037	32 302

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Rakovník-Oprava střechy nad vchodem a vstupního portálu	Rozpočet:
Objekt :	01 Vstup a chodník	SO 01

Díl: 1	Zemní práce				
1	119001421R00 Dočasné zajištění kabelů	m	26,00	268,75	6 987,50
2	130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	26,00	555,00	14 430,00
3	162702199R00 Poplatek za skládku zeminy	m3	27,95	437,50	12 228,13
4	181101102R00 Úprava pláně se zhutněním	m2	36,00	13,38	481,50
5	139600012RAF Ruční výkop v hornině 3 svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m	m3	20,35	2 587,50	52 655,63
6	139600013RBG Ruční výkop v hornině 3-4 svislé přemístění, odvoz do 10 km, uložení	m3	27,95	3 125,00	87 343,75
7	175200010RAA Obsyp objektu vytěženou zeminou po vrstvách 30cm se zhutněním, dovoz zeminy ze vzdálenosti do 50 m	m3	20,35	1 030,00	20 960,50
8	175200022RAD Obsyp objektu štěrkodrtí fr.0-63mm se zhutněním dovoz štěrkodrtí ze vzdálenosti 20 km	m3	20,35	1 910,00	38 868,50
Díl: 212	Trativody				
9	622901110R00 Očištění zdíva podzemní části soklu	m2	31,80	84,13	2 675,18
10	711491272RZ1 Izolace filtrační ochrannou textilií včetně dodávky geotextilie	m2	56,00	116,38	6 517,00
11	881268111R00 Příplatek za napojení drenáž. potrubí DN 100	kus	2,00	735,00	1 470,00
12	212810010RRC Trativody z PVC drenážních flexibil.trubek D 100mm obsyp štěrkodrtí 4-16 tl.30cm	m	28,00	395,63	11 077,50
13	631310012RA0 Podkladní beton C 8/10, tloušťka 10 cm	m2	14,00	387,50	5 425,00
Díl: 43	Schodiště				
14	631311121R01 Nabetonávka schod.stupňů vysokopevnostní maltou vč.bednění	m3	0,53	6 306,25	3 342,31
15	632451336R01 Nabetonávka mezipodesty a 3 schod.stupňů bet.maz. C25/30 s cem.posypem 5kg/m2 hlaz.ocelí tl.100mm	m2	5,00	918,75	4 593,75
16	430000000RA0 Doplnění části bet.schod.stupňů 30x20cm,vč.bednění	m	1,00	986,25	986,25
Díl: 46	Zpevněné plochy				
17	181201104R00 Úprava pláně v násypch se zhutněním	m2	64,90	16,88	1 095,19
18	216903111R00 Otryskání ponechané beton.mazaniny a schod.stupňů	m2	12,00	611,88	7 342,50
19	564211111R00 Vyrovnávací vrstva ze štěrkodrtí 4-12 se zhutněním tl.50mm	m2	39,20	49,75	1 950,20
20	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě	m2	39,20	242,50	9 506,00
21	596215024R00 Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2	m2	39,20	36,38	1 425,90
22	919731112R00 Úprava a napojení nově položené zámkové dlažby na stávající	m	16,80	188,75	3 171,00
23	596100030RAD Zpětné doplnění okap.chodníku z dlažby betonové vč.podklad.vrstev, použitá dlažba stávající	m2	2,10	487,50	1 023,75
24	59245020a Dlažba zámková - stávající	m2	27,50		
25	59245020b Dlažba zámková	m2	12,00	256,25	3 075,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
26	622409991R00 Zčištění omítek kolem keram.soklíku	m	19,30	68,38	1 319,64
27	622432112R00 Omítka stěn marmolit - barva a zrnitost shodná se stávající	m2	18,60	717,50	13 345,50
28	622481211RT6 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	18,60	298,13	5 545,13
29	622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	18,60	53,25	990,45
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba : OSSZ Rakovník-Oprava střešy nad vchodem a vstupního portálu		Rozpočet:			
Objekt : 01 Vstup a chodník		SO 01			

30	631320036RAB	Podkladní mazanina z betonu C 16/20, tl. 20 cm vyztužená sítí - 2x drát 6,0 oka 100/100 mm	m2	23,60	1 162,50	27 435,00
Díl: 89-1 Přeložka dešťové kanalizace						
31	831350012RAE	Výměna dešťové kanalizace z trub PVC D 150 mm (demontáž stávající, nová, lože, obsyp, zem.práce)	m	12,00	2 400,00	28 800,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce						
32	952901411R0H	Vyčištění kolem objektu po skončení prací	m2	85,00	31,25	2 656,25
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
33	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou použité obrubníky stávající	m	8,50	153,13	1 301,56
34	918101111R00	Lože pod obrubníky z betonu tř.C 12/15	m3	0,40	2 962,50	1 185,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
35	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic	m2	2,10	49,75	104,48
36	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	39,20	44,25	1 734,60
37	113109315R00	Odstranění bet.lože pod obrubníky tl.15 cm	m2	2,60	643,75	1 673,75
38	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	8,50	63,25	537,63
39	711140201R00	Odstr.izolace proti vlhk.svislé	m2	31,80	15,13	480,98
40	919735124R00	Řezání stávajícího betonu tl. 20 cm	m	3,85	326,25	1 256,06
41	961055111R00	Bourání železobetonové desky tl.20 cm	m3	4,40	6 543,75	28 792,50
42	963023712R00	Ubourání části schod.stupňů	m	1,00	568,75	568,75
43	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. 20 cm	m3	0,35	2 531,25	885,94
44	965081601U00	Odsekání soklíků schod	m	19,30	50,00	965,00
45	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	29,00	55,50	1 609,50
46	969021110R00	Vybourání stáv.flexibil potrubí, vč.geotextilie	m	28,00	157,50	4 410,00
47	975043111R00	Podchycení ponechaných schod.stupňů	m	4,00	454,38	1 817,50
48	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	10,20	171,25	1 746,75
49	976071111R01	Vybourání kovového rámu čistící rohože	m	6,40	171,25	1 096,00
50	976081111R00	Demontáž krycí lišty	m	14,80	90,25	1 335,70
51	976083141R01	Demontáž čistící rohože (200x120cm)	kus	1,00	300,00	300,00
52	978036391R00	Otlučení omítky kamínkové - Marmolit v rozsahu 100%	m2	21,60	97,63	2 108,70
53	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,50	28,00	238,00
54	979054441R00	Očištění vybour.beton.dlaždic	m2	2,10	39,13	82,16
55	979054442R00	Očištění vybourané zámkové dlažby (cca 70%)	m2	27,50	78,00	2 145,00
56	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km vč.naložení a složení na skládce	t	26,01	215,00	5 592,93
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	234,12	18,88	4 419,07
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	26,01	262,50	6 828,58
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	26,01	625,00	16 258,52
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
60	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	91,59	308,75	28 278,10
Díl: 711 Izolace proti vodě						
61	711470020RAF	Izolace proti vodě PVC fólií svislá 2x ochranná textlie 300g/m2, fólie PVC tl.1,5 mm	m2	31,80	675,00	21 465,00
Díl: 713 Izolace tepelné						

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Rakovník-Oprava střechy nad vchodem a vstupního portálu	Rozpočet:
Objekt :	01 Vstup a chodník	SO 01

62	713130020RAE	Izolace tepelná stěn mechanicky kotvená extrud. polystyren tloušťka 4 cm	m2	31,80	293,75	9 341,25
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
63	764454800R0H	Demontáž části odpadního svodu, převedení vody flex. potrubím, zpětná montáž a osazení do gaigru	kus	2,00	1 875,00	3 750,00
64	764902204RT1	Krycí lišta na soklu z poplastovaného plechu rš 160mm (15 let záruka) barva RAL 7011 nebo 7037	m	20,00	513,13	10 262,50
65	764906319RS2	Kotevní lišta hydroizolace z poplastovaného plechu rš 50 mm (záruka 15 let) barva RAL 7011 nebo 7037	m	27,20	413,13	11 237,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
66	767 01	M+D Nové zábradlí vstup. schodiště z nerez. oceli (viz popis v PD)	kus	1,00	8 250,00	8 250,00
67	767 02	M+D Úhelníkového rámu pro rohož 2000x1200mm +kotvení, povrch. úprava žár. zink.	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
68	767 03	M+D Krycí lišta	m	14,80	437,50	6 475,00
69	767221130R00	Zpětné osazení zábradlí rampy	m	10,20	135,63	1 383,38
70	767531111U00	Mtž vstupní rohož čistící zóna	m2	2,40	47,75	114,60
71	55381110.A	Rohož samočistící 2000x1200mm	m2	2,40	6 060,03	14 544,06
72	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	262,14	2,19	573,42
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
73	771475034RT2	Obklad soklíků keramických vněj. do tmele mraz. v. 10cm (lepidlo, spár. hmota)	m	19,30	176,25	3 401,63
74	771575109RT6	Montáž podlah keramických do tmele mrazuvzdorného 30 x 30cm (lepidlo, spár. hmota)	m2	32,00	538,13	17 220,00
75	781497912R00	Profil koutový m+d	m	35,30	331,25	11 693,13
76	59764206	Dlažba keramická mrazuvzdorná 300x600x9 mm	m2	37,00	577,50	21 367,50
77	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	429,46	8,65	3 714,81
Díl: 783 Nátěry						
78	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný - stávající zábradlí	m2	20,40	135,63	2 766,75

CESTA A PRÁVA SOCIÁLNĚ ZABEZPEČENÍ
VÝŠI 100 Kč, 10 Kč, 5 Kč, 2 Kč, 1 Kč
1 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč, 100 Kč
1 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč, 100 Kč