

Údržba obj.č. 1 - Soupis prací

<b>Městečko Trnávka</b>			
<b>Výhybka č 3 náhrada kolejovým polem</b>			
5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	37,83
5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m	37,83
5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,03
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	189,15
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	189,15
5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje betonové pražce vystrojené tv. S49 rozdělení „d“	km	0,03
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,00
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	89,91
5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,03
5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a rozprostření.	m2	50,00
5909031020	Úprava GPK koleje smětové a výškové uspořádání pražce betonové	den	1,00
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,14
5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	t	179,82
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	179,82
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	44,38
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	179,82
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	
5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	0,45
5999005030	Třídění kolejnic	t	9,55
<b>Rušení spojky vyh 3-4 kolej 3X</b>			
5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,01
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	32,40
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	32,40
5909031020	Úprava GPK koleje smětové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	
5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	9,00
5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	2,25
5999005030	Třídění kolejnic	t	1,07
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	3,32
<b>Výhybka č. 8 náhrada kolejovým polem</b>			
5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	37,83
5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m	37,83
5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,03
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	189,15
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	189,15
5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje betonové pražce vystrojené tv. S49 rozdělení „d“	km	0,03
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,00
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	89,91
5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,03
5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a rozprostření.	m2	50,00
5909031020	Úprava GPK koleje smětové a výškové uspořádání pražce betonové	den	1,00
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,14
5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	t	179,82
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	179,82

9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	44,38
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	179,82
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	
5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpór	t	0,45
5999005030	Třídění kolejnic	t	9,55
	<b>Rušení spojky vyh 6-8 kJolej 6X</b>		
5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,01
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	32,40
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	32,40
5909031020	Úprava GPK koleje směťové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	
5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	9,00
5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpór	t	2,25
5999005030	<b>Třídění kolejnic</b>	t	1,07
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	3,32
	<b>Rušení výhybek č. 4 a č. 6</b>		
5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	75,66
5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m	75,66
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	302,64
5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,03
5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm.	m2	302,64
5909031020	Úprava GPK koleje směťové a výškové uspořádání pražce betonové	den	1,00
5909031020	Úprava GPK koleje směťové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	20,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	90,79
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	
5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpór	t	0,90
5999005030	Třídění kolejnic	t	19,10
	<b>Demontáž koleje 3A 3B</b>		
5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d"	km	0,30
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	1 218,00
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	913,50
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	10,00
5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	448,00
5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	1,34
5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpór	t	112,00
5999005030	Třídění kolejnic	t	15,23
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	62,00
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	127,23
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
	<b>Zrušení asfaltového přejezdu v kusé koleji 5*3,5m</b>		
9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	15,12
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpór	t	
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	2,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		
	Vytyčení inženýrských sítí		
	Úprava a schválení situačního schéma žst. Trnávka	soubor	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3 000,00
01300-2000	Projektové práce v rozsahu ZRN - do 1 mil. Kč	%	600,00
	<b>Oprava železničního přejezdu P6614 v km 52,515 v TÚ Linhartice - Rozstání</b>		
5930104800	Diagnostika tras technické infrastruktury (inženýrských sítí) zjištění a vytýčení tras	hod	4,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,00
04000-1000	Inženýrská činnost - Geodet pro ASP APK	%	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	1,00
	zřízení provizorního přechodu	soubor	23 000,00
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	14,00
5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	54,50
5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d"	km	0,03
5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	15,75
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	12,00
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	50,00
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	50,00
5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	10,00
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	42,00
5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje betonové pražce vystrojené tv. S49 rozdělení „d“	km	0,03
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	80,00
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	90,00
5907010080	Výměna LISů tv. S49 rozdělení „d“	m	14,00
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	12,00
5910020340	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A	svar	4,00
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců „d“	m	225,00
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců „d“	m	225,00
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení „d“	m	30,00
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,00
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 15 cm	m2	54,50
5913270010	Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické	m2	27,18
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	14,00
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	91,00
9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	1,24
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km	kus	1,00
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	39,39
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	19,70
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,36
5963146005	<i>ACO 8 50/70 jemnozrný-obrusná vrstva</i>	<i>t</i>	<i>19,70</i>
	<i>výplňová hadice do žlábků 100/118 ON 635333</i>	<i>bm</i>	<i>14,00</i>
5964133005	<i>Železniční spodek Geotextilie separační</i>	<i>m2</i>	<i>32,61</i>
5958125010	<i>Železniční svršek-upevňovadla Komplet s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)</i>	<i>kus</i>	<i>34,00</i>
5908052010	<i>Součást upevnění pryžová pod patu kolejnice S49</i>	<i>kus</i>	<i>18,00</i>
5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	<i>t</i>	<i>60,00</i>
9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	19,70
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	15,75
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	1,20
	<b>Oprava železničního přejezdu P6890 v km 28,109 v TÚ Hlinsko - Polička</b>		

5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	24,80
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	186,88
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	93,44
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	93,44
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm	m2	186,88
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	30,00
919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	30,00
5963146010	<i>Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva</i>	<i>t</i>	<i>70,08</i>
5963146000	<i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva</i>	<i>t</i>	<i>23,36</i>
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	93,44
5963101003	<i>Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T</i>	<i>m</i>	<i>15,60</i>
5963101135	<i>Přejezd celopryžový Strail pojistka protu posuvu</i>	<i>kus</i>	<i>8,00</i>
9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	14,14
9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km	t	2 120,40
5913070030	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	4,50
9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	3,00
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	3,00
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	7,00
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - úhelník	m	10,00
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00
5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu štěrbinový	m	5,00
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 15 cm	m2	25,00
5963134000	<i>Železniční přejezdové konstrukce Náběhový klín dřevěný</i>	<i>kus</i>	<i>2,00</i>
<i>Kalkulace</i>	<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 110x110x10mm</i>	<i>t</i>	<i>0,17</i>
5964161005	<i>Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662</i>	<i>m3</i>	<i>1,00</i>
9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	2,67
5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	75,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	135,00
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	85,00
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	19,00
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,56
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	150,00
5955101000	<i>Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	<i>t</i>	<i>238,00</i>
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	238,00
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	7,54
9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	7,54
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,82
9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	1,82
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	1,82
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížd'ky	%	3,00
	<b>žst. Česká Třebová</b>		
	<b>Oprava výhybky č. 38ab</b>		
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	44,89
5906025010	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	28,00
5906025030	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	25,00
5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	43,00
5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	30,00
5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	36,00
5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	20,00
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	89,90

5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	36,00
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	40,00
5911121040	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy T - přídržnice tv. T	m	31,60
5911117230	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy T	m	3,50
5911131020	Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornic vnějších i vnitřních výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy S49 - T	m	71,01
5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49 - T	t	0,91
5911197030	Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 60 soustavy S49 - T	kus	2,00
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00
5911230040	Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy T	kus	8,00
5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,03
5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	87,47
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	104,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	353,37
5915005030	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy	m3	14,64
5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	61,00
5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	3,00
922111221	Pražcové podloží ochranná vrstva z geotextilie	m2	411,90
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	44,89
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	48,45
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	127,00
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,10
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	50,00
5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,03
5909040010	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	87,47
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	87,47
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	42,00
5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	8,00
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00
5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	174,94
5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	174,94
5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	1,00
5911001110	Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé	kus	1,00
5911305030	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy T	kus	1,00
5911379030	Oprava a seřízení výměnové části výhybky křížovatkové s hákovým závěrem pérové jazyky soustavy T	kus	2,00
7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	3,00
7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	3,00
7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	5,00
Kalkulace	Ukolejnění a trakční propojení	soub.	1,00
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	353,37
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	353,37
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	353,37
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	14,12
9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	14,12
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	14,02
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,10
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00
9903200400	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 400 km	kus	1,00
5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	<i>t</i>	<i>350,90</i>
5955101030	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drť frakce 8/16</i>	<i>t</i>	<i>27,08</i>
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	377,98
5958140005	<i>Železniční svršek-upevňovadla Podkladnice žebrová tv. S4pl</i>	<i>kus</i>	<i>124,00</i>
5958128010	<i>Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	<i>kus</i>	<i>248,00</i>
5958134075	<i>Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	<i>kus</i>	<i>688,00</i>
5958134080	<i>Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R2 (160)</i>	<i>kus</i>	<i>792,00</i>



5958134040	Železniční svršek-upevňovačla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	1 480,00
5958158005	Železniční svršek-upevňovačla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	172,00
5958158070	Železniční svršek-upevňovačla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	172,00
5958173000	Železniční svršek-upevňovačla Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	90,00
7594110925	Lanová propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 (HM0404223990733)	kus	5,00
Kalkulace	VP šroub do srdovky	kus	8,00
5964133010	Železniční spodek Geotextilie ochranné	m2	453,09
5964103005	Železniční spodek Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	60,00
5964103120	Železniční spodek Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus	3,00
5964103135	Železniční spodek Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	3,00
9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	3,60
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	kpl.	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	kpl.	2,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost + vytyčení ing. sítí	kpl.	1,50
	<b>Oprava výhybky č. 19</b>		
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	37,37
5906025010	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevstrojené	kus	103,00
5906025030	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	25,00
5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	18,00
5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	11,00
5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	103,00
5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	10,00
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	71,20
5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	24,00
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	20,00
5911121040	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy T - přídržnice tv. T	m	15,80
5911117230	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy T	m	7,00
5911015020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	10,16
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00
5911230040	Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy T	kus	8,00
5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,07
5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	48,20
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	234,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	378,99
5915005030	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy	m3	11,52
5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	48,00
5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	2,00
922111221	Pražcové podloží ochranná vrstva z geotextilie	m2	410,90
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	37,37
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	116,45
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	65,00
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,10
5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,07
5909040010	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	48,20
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	48,20
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	110,00
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	21,00
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00
5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka I. generace	m	96,40
5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka I. generace	m	96,40
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	150,00
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	150,00
5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	1,00
5911305030	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy T	kus	1,00

7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,00
7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	1,00
Kalkulace	Ukolejnění a trakční propojení	soub.	1,00
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	378,99
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	378,99
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	378,99
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	13,40
9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	13,40
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	13,33
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,07
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00
5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	<i>t</i>	<i>362,90</i>
5955101030	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drť frakce 8/16</i>	<i>t</i>	<i>21,31</i>
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	384,21
5956116005	<i>Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260</i>	<i>m3</i>	<i>7,20</i>
5958140005	<i>Železniční svršek-upevňovač Podkladnice žebrová tv. S4pl</i>	<i>kus</i>	<i>52,00</i>
5958140000	<i>Železniční svršek-upevňovač Podkladnice žebrová tv. S4</i>	<i>kus</i>	<i>194,00</i>
5958128010	<i>Železniční svršek-upevňovač Kompletů ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	<i>kus</i>	<i>492,00</i>
5958134075	<i>Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	<i>kus</i>	<i>1 240,00</i>
5958134080	<i>Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací vrtule R2 (160)</i>	<i>kus</i>	<i>232,00</i>
5958134040	<i>Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6</i>	<i>kus</i>	<i>1 472,00</i>
5958158005	<i>Železniční svršek-upevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	<i>kus</i>	<i>246,00</i>
5958158070	<i>Železniční svršek-upevňovač Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	<i>kus</i>	<i>310,00</i>
5958173000	<i>Železniční svršek-upevňovač Polyetylenové pásy v kotoučích</i>	<i>m2</i>	<i>20,00</i>
Kalkulace	<i>VP šroub do srdovky</i>	<i>kus</i>	<i>8,00</i>
5964133010	<i>Železniční spodek Geotextilie ochranné</i>	<i>m2</i>	<i>451,99</i>
5964103005	<i>Železniční spodek Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm</i>	<i>m</i>	<i>48,00</i>
5964103120	<i>Železniční spodek Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,00</i>
5964103135	<i>Železniční spodek Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400</i>	<i>kus</i>	<i>2,00</i>
9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	10,90
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	kpl.	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	kpl.	3,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost + vytyčení ing. sítí	kpl.	1,50
	<b>Oprava výhybky č. 20</b>		
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	22,71
5906025010	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevstrojené	kus	21,00
5906025030	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	25,00
5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	18,00
5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	11,00
5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	21,00
5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	10,00
5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	m	9,00
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	56,00
5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	24,00
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	10,00
5911121040	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy T - přídržnice tv. T	m	17,00
5911117230	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy T	m	3,50
5911011020	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49 - T	m	23,21
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00
5911230040	Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy T	kus	8,00
5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,02
5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	48,20
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	78,00

9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	209,61
5915005030	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy	m3	10,08
5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	42,00
5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	1,00
922111221	Pražcové podloží ochranná vrstva z geotextilie	m2	245,10
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	22,71
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	36,55
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	65,00
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,10
5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,02
5909040010	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	48,20
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	48,20
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	16,00
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00
5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	96,40
5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	96,40
5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	1,00
5911305030	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy T	kus	1,00
7591017030	Demontáž elektromotorického přestavniku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,00
7591015034	Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	1,00
Kalkulace	Ukolejnění a trakční propojení	soub.	1,00
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	209,61
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	209,61
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	209,61
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	7,64
9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	7,64
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	7,59
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,05
5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	<i>t</i>	<i>203,10</i>
5955101030	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt' frakce 8/16</i>	<i>t</i>	<i>18,65</i>
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	221,75
5957134055	<i>Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m</i>	<i>kus</i>	<i>2,00</i>
5958140005	<i>Železniční svršek-upevňovadla Podkladnice žebrová tv. S4pl</i>	<i>kus</i>	<i>82,00</i>
5958128010	<i>Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	<i>kus</i>	<i>164,00</i>
5958134075	<i>Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	<i>kus</i>	<i>584,00</i>
5958134080	<i>Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R2 (160)</i>	<i>kus</i>	<i>232,00</i>
5958134040	<i>Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6</i>	<i>kus</i>	<i>816,00</i>
5958158005	<i>Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	<i>kus</i>	<i>82,00</i>
5958158070	<i>Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	<i>kus</i>	<i>146,00</i>
5958173000	<i>Železniční svršek-upevňovadla Polyetylenové pásy v kotoučích</i>	<i>m2</i>	<i>20,00</i>
Kalkulace	<i>VP šroub do srdivky</i>	<i>kus</i>	<i>8,00</i>
5964133010	<i>Železniční spodek Geotextilie ochranné</i>	<i>m2</i>	<i>269,61</i>
5964103005	<i>Železniční spodek Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm</i>	<i>m</i>	<i>42,00</i>
5964103120	<i>Železniční spodek Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,00</i>
5964103135	<i>Železniční spodek Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400</i>	<i>kus</i>	<i>1,00</i>
9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	2,40
	Propracování kolejí a výhybek		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,57
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	70,00
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	58,04
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	4,00
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	70,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00
5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	<i>t</i>	<i>124,08</i>
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	124,08



01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	kpl.	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	kpl.	3,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost + vytyčení ing. sítí	kpl.	1,50
	<b>Oprava výhybek v žst. Česká Třebová spádoviště</b>		
5930104800	Diagnostika tras technické infrastruktury (inženýrských sítí) zjištění a vytyčení tras	hod	4,00
5930105500	Rozbor kontaminace hmot laboratorní kolejového lože nebo zeminy	kus	2,00
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	31,14
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	31,14
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	31,14
5905055020	Odstanění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	136,84
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	273,68
5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	273,68
5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	25,00
5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	109,34
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	273,68
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	20,00
5906025010	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevstrojené	kus	12,00
5906025030	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	23,00
5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	17,00
5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	11,00
5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	4,00
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	15,22
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	15,22
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	15,97
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	15,97
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	15,97
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	15,97
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	109,34
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	27,50
5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,27
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	100,00
5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	10,00
5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,05
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	99,40
5907010040	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d"	m	7,20
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	14,00
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	6,00
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	6,00
5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	2,00
5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	8,00
5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	12,00
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	10,00
5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	23,00
5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	17,00
5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	11,00
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	143,70
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	18,00
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,00
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,00
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,00
5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	99,40
5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	99,40
5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	2,00

5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	2,00
5931117700	Kompletní regulace a seřízení výměnové části jednoduchých výhybek s hákovými závěry s jedním hákovým závěrem	kus	1,00
5931116800	Demontáž hákového závěru jednoduché výhybky jednozávěrové	kus	2,00
5931116900	Montáž hákového závěru jednoduché výhybky jednozávěrové	kus	2,00
5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	1,00
5911015020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	10,10
5911017020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	11,30
5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49	kus	2,00
5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	1,20
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	273,68
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	15,22
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,00
SZT	Související práce SZT v odvětví TH		
7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,00
7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	1,00
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	1,00
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	2,00
7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	6,00
7493906010	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:7,5-190, 1:9-190	kus	6,00
7493201020	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) tvaru S49, R65, U60, CS49, CR65, UIC C60 kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:7,5-190, 1:9-190, 1:11-300	kus	6,00
5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	t	136,84
5955101030	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drť frakce 8/16</i>	t	10,00
	<b>Přeprava kolejnic Královo Pole-Regena Hranice</b>		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	54,00
9902200800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	54,00
	<b>Celkem</b>		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 275638

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a7266bc3-caf2-40f7-9fb3-2cc3539cc78d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.05.2019 09:42:01



4a3987c5-3961-4936-95f8-47e50141417a