



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 3

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
3	30.4.2019 - 30.7.2019	0971 Frýdlant - Jidřichovice pod Smrkem	Oprava propustku v km 11,079

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 30.4.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílní objednávka č.3 Oprava propustku v km 11,079

Traťový úsek: Frýdlant - Jidřichovice pod Smrkem

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Hajnice

1 Zemní práce

1	71	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	12,000
2	69	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	24,000
3	70	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	2,000
5	45	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	24,000
6	42	122212502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice ručně do 10 m3 v nesoudržné hornině tř. 3	m3	24,000
7	73	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze ztuhlé sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze ztuhlé sypaniny mezi stěnami zřízení	m3	1,800
8	74	153191131	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze ztuhlé sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze ztuhlé sypaniny mezi stěnami odstranění	m3	1,800
9	59	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	8,000
10	40	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,000
11	64	182201101	Svahování násypů	m2	100,000

2 Zakládání

12		213311141	Poišťáče ztuhlé pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	3,800
13	75	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,960
14	77	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	6,000
15	78	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	6,000
16	79	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,154

3 Svislé a kompletní konstrukce

17	93	334321112.R	Betonáž konstrukcí ručně ze suchých směsí	m3	4,800
----	----	-------------	---	----	-------

4 Vodorovné konstrukce

20		429171122	Montáž přesýpaných konstrukcí z vlnitých plechů vlna do 200x55 mm rozpětí do 13 m obvod do 7 m	m	10,000
21	113	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	1,560
22	117	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	14,000
23	112	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	12,000

5 Komunikace pozemní

24	120	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	2,400
----	-----	-----------	---	----	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25	175	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	20,000
26		931994131.R	Těsnění styku okraje trouby s dlažbou	m	4,145
27	179	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	40,000
28	204	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	2,275
29	210	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,925

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

30	302	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,043
31	304	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,150
32	293	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	27,607
33	294	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	828,210
34	296	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	27,607
35	301	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,560
36	299	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	27,607
37	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	86,093

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

38	378	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
39	379	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
40	381	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek územního rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
41	382	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

42	393	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000
43	390	0132440001	DSPS	soubor	1,000

D4 Materiály

44	393	583441690	šterkodr' frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	26,600
45		55314410	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 600/2,0mm	m	10,000
46		55314421R	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 2000/3,5mm - šikmý řez	kpl	2,000
47		55314422R	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 2000/3,5mm - spojka	kpl	1,000

HSV Práce a dodávky HSV**997 Přesun sutě**

48		997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	45,600
----	--	-----------	--	---	--------

m Práce a dodávky M

49	371	006.R	Menzi-Muck	Sh	55,000
----	-----	-------	------------	----	--------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 276191

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cc703a2b-962d-46e6-a092-97f2797fe641

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2019 13:03:02



f1f802c6-d2cc-41b0-9952-69aa147ca688