



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**  
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138  
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 4

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
4	30.4.2019 - 30.7.2019	0951 Raspenava - Bílý Potok	Oprava propustku v km 1,621

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 30.4.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílní objednávka č.4 Oprava propustku v km 1,621

Traťový úsek: Raspenava - Bílý Potok

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Luh pod Smrkem

## 1 Zemní práce

1	71	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	8,500
2	69	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	24,000
3	70	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	2,000
4		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	30,000
5	45	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	37,000
6	42	122212502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice ručně do 10 m3 v nesoudržné hornině tř. 3	m3	37,000
7	73	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení	m3	1,800
8	74	153191131	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění	m3	1,800
9	59	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	5,200
10	40	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,000
11	64	182201101	Svahování násypů	m2	40,000

## 2 Zakládání

12		213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	3,800
13	75	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	2,064
14	77	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	17,040
15	78	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	17,040
16	79	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,330

## 3 Svislé a kompletní konstrukce

17	93	334321112.R	Betonáž konstrukcí ručně ze suchých směsí	m3	3,120
----	----	-------------	---	----	-------

## 4 Vodorovné konstrukce

18		423131191R	Příplatek k osazení OK za montáž těžkých břeben	kus	1,000
19		423176511	Montáž atypické OK š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 1 poli rozpětí do 13 m	t	0,240
20		429171122	Montáž přesýpaných konstrukcí z vlnitých plechů vlna do 200x55 mm rozpětí do 13 m obvod do 7 m	m	6,500
21	113	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	1,560
22	117	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	21,000
23	112	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	14,000

## 5 Komunikace pozemní

24	120	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	6,200
25	148	525010022	Rozebrání koleje na pražcích dřevěných v ose	m	25,000

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

26	171	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	0,360
----	-----	-----------	---	----	-------

**767 Konstrukce zámečnické**

27	316	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	6,753
28	318	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	6,753
29	348	767995111R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kg	18,000

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

30	175	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	13,000
31		931994131.R	Těsnění styku okraje trouby s dlažbou	m	4,145
32	179	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	40,000
33	204	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	2,800
34	210	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,717

**99 Přesun hmot a manipulace se sutí**

35	302	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,880
36	303	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,521
37	304	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,200
38	293	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	45,465
39	294	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	909,300
40	296	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,465
41	301	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	11,780
42	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	122,309

**D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč**

43	378	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
44	379	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
45	381	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
46	382	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	

**D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce**

47	393	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000
48	390	0132440001	DSPS	soubor	1,000

**D4 Materiály**

49	401	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	7,428
50	393	583441690	šterkodř frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	39,900
51	403	562414400.R	rošt podlahový kompozitní, šedý protiskluz, tl.30mm vč. spojovacích prvků	m2	0,500
52		55314410	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 600/2,0mm	m	6,500
53		55314421R	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 2000/3,5mm - šikmý řez	kpl	1,000

**HSV Práce a dodávky HSV****997 Přesun sutě**

54		997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	70,300
----	--	-----------	--	---	--------

**m Práce a dodávky M**

55	371	006.R	Menzi-Muck	Sh	32,000
----	-----	-------	------------	----	--------



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 276262

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** af841c36-50d1-44b3-b41d-e97efed98025

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.05.2019 13:15:00



04cef7ed-a8e0-493f-b75f-ea2b4eeb4a06