



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**  
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138  
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 5

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
5	30.4.2019 - 30.7.2019	1341 Dolní Lipka -Štítý	Oprava propustku v km 12,018

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 30.4.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílní objednávka č.5 Oprava propustku v km 12,018

Traťový úsek: Dolní Lipka - Štíty

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Mlýnický Dvůr

## 1 Zemní práce

1	36	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	26,000
2	65	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	1,400
3	66	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	2,000
4	71	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	8,000
5	68	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,000
6	51	151203101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	3,600
7	52	151203111	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	3,600
8	1	5904020010	1:2.	m2	26,000

## 3 Svislé a kompletní konstrukce

9	85	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,840
10	86	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	9,600
11	87	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	9,600
12	88	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,151
13	93	334321112.R	Betonáž konstrukcí ručně ze suchých směsí	m3	0,840

## 5 Komunikace pozemní

14	119	511534111	Zřízení kolejového lože se zhutněním z kameniva recyklovaného hrubého drčeného	m3	0,405
15	121	512505121	Odstranění kolejového lože z kameniva mezi pražci koleje	m3	0,405

## 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16	177	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	6,200
17	268	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,600
18	179	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	30,000
19	197	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	3,100
20	202	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,800
21	203	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	2,000
22	209	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,840
23	279	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	3,000
24	215	975024141	Zřízení podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou	m2	2,400
25	216	975024241	Odstranění podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou	m2	2,400
26	236	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	6,000
27	240	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	6,000
28	241	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,000
29	244	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	12,000
30	277	985211112	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 12 m/m2	m2	1,900

31	247	985223210	Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	2,000
32	252	985232112	m/m2	m2	12,000
33	254	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	12,000
34	255	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,000
35	256	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	1,200
36	257	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,600
37	259	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	0,120

### **99 Přesun hmot a manipulace se suti**

38	303	997013802	(skládkovné)	t	2,016
39	293	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,016
40	294	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	403,200
41	297	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	2,016
42	298	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením	t	2,016
43	301	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,200
44	299	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	2,016
45	300	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	0,840
46	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	6,200
47	292	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	6,200

### **D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč**

48	378	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
49	379	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
50	382	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
51	380	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

### **m Práce a dodávky M**

52	371	006.R	Menzi-Muck	Sh	12,000
----	-----	-------	------------	----	--------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 276306

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fc2de59e-16ac-4d99-b736-b284f3537ac1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.05.2019 13:27:00



4822fe7c-5e5b-4e9f-974e-6ed304132170