

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DPMO, a.s. - Elektroinstalace - dílny Koželužská - II. etapa

Objekt: 01 - D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc

Datum: 04.04.2019

Objednatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Projektant: Viktor Králík

Zhotovitel: ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu			0,00
HSV - Práce a dodávky HSV			0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourár			0,00
PSV - Práce a dodávky PSV			0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a reviz			0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud			0,00
750 - Elektromontáže - rozváděče			0,00
01 - Rozváděče			0,00
02 - POP			0,00
03 - Zásuvkové skříně			0,00
M - Práce a dodávky M			0,00
21-M - Elektromontáže			0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby			0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projekt			0,00
VRN4 - Inženýrská činnost			0,00
VRN6 - Územní vlivy			0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit			0,00
VRN9 - Ostatní náklady			0,00
VRNT - TEXTY			0,00
VP - Vícepráce			0,00
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			0,00

ROZPOČET

Stavba: DPMO, a.s. - Elektroinstalace - dílny Koželužská - II. etapa

Objekt: 01 - D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc

Datum: 04.04.2019

Objednatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Projektant: Viktor Králík

Zhotovitel: ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m 2*20	den				0,00
---	---	-----------	--	-----	--	--	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

0,00

2	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus				0,00
---	---	-----------	--	-----	--	--	--	------

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

3	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m				0,00
4	M	M034	8020HF TRUBKA TUHÁ 1250 N HF	m				0,00
5	M	M035	5320HF PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 1520HF	ks				0,00
6	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m				0,00
7	M	99921010635	trubka tuhá 4025-LA trubky tuhé plastové (Kopos, In	m				0,00
8	M	99921018413	příchytka 5325-KB sv.šedá kolena, spojky, příchytka a kon	ks				0,00
9	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena pevně	m				0,00
10	M	99921011505	trubka KF 09040-BA kopoflex červená trubky korugované (Kopos, Matei	m				0,00
11	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem 40+30	m				0,00
12	M	99920010100	lišta LV 40x15-HD 2m lišty plastové vkladací (Polypr - lišta LV 40x15-HD 2m	m				0,00
13	M	99995241215	lišta 18x18 2m bílá D1002	m				0,00
14	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m				0,00
15	M	99920010677	kanál elektroinstalační EKD 100x40-HD 2m lišty plastové vkladací (Polypr	m				0,00
16	M	M006	příslušenství elektroinstalačních lišt (roh, kryty, koncovky, atd.)	kus				0,00
17	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus				0,00
18	M	99924010020	krabice KU 68-1901-KA krabice instalační pod omítku i	ks				0,00
19	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus				0,00
20	M	99924010052	krabice KU 68/2-1903 6400-221 univerzální, víčko, svorkovnice krabice instalační pod omítku i	ks				0,00
21	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm ²	kus				0,00

22	M	99924020240	krabice ACIDUR 6455-11 P/2 světle šedá 5pól	ks				0,00
<i>krabice IPXX (SEZ, Spelsberg, O</i>								
23	K	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	kus				0,00
24	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus				0,00
25	M	M062	<i>Dodávka a montáž kabelového vedení od přístrojů ke spotřebičům, kabely CGSG - Titanex, atp.</i>	kus				0,00
26	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m				0,00
27	M	99903000195	kabel CYKY-J 3x2,5	m				0,00
<i>kabely CYKY, 1-CYKY</i>								
28	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m				0,00
29	M	99903000365	kabel CYKY-J 5x2,5	m				0,00
<i>kabely CYKY, 1-CYKY</i>								
30	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m				0,00
31	M	999030003650	kabel CYKY-O 5x2,5	m				0,00
<i>kabely CYKY, 1-CYKY</i>								
32	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m				0,00
33	M	99903000370	kabel CYKY-J 5x4	m				0,00
<i>kabely CYKY, 1-CYKY</i>								
34	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m				0,00
35	M	99903000380	kabel CYKY-J 5x10	m				0,00
<i>kabely CYKY, 1-CYKY</i>								
36	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m				0,00
37	M	99903000385	kabel CYKY-J 5x16	m				0,00
<i>kabely CYKY, 1-CYKY</i>								
38	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus				0,00
<i>ukončení vývodu 230V</i>								
39	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus				0,00
<i>ukončení vývodu 400V</i>								
40	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus				0,00
<i>zapojení zásuvkových skříní</i>								
41	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus				0,00
<i>MTZ zásuvkových skříní 42+9+2</i>								
42	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě	kus				0,00
43	M	99950111005	spínač č.1 3558N-C01510 B Variant bílá IP54	ks				0,00
<i>spínače do vlhka IP 44</i>								
44	K	741310041	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokrě	kus				0,00
45	M	99950111009	spínač č.5 3558N-C05510 B Variant bílá IP54	ks				0,00
<i>spínače do vlhka IP 44</i>								
46	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokrě	kus				0,00
47	M	99950111012	spínač č.6 3558N-C06510 B Variant bílá IP54	ks				0,00
<i>spínače do vlhka IP 44</i>								
48	K	741310043	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokrě	kus				0,00
49	M	99950111020	spínač č.7 3558N-C07510 B Variant bílá IP54	ks				0,00
<i>spínače do vlhka IP 44</i>								
50	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus				0,00

51	M	9990000T1	Tango č.1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus				0,00
52	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus				0,00
53	M	9990000T5	Tango č.5 - 3559-A05345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A652	kus				0,00
54	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus				0,00
55	M	9990000T6	Tango č.6 - 3559-A06345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus				0,00
56	K	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojitý střídavý	kus				0,00
57	M	999000T66	Tango č.6+6 - přístroj ovladače a přep. 6+6/0 (6+1/0) 3559-A53345 + 3558A-A652B TANGO kryt sp.dvoj. + 3901A-B10B TANGO rameček	kus				0,00
58	K	741310402	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální	kus				0,00
31+7								
59	M	M002	BW 325 W/TPN Spínač trojpólový IP 65, 25 A; řazení 3; b. bílá	ks				0,00
60	M	M031	BW 325 TPN Spínač trojpólový IP 65, 25 A; řazení 3; b. šedá	ks				0,00
61	K	741310403	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A prostředí normální	kus				0,00
62	M	M032	KSE 363 TPN Spínač trojpólový IP 65, 63 A; řazení 3; b. šedá	ks				0,00
63	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus				0,00
64	M	9990000Z1	Tango zásuvka jednonásobná 5519A-A02357 B+3901A-B10 rámeček	kus				0,00
65	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus				0,00
66	M	99952012251	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. Tango bílá	ks				0,00
zásuvky domovní								
67	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus				0,00
68	M	99952012252	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 S pootoč. Tango šedá	ks				0,00
zásuvky domovní								
69	K	741313004PO	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá s ochranou proti přepětí T3 (D)	kus				0,00
70	M	99948010259	zásuvka dvoj. 5583A-C02357 S přep.akust. Tango šedá	ks				0,00
71	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré	kus				0,00
72	M	99950117373	zásuvka 5518N-C02542 B Variant bílá popis. IP54	ks				0,00
zásuvky do vlhka								
73	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus				0,00
74	M	999416RS6	Zásuvka nástěnná 16A - 5p. IP44 , D19 609 33	kus				0,00
75	M	M030	L6 Spona, pro průmyslové trojpólové spínače	ks				0,00
76	K	741313252	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus				0,00
77	M	999432RS6	Zásuvka nástěnná 32A - 5p IP44 , D19 610 43	kus				0,00
78	K	741313253	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 63 A	kus				0,00
79	M	999463RS6	Zásuvka nástěnná 63A - 5p. IP44 , D19 610 71	kus				0,00
80	K	741330371	Montáž ovladač tlačítkový ve skříní1 tlačítkový	kus				0,00
81	M	M037	M22-PV/KC11/IY Ovládací hlavice nouzového zastavení ve skříně, 1Z 1V	ks				0,00

82	K	741330371	Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový	kus					0,00
83	M	M038	SM 210 LSN RWP out Manuální hlásič požáru pro venkovní povrchovou montáž, červený	ks					0,00
84	K	741330372	Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 2 tlačítkový	kus					0,00
85	M	M036	Ovládací skříňka dvoutlačítková, 2 líčující tlač., 1 Z - zelené, 1 V - rudé Ovládací skříňka dvoutlačítková, 2 líčující tlač., 1 Z - zelené, 1 V - rudé	ks					0,00
86	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus					0,00
<p>MTZ LED svítidel všeobecně 3+2+6+7+2+15+6+31+26+59+27+2+9+3+1+11</p>									
87	M	N	ETM 65.37L M COLD AT Svítidlo nouzové 14x LED, 235/218lm, 3hod, 7,5VA, pohotovostní/trvalý chod, IP65, -15 +40 st.C, polykarbonát, 260x140x40, ENSTO	kus					0,00
88	M	N1	1 VYRTYCH a.s. DIOS-1-C1-ST,1h	kus					0,00
89	M	N2.	2 VYRTYCH a.s. DIOS-1-M2-ST,1h	kus					0,00
4+2									
90	M	N3	3 Vyrtych a.s. DIOS-1-M5-ST,1h	kus					0,00
91	M	N4	4 Vyrtych a.s. DIOS-1-S2-ST,1h	kus					0,00
92	M	N5.	18 VYRTYCH a.s. PALAS-LED-1-M1-ST, 1h Nouzové LED svítidlo s piktogramem	kus					0,00
14+1									
93	M	A	5 VYRTYCH a.s. AQUA-70-LED-3400-4K Industrial LED Luminaire	kus					0,00
94	M	B	6 VYRTYCH a.s. BISON-LED-S-15000-4K Industrial LED lighting	kus					0,00
95	M	C1.	7 VYRTYCH a.s. EXTRA-LED-10000-236-4K Industrial LED luminaire	kus					0,00
22+4									
96	M	C2	8 VYRTYCH a.s. EXTRA-LED-12550-258-4K Industrial LED luminaire	kus					0,00
97	M	C4.	10 VYRTYCH a.s. EXTRA-LED-3750-158-4K Industrial LED luminaire	kus					0,00
26+1									
98	M	C5	11 VYRTYCH a.s. EXTRA-LED-5000-236-4K Industrial LED luminaire	kus					0,00
99	M	C6	12 VYRTYCH a.s. EXTRA-LED-7500-258-4K Industrial LED luminaire	kus					0,00
100	M	D1	13 VYRTYCH a.s. GRIFON-LED-OP-3700-4K Interiérové LED svítidlo	kus					0,00
101	M	D2	14 VYRTYCH a.s. GRIFON-LED-OP-6350-4K Interiérové LED svítidlo	kus					0,00
102	M	D5	17 VYRTYCH a.s. GRIFON-LED-OP-9500-4K Interiérové LED svítidlo	kus					0,00
103	M	M026	Lankový závěs - Y, GRIFON	kus					0,00
104	M	M027	Montážní třmen AQUA-70 kompletní	kus					0,00
105	M	M028	Lankový závěs EUROPA / EXTRA / VIPET 2 m (2ks)	pár					0,00
106	M	M029	Drátový závěs EXTRA	pár					0,00
107	M	M061	ostatní závěsy pro svítidla pro MTZ na kabelové trasy	kus					0,00
108	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus					0,00
109	K	741811023	Zapojení skříně HOP/POP	kus					0,00
110	K	7400P	Montáž ochranného pospojování - komplet	kus					0,00
111	M	M033	matriál pro ochranné pospojování - komplet (vodiče, svorky, atd.)	kus					0,00
112	K	741811020-R	Oživení rozvaděče s běžnou výstrojí	kus					0,00
<p>úpravy a doplnění rozvaděčů R1.1, R2, R6, R7, R8, R8.2, R9</p>									
113	K	741811021	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí	kus					0,00
zapojení a popis rozvaděčů									
114	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m					0,00
115	M	M007	NKZI 50X62X0.70 ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU - F -	m					0,00
116	K	741910413	Montáž žlab kovový šířky do 125 mm bez víka	m					0,00

117	M	M008	NKZI 50X125X0.70 ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU - F -	m				0,00
118	M	M009	příslušenství kabelových žlabů (tvarovky, kotvení, atd.)	kus				0,00
119	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření vikem	m				0,00

uzavření vikem kvůli lepší údržbě a úklidu prachu

520+310

120	M	M039	V 62 - F - VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU	m				0,00
121	M	M040	V 125 - F - VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU	m				0,00
122	K	741910502	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných	kg				0,00

ONK pro kabelové trasy

dle skutečnosti

123	M	154111400	profil ocel L ohýbaný rovnoramenný 30x30x3 mm	t				0,00
124	K	741910503	Nátěry konstrukcí antikorozi, vč. dodávky barev	kus				0,00
125	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%				0,00
126	K	998741293	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 500 m	%				0,00
127	K	998741300	Podružný materiál	%				0,00

platí pro oddíly 741, 750

750 - Elektromontáže - rozváděče

0,00

01 - Rozvaděče

0,00

128	M	R1.1	doplnění R1.1	kus				0,00
129	M	R2	doplnění R2	kus				0,00
130	M	R6	doplnění R6	kus				0,00
131	M	R7	doplnění R7	kus				0,00
132	M	R8	doplnění R8	kus				0,00
133	M	R8.2	doplnění R8.2	kus				0,00
134	M	R9	doplnění R9	kus				0,00

02 - POP

0,00

135	M	999POP	skříň pomocného ochranného pospojování, vč. svorkovnice - komplet	kus				0,00
-----	---	--------	---	-----	--	--	--	------

03 - Zásuvkové skříně

0,00

136	M	M003	ZSFT21101000.1 / 3952 zás. skříň s trafem 125VA 2x16A/230V; 1x10A/24V; 1x16A/400V; 1x32A/400V jištěná s chráničem (přístroje Eaton); 1xB16/1, 1xB6/2, 1xB16/3, 1xB32/3, FI-40/4/003	ks				0,00
137	M	M004	ZSF40101000.1 / 3959 zás. skříň 4x16A/230V; 1x16A/400V; 1x32A/400V jištěná s chráničem (přístroje Eaton); 2xB16/1, 1xB16/3, 1xB32/3, FI-40/4/003	ks				0,00
138	M	M005	ZSF40100000.1 / 3958 zás. skříň 4x16A/230V; 1x16A/400V jištěná s chráničem (přístroje Eaton); 2xB16/1, 1xB16/3, FI-40/4/003	ks				0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

139	K	210800510	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 25 mm ² uložených v trubkách nebo lištách	m				0,00
140	M	341111940	kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-YY 1 x 25 mm ²	m				0,00

obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0

141	K	PM	Přidružený materiál	%				0,00
142	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%				0,00
143	K	ZV	Žednické výpomoci	%				0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

144	K	091003001	Bez rozlišení - demontáže stávající elektroinstalace	hod				0,00
145	K	091003002	Bez rozlišení - stavební připomoci	hod				0,00

146	K	091003003	Bez rozlišení - napojení na stávající elektroinstalaci	hod					0,00
147	K	091003004	Bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi	hod					0,00
148	K	091003005	Bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě	hod					0,00
149	K	091003006	Bez rozlišení - práce nespécifikované ceníkem	hod					0,00
150	K	091003007	Bez rozlišení - úklid pracoviště	hod					0,00
151	K	K003	Spolupráce se specialisty stavebníka při vyhledání a přepojení zařízení VZT, MaR, topení, SLP, atd.	hod					0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

152	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	soub					
153	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub					
154	K	013324000	Nabídkový rozpočet	soub					
155	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	soub					

VRN4 - Inženýrská činnost

156	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub					
-----	---	-----------	-------------------------	------	--	--	--	--	--

VRN6 - Územní vlivy

157	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub					
-----	---	-----------	-----------------------------------	------	--	--	--	--	--

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

158	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	den					
-----	---	-----------	--	-----	--	--	--	--	--

VRN9 - Ostatní náklady

159	K	091704002	Přezkoumání protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 před uvedením do provozu	soub					
160	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub					
161	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soub					
162	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub				6 350,00	0,00

VRNT - TEXTY

0,00

163	K	094000001	Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu prací a dle své odbornosti provede jeho doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl kompletní a obsahoval všechny položky pro kompletní realizaci díla	text	0,000	0,00		0,00	0,00
164	K	094000002	Doporučuji zejména délkové míry fakturovat dle skutečného provedení stavby. V tomto seznamu prací jsou délkové míry uvedeny jako orientační, dle výpisu nástavby AutoCad.	text	0,000	0,00		0,00	0,00
165	K	094000003	Veškerá svítidla budou oceněna včetně světelných zdrojů a poplatků za recyklaci	text	0,000	0,00		0,00	0,00
166	K	094000004	KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKŮ UVEDNÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT I PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY.	text	0,000	0,00		0,00	0,00
167	K	094000005	ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENÍ (bod 11) §44 ZÁKONA č.137/2006 Sb. DOPLNĚNÉ ZÁKONEM č.55/2012 Sb.	text	0,000	0,00		0,00	0,00

168	K	094000006	PŘIPOUŠTÍ SE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ. ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.	text	0,000	0,00	0,00	0,00
169	K	094000006.1	Obchodní názvy uvedené u položek v rozpočtu, jsou výrobky na trhu běžné a slouží pouze k upřesnění požadovaného standardu.	text	0,000	0,00	0,00	0,00
170	K	094000007	Rozpočet neobsahuje zemní práce a uvedení terénu do původního stavu - dodávka stavby	text	0,000	0,00	0,00	0,00
171	K	094000008	Rozpočet neobsahuje vyplnění drážek a otvorů a uvedení povrchů do původního stavu - dodávka stavby.	text	0,000	0,00	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00