



Fakultní nemocnice Hradec Králové  
Sokolská 581  
500 05 Hradec Králové

Dodavatel  
REDOMO a.s.  
Vážní 1064  
50003 Hradec Králové  
Česká republika

DIČ CZ00179906  
IČ 00179906  
Telefonní číslo 495 831 111  
Číslo faxu +420 495 832 100  
Název banky Česká národní banka - BÚ  
Číslo bankovního účtu 24639511/0710  
Obchodní registr Zř. listina MZČR - č.j. MZDR 17266-II/2012

DIČ CZ25937499  
IČ 25937499

Kód veřejné zakázky

Datum dokladu 10.5.2019  
Nákupčí Technický odbor  
Platební podmínky Splatnost do 30 dnů  
Způsob dodávky  
Požadované datum příjmu

Číslo	Popis	Středisko Kód	Množství	Měrná jednotka	Objednací číslo
-------	-------	---------------	----------	----------------	-----------------

Objednáváme u Vás stavební opravy - opravu betonového základu pod hydraulický zvedák v budově č. 54/1 - Odbor dopravy (autodílna) v areálu FN HK dle dodané cenové nabídky. Konečná fakturace bude provedena na základě prokazatelně a oboustranně odsouhlaseného výkazu výměr rozsahu skutečně provedených prací a dodávek.

Termín dokončení: do 10. 6. 2019  
Cena vč. DPH: 93.021,-  
(cena bez DPH: 78.876,99 Kč)

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 266 FNHK  
**Objekt:** 01 FNHK Dopravní odbor  
**Rozpočet:** 03 Základ pro hydraulický zvedák

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:


**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	76 876,99
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>76 876,99</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 876,99 CZK
Základní DPH	21 %	16 144,00 CZK
Zaokrouhlení		0,01 CZK

**Cena celkem s DPH** **93 021,00 CZK**



9.5.2019

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Pozn.: Základ za provedení díla (36měsíců) bude součástí předávacího protokolu!  
 Číselné položky dle URS (kauterda neodůstijm rozpočítáním)

## Položkový rozpočet

S:	266	FNHK
O:	01	FNHK Dopravní odbor
R:	03	Základ pro hydraulický zvedák

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>11 518,22</b>
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 2,2*4,2*0,6	m3	5,54400	1 220,00	6 763,68
				5,54400		
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,54400	264,50	1 466,39
3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,54400	20,80	115,32
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,54400	256,00	1 419,26
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,54400	16,30	90,37
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5,54400	300,00	1 663,20
<b>Díl: 2</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>40 857,94</b>
7	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 2,2*4*2*1,25*0,0079	t	0,17380	35 570,00	6 182,07
				0,17380		
8	275316141	Základ.patky z betonu prostého vodostaveb. C 30/37 XA3 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí 2,2*4,2*0,8	m3	7,39200	3 335,00	24 652,32
				7,39200		
9	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin	m3	7,39200	1 356,00	10 023,55
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>11 944,04</b>
10	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm 2*(2,2+4,2)	m	12,80000	275,50	3 526,40
				12,80000		
11	460080101	Rozbourání betonového základu vybourání betonu 2,2*4,2*0,2	m3	1,84800	4 555,00	8 417,64
				1,84800		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 713,68</b>
12	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	19,89239	337,50	6 713,68
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 843,11</b>
13	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,07114	220,00	895,65
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,64030	15,70	575,25
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,17786	305,50	3 109,34
16	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,07114	300,00	1 221,34
17	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,07114	10,20	41,53