



Střechy Šanda s.r.o.

VÍCEPRÁCE

Objednatel:
Statutární město Teplice
 nám.Svobody 2
 415 95 Teplice

Zhotovitel :
Střechy Šanda s.r.o.
 Žižkovo údolí 88/22
 418 01 Bílina

Stavba : Autobusové hala - rekonstrukce střechy a světlíků
Místo : areál společnosti ARRIVA - Teplice
Datum vystavení : 26.04.2019

Vícepráce :				
- oprava poškozeného nástřešního žlabu střechy části A				
- dodání trámů 10/12cm nad rámec výkazu výměr vč.montáže				
Popis	Množ.	M.J.	Cena za M.J.	Cena bez DPH
Nástřešní žlab :				
Demontáž stávající krytiny s výziskem k opětovnému použití	28,8	m2	79,00 Kč	2 275,20 Kč
Demontáž stávajícího nástřešního žlabu	24	bm	27,00 Kč	648,00 Kč
Kontrola a částečná repase stávajících žlabových háků a jejich pér	30	ks	15,00 Kč	450,00 Kč
Výroba nástřešního žlabu r.š.700mm z pozink.plechu	24	bm	247,00 Kč	5 928,00 Kč
Žlabové čelo	1	ks	75,00 Kč	75,00 Kč
Montáž nástřešního žlabu	24	bm	160,00 Kč	3 840,00 Kč
Spojovací materiál (šrouby,nýty) a lepidlo	1	kpl	460,00 Kč	460,00 Kč
Opětovná montáž střešní krytiny	28,8	m2	163,00 Kč	4 694,40 Kč
Spojovací materiál (nové šrouby, podložky a těsnění)	160	ks	4,80 Kč	768,00 Kč
Dodání trámů :				
Hranol SM/JD 10x12cm délka 4m	0,768	m3	8 880,00 Kč	6 819,84 Kč
Montáž vázaných krovů pravidelných do 120cm2	64	bm	133,00 Kč	8 512,00 Kč
Spojovací prostředky pro střechy	0,768	m3	1 050,00 Kč	806,40 Kč
Celková cena bez DPH				35 276,84 Kč

Vystavil :
 Martin Švec
 mobil : +420 601 150 147
 e-mail: martin.svec@strechysanda.cz