

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava staničních kolejí v žst. Jihlávka

Objekt: 3. staniční kolej

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 298 778,80

5 Komunikace pozemní

782 529,35

1	TrH	5905025110	Doplnění stezky štěrkokdrťí souvislé Zřízení stezky mezi 1. a 3. SK v km 55,335 - 55,590 (š. 1,6 m - polovina) $((55,590-55,335)*1000)*1,6*0,1)/2$	m3	20,400		21 012,00
2	595	5955101030	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drť frakce 8/16 Dodávka kameniva pro zřízení stezky mezi 1. a 3. SK v km 55,335 - 55,590 20,4*2	t			12 036,00
3	TrH	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkokdrťě přes 5 do 10 cm Úprava povrchu stezky mezi 1. a 3. SK v km 55,335 - 55,590 (š. 1,6 m - polovina) $((55,590-55,335)*1000)*1,6)/2$	m2			1 581,00
4	TrH	5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné Čištění KL u námezníku výhybky č. 4 (0,5*3,5)*4	m2			3 612,00
5	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Doplnění kameniva při úpravě GPK v km 55,314 - 55,923 (0,1 m3/m) $((55,923-55,314)*1000)*0,1$	m3			37 149,00
6	595	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 Dodávka kameniva pro doplnění KL při úpravě GPK v km 55,314 - 55,923 60,9*1,8	t			43 848,00
7	TrH	5905110010	Snižování KL pod patou kolejnice v koleji Snižování KL pod patou kolejnice v km 55,314 - 55,923 55,923-55,314	km			40 742,10
8	TrH	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy Odtěžení zeminy mezi 1. a 3. SK (dl. 200 m; š. 2 m; hl. 0,15 m - polovina) $(200*2*0,15)/2$	m3			8 550,00
9	TrH	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené Výměna pražců v km 55,338 - 55,518 ("d" - 0,611 mm) $((55,518-55,338)*1000)/0,611$ 295	kus			383 500,00
10	TrH	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený Výměna pražců u L3 v km 55,923 8	kus			14 720,00
11	TrH	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek Příplatek k výměně pražců 295+8	kus			24 240,00
12	595	59562130_R	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6/8 - dodá objednatel	kus			0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Dodávka pražců pro výměnu v km 55,338 - 55,518 295 Dodávka pražců pro výměnu u L3 v km 55,923 8				
13	595	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			23 028,00
			Dodávka pryžových položek pro výměnu v km 55,338 - 55,518 295*2 Dodávka pryžových položek pro výměnu u L3 v km 55,923 8*2				
14	TrH	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus			8 000,00
			Výměna příčných pražců za KV4 5				
15	TrH	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus			9 000,00
			Výměna dlouhých výhybkových pražců na KV4 3				
16	595	5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus			10 550,00
			Dodávka příčných pražců za KV4 5				
17	595	5956116000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260	m3			11 349,00
			Dodávka dlouhých výhybkových pražců na KV4 "4,6 m" 4,6*0,26*0,16*1 "4,7 m" 4,7*0,26*0,16*2				
18	595	5958158070	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus			165,00
			Dodávka polyetylenů příčných pražců za KV4 5*2 Dodávka polyetylenů dlouhých výhybkových pražců na KV4 3*4				
19	TrH	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus			689,00
			Zařízení pražců za KV4 5+5				
20	595	5956131005	Železniční svršek-kolejnicové podpory Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	kus			120,00
			Dodávka protištěpné spony po zařazení pražců za KV4 5+5				
21	TrH	5908035030	Oprava LISU soupravou in-situ tv. S49	styk			10 200,00
			Přeplepení LISů u S3 v km 55,314 2*1				
22	595	5957140035	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory	kus			16 457,00
			Dodávka soupravy pro opravu LISů u S3 v km 55,314 2*1				
23	TrH	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus			1 114,00
			Demontáž stávajícího přechodu 1*2				
24	TrH	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus			611,00
			Demontáž stávajícího přechodu 1				
25	TrH	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus			129,60
			Demontáž náběhových klínů stávajícího přechodu 1*2				
26	TrH	5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus			1 672,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Zpětná montáž přechodu 1*2							
27	TrH	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus			909,00
Zpětná montáž přechodu 1							
28	TrH	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus			192,40
Montáž náběhových klínů přechodu 1*2							
29	596	5963104050	<i>Železniční přejezdové konstrukce Přejezd železobetonový náběhový klín</i>	kus			3 440,00
Dodávka náběhových klínů přechodu 1*2							
30	TrH	5913085010_R	Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce - podbetonování vnějších panelů	m			2 070,00
Podbetonování vnějších panelů přechodu 2*1,5							
31	596	5964161010	<i>Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765</i>	m3			533,25
Podbetonování vnějších panelů přechodu (1,5*0,5*0,15)*2							
32	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			91 310,00
Úprava GPK 1.SK v km 55,314 - 55,923 55,923-55,314 Další průjezd ASP po výměně pražců v km 55,338 - 55,518 a u L3 v km 55,923 (55,518-55,338)+(5/1000)							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							516 249,45
33	TrH	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus			39 390,00
Demontáž pražců po výměně v km 55,338 - 55,518 ("d" - 0,611 mm) 295 Demontáž pražců po výměně u L3 v km 55,923 8							
34	TrH	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t			4 517,73
Třídění upevňovačů z měněných pražců - viz. demontáž (21 kg/pražec) ((295+8)*21)/1000							
35	TrH	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t			14 343,48
Třídění měněných dřevěných pražců - viz. demontáž (80 kg/ks) ((295+8)*80)/1000 Třídění měněných dlouhých výhybkových pražců za KV4 (900 kg/m3) (((4,6+4,7+4,7)*0,26*0,16)*900)/1000 Třídění měněných příčných pražců za KV4 (80 kg/ks) (5*80)/1000							
36	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			63 220,04
Naložení vystrojených pražců SB6/8 v žst. Ostrov nad Oslavou (270 kg/ks + 21 kg/pražec vystrojení) ((295+8)*(270+21))/1000							
37	XDp	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t			106 292,03
Doprava kameniva 8/16 pro zřízení stezky na stavbu (2 t/m3) 20,4*2 Doprava kameniva 31,5/63 BI pro doplnění KL při úpravě GPK na stavbu (1,8 t/m3) 60,9*1,8							

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Doprava betonu C20/25 pro podbetonování vnějších panelů přechodu (2,5 t/m3) 0,225*2,5				
38	XDp	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t			4 924,96
			Odvoz vystrojení (podkladnice, vrtule, kroužky) měněných pražců na úložiště (21 kg/ks) ((295+8)*21)/1000				
39	XDp	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t			1 670,00
			Doprava dlouhých výhybkových pražců na stavbu (900 kg/m3) (((4,6+4,7+4,7)*0,26*0,16)*900)/1000 Doprava dřevěných příčných nevystrojených pražců na stavbu (80 kg/ks) (5*80)/1000 Doprava pryžových podložek S49 měněných pražců na stavbu (0,182 kg/ks) (((295+8)*2)*0,182)/1000 Doprava polyetylenových podložek měněných pražců na stavbu (0,09 kg/ks) (22*0,09)/1000 Doprava soupravy pro opravu ESD S49 4 otvory na stavbu (orientační - 150 kg/ks) (2*150)/1000				
40	XDp	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t			131 377,77
			Doprava vystrojených pražců SB6/8 ze žst. Ostrov nad Oslavou na stavbu (270 kg/ks + 21 kg/pražec vystrojení) ((295+8)*(270+21))/1000				
41	XDp	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t			43 822,63
			Odvoz měněných dřevěných pražců na skládku (80 kg/ks) (((295+8)+5)*80)/1000 Odvoz měněných dlouhých výhybkových pražců na skládku (900 kg/m3) (((4,6+4,7+4,7)*0,26*0,16)*900)/1000 Odvoz penefolů z měněných dřevěných pražců na skládku (0,09 kg/ks) (((295+8)*2)+22)*0,09)/1000 Odvoz pryžových podložek z měněných dřevěných pražců na skládku (0,182 kg/ks) (((295+8)*2)*0,182)/1000				
42	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			0,00
			Doprava MHS na stavbu - viz. 1.SK				
43	XDp	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			0,00
			Doprava ASP + SSP na stavbu - viz. 1.SK				
44	XDp	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t			105 688,80
			Poplatek za skládku měněných dřevěných pražců (80 kg/ks) (((295+8)+5)*80)/1000 Poplatek za skládku měněných dlouhých výhybkových pražců (900 kg/m3) (((4,6+4,7+4,7)*0,26*0,16)*900)/1000				
45	XDp	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			1 002,00
			Poplatek za skládku penefolů z měněných dřevěných pražců (0,09 kg/ks)				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

$((((295+8)*2)+22)*0,09)/1000$

Poplatek za skládku pryžových podložek z měněných dřevěných pražců (0,182 kg/ks)

$((295+8)*2)*0,182/1000$

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

46	VRN	012002000_R	Geodetické práce	kpl			30 000,00
47	R	VRN 001_R	Nezadatelné práce SEE a SSZT - zajistí objednatel	kpl	1,000		0,00

Celkem 1 328 778,80

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 277029

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9aec6cbb-e9a6-40ed-8b1b-0bac8ed2ee74

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2019 09:05:59



ebf2e736-99da-45bd-a3b8-3943a035f50a