

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava staničních kolejí v žst. Jihlávka

Objekt: 2. staniční kolej

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				3 290 731,43
5			Komunikace pozemní				2 145 783,45
1	TrH	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé Zřízení stezky u budovy 40*0,6*0,1	m3			2 472,00
2	595	5955101030	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drť frakce 8/16 Dodávka kameniva pro zřízení stezky u budovy 2,4*2	t			1 416,00
3	TrH	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm Úprava povrchu stezky u budovy 40*0,6	m2			186,00
4	TrH	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Odtěžení stávajícího KL 5 cm pod LPP v úseku výměny pražců (0,6 m3/m) 385*0,6	m3			101 871,00
5	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Doplnění KL po odstranění 5 cm pod LPP v úseku výměny pražců (0,6 m3/m) 385*0,6 Dodání kameniva při úpravě GPK v km 55,525 - 55,952 (0,1 m3/m) ((55,952-55,525)*1000)*0,1	m3			166 957,00
6	595	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 Dodávka kameniva pro doplnění KL po odstranění 5 cm pod LPP v úseku výměny pražců 231*1,8 Dodávka kameniva pro doplnění KL při úpravě GPK v km 55,525 - 55,952 42,7*1,8	t			197 064,00
7	TrH	5905110010	Snižování KL pod patou kolejnice v koleji Snižování KL pod patou kolejnice v km 55,525 - 55,952 55,952-55,525	km			28 566,30
8	TrH	5915010010	Těžba zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy Odtěžení zeminy mezi 1. a 2. SK (dl. 200 m; š. 2 m; hl. 0,15 m) 200*2*0,15	m3			17 100,00
9	TrH	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené Výměna pražců v km ?? - ?? 569	kus			739 700,00
10	TrH	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený Výměna pražců u výkolejky Vk1 2	kus			3 200,00
11	TrH	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus			133 614,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Příplatek k výměně pražců 569+2							
12	595	59562130_R	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6/8 - dotá objednatel Dodávka pražců pro výměnu v km ?? - ?? 569	kus			0,00
13	595	5956101020	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný dub 2600x260x160 mm Dodávka pražců pro výměnu u výkolejky Vk1 2	kus			6 660,00
14	595	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 Dodávka pryžových podložek pro výměnu v km ?? - ?? 569*2 Dodávka pryžových podložek pro výměnu u výkolejky Vk1 2*2	kus			43 396,00
15	595	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) Dodávka kompletů pro výměnu v km ?? - ?? 569*4 Dodávka kompletů pro výměnu u výkolejky Vk1 2*4	kus			205 560,00
16	TrH	5907010070	Výměna LISU tv. S49 rozdělení "c" Výměna LISů u výkolejky Vk1 2*5	m			2 770,00
17	595	5957131080	Lepný izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m Dodávka LISů u výkolejky Vk1 2	kus			32 928,00
18	TrH	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 Demontáž stávajících styků v úseku 359 m 359/20 (18+1)*2	styk			4 484,00
19	TrH	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 Odřezání stykových komor po demontáži styků 38*2	kus			28 728,00
20	TrH	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49 Posun kolejnic v úseku 359 m 359*2	m			68 928,00
21	TrH	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" Kolejnicové vložky po odřezání stykových komor po demontáži styků (0,5 m/řez) (38*2)*0,5	m			11 210,00
22	595	5957201010_R	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49 - dotá objednatel Dodávka kolejnicových vložek 38	m			0,00
23	TrH	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49 Zřízení ochranného pole za KV5 (z užitého materiálu) 2*2	styk			4 560,00
24	TrH	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar sériový tv. S49 Svaření kolejnic v úseku 359 m 359/18 (20+1)*2 Vevaření LISů u výkolejky Vk1 2*2 -odečet ochranného pole za KV5 -2*2	svar			178 500,00
25	TrH	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Dosažení UT BK v úseku 359 m	svar			7 520,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2*1							
26	TrH	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			15 705,60
Umožnění volné dilatace kolejnic v úseku 359 m + 50 m výběh (359+50)*2							
27	TrH	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			20 531,80
Umožnění volné dilatace kolejnic v úseku 359 m + 50 m výběh (359+50)*2							
28	TrH	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus			2 228,00
Demontáž stávajícího přechodu 2*2							
29	TrH	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus			1 222,00
Demontáž stávajícího přechodu 2*1							
30	TrH	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus			259,20
Demontáž náběhových klínů stávajícího přechodu 2*2							
31	TrH	5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus			3 344,00
Zpětná montáž přechodu 2*2							
32	TrH	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus			1 818,00
Zpětná montáž přechodu 2*1							
33	TrH	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus			384,80
Montáž náběhových klínů přechodu 2*2							
34	596	5963104050	<i>Železniční přejezdové konstrukce Přejezd železobetonový náběhový klín</i>	kus			6 880,00
Dodávka náběhových klínů přechodu 2*2							
35	TrH	5913085010_R	Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce - podbetonování vnějších panelů	m			6 210,00
Podbetonování vnějších panelů přechodu 2*1,5 2*3							
36	596	5964161010	<i>Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765</i>	m3			1 599,75
Podbetonování vnějších panelů přechodu (1,5*0,5*0,15)*2 (3*0,5*0,15)*2							
37	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			98 210,00
Úprava GPK 2.SK v km 55,525 - 55,952 (55,952-55,525)*2							

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání**1 144 947,98**

38	SZT	7590917010	Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem jednoduchým	kus			1 770,00
Výkolejka Vk1 1							
39	SZT	7590915010	Montáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem jednoduchým	kus			4 490,00
Výkolejka Vk1 1							

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
40	SEE	74973x15_R	Demontáž a zpětná montáž zařízení trakčního vedení, svodů, propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kpl			10 000,00
41	R	9 001_R	Demontáž a zpětná montáž sdělovacího kabelu na stojně kolejnici	m			9 000,00
42	TrH	5906105010	Demontáž pražce dřevěný Demontáž pražců po výměně v km ?? - ?? 569 Demontáž pražců po výměně u výkolejky Vk1 2	kus			74 230,00
43	TrH	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí Třídění upevňovadel z měněných pražců - viz. demontáž (26 kg/pražec) $((569+2)*26)/1000$	t			10 540,66
44	TrH	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor Třídění měněných dřevěných pražců - viz. demontáž (80 kg/ks) $((569+2)*80)/1000$	t			26 037,60
45	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Naložení vystrojených pražců SB6/8 v žst. Ostrov nad Oslavou (270 kg/ks + 21 kg/pražec vystrojení) $(569*(270+21))/1000$ Naložení kolejnic tv. S49 na úložišti (49,4 kg/m) $(38*49,4)/1000$	t			120 065,95
46	XDp	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Doprava kameniva 8/16 pro zřízení stezky na stavbu (2 t/m3) 2,4*2 Doprava kameniva 31,5/63 BI pro zřízení KL na stavbu (1,8 t/m3) 231*1,8 Doprava kameniva 31,5/63 BI pro doplnění KL při úpravě GPK na stavbu (1,8 t/m3) 42,7*1,8 Doprava betonu C20/25 pro podbetonování vnějších panelů přechodu (2,5 t/m3) 0,675*2,5	t			351 400,19
47	XDp	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km Odvoz vystrojení (podkladnice, vrtule, kroužky) měněných pražců na úložiště (26 kg/ks) $((569+2)*21)/1000$ Odvoz odřezaných kolejnic tv. T na úložiště (50 kg/m) $(38*50)/1000$ Doprava kolejnic tv. S49 na stavbu (49,4 kg/m) $(38*49,4)/1000$	t			12 204,43
48	XDp	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Doprava vystrojených dřevěných pražců na stavbu (80 kg/ks + 21 kg/pražec vystrojení) $(2*(80+21))/1000$ Doprava pryžových podložek S49 měněných pražců na stavbu (0,182 kg/ks) $((569+2)*2)*0,182/1000$ Doprava kompletů ŽS4 měněných pražců na stavbu (1,4 kg/ks) $((569+2)*4)*1,4/1000$ Doprava LISů S49 dl. 5,0 m na stavbu (280 kg/ks)	t			5 210,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
(2*280)/1000							
49	XDp	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t			246 712,71
Doprava vystrojených pražců SB6/8 ze žst. Ostrov nad Oslavou na stavbu (270 kg/ks + 21 kg/pražec vystrojení) (569*(270+21))/1000							
50	XDp	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t			79 564,43
Odvoz měněných dřevěných pražců na skládku (80 kg/ks) ((569+2)*80)/1000 Odvoz penefolů z měněných dřevěných pražců na skládku (0,09 kg/ks) (((569+2)*2)*0,09)/1000 Odvoz pryžových podložek z měněných dřevěných pražců na skládku (0,182 kg/ks) (((569+2)*2)*0,182)/1000							
51	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			0,00
Doprava MHS na stavbu - viz. 1. a 3. SK							
52	XDp	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			0,00
Doprava ASP + SSP na stavbu - viz. 1. a 3. SK							
53	XDp	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t			191 856,00
Poplatek za skládku měněných dřevěných pražců (80 kg/ks) ((569+2)*80)/1000							
54	XDp	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			1 866,00
Poplatek za skládku penefolů z měněných dřevěných pražců (0,09 kg/ks) (((569+2)*2)*0,09)/1000 Poplatek za skládku pryžových podložek z měněných dřevěných pražců (0,182 kg/ks) (((569+2)*2)*0,182)/1000							
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					40 000,00
55	VRN	012002000_R	Geodetické práce	kpl			40 000,00
56	R	VRN 001_R	Nezadatelné práce SEE a SSZT - zajistí objednatel	kpl			0,00

Celkem

3 330 731,43

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 277031

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9e4f7d90-fb4b-4934-9abd-1fb9dc4e66be

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2019 09:06:00



ba6f4f35-ac0e-4339-a3c1-9d9774fdb737