

Krycí list ZBV

| | | |
|---|--|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/11626, most ev.č. VY 11626- 1 osazení MP - Mníšek pod Brdy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Mostní provizorium | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 201 | Číslo ZBV: 2 |
|---|--|------------------------|

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, příspěvková org.**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **DIOMONTA s.r.o.**
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 02359031

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|------------------------|---|--|--|
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | 0,00 | 135 973,38 | 135 973,38 |
| 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 1 | 0,00 | 135 973,38 | 135 973,38 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

| | |
|------------------|-------------|
| ZBV - krycí list | Číslo paré: |
|------------------|-------------|

Změnový list

| | | |
|---|--|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/11626, most ev.č. VY 11626- 1 osazení MP - Mníšek pod Brdy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Mostní provizorium | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 201/1 | Číslo ZBV: 2 |
|---|--|------------------------|

Strany smlouvy o dílo č. 701/00086001/2019 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 5.3.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: DIOMONTA s.r.o., Dělnická 212/13, 170 00 Praha 7

| Přílohy Změnového listu: | | Paré č. | Příjemce |
|---|---------------|---------|------------|
| 1. Krycí list | 1 počet listů | 1 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 1 počet listů | 2 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 počet listů | 3 | Projektant |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 1 počet listů | 4 | TDI |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 počet listů | | |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 počet listů | | |
| 7. Další doklady | 7 počet listů | | |

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

SO 201 Mostní provizorium

Po zjištění strmého stoupání nájezdových ramp délky 6,5 m bylo nutné z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zejména s ohledem na nízkopodlažní kloubové autobusy, přes mostní provizorium na silnici III/11626 v Mníšku pod Brdy prodloužit nájezdové rampy, a to u opěry O1 na 15 metrů a u opěry O2 na 12 m, oproti původně uvažovaným nájezdovým rampám 6,5 m. To znamená, že bylo nutné prodloužit provedení vozovkových vrstev u rampy O1 o 8,5 m a u rampy O2 o 5,5 m. Dotčené položky v soupisu prací bylo nutné navýšit. Rozsah byl odsouhlasen TDI a AD. Bez provedení této změny by nebylo možné dílo zdárně dokončit.

Z uvedeného zdůvodnění vyplývá, že se jedná se o Změnu nepodstatnou, nezbytnou k dokončení, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná Změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 0,00 | 135 973,38 | 135 973,38 | 135 973,38 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí) | jméno | Ing. František Martinec | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. Martin Vašák | datum | podpis |
| Technický dozor investora | jméno | Miroslav Knopp | datum | podpis |
| Zástupce Objednatele: | jméno | Miroslav Knopp | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA | datum | podpis | |
| Zhotovitel | DIOMONTA s.r.o. | jméno | Ing. František Martinec | datum | podpis |

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

| | |
|---|--|
| Název Stavby: 2018653 - III/11626, MOST EV.Č. VY11626-1 OSAZENÍ MP MNÍŠEK POD BRDY | |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201 / 1 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Mostní provizorium | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 894 118,25 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | | | 894 118,25 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 135 973,38 | 135 973,38 | 15,21% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 1 030 091,63 | 135 973,38 | 15,21% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

| | | |
|---|-----------|-------------------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): DIOMONTA s.r.o. | souhlasím | Ing. František Martinec |
| Projektant (autorský dozor): | souhlasím | Ing. Martin Vašák |
| Stavební dozor: | souhlasím | Miroslav Knopp |
| Zástupce Objednatele: | souhlasím | Miroslav Knopp |
| Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: | souhlasím | Miroslav Dostál |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 2018653 - III/11626, MOST EV.Č. VY11626-1 OSAZENÍ MP MNÍŠEK POD BRDY

| | | |
|---------------|--|--------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 1 421 368,25 |
| 2=1+18+19 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH | 1 700 341,63 |
| 2a=2*1,21 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 2 057 413,37 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 119,63% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | 0,00% |

| | | |
|-------------|---|------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 278 973,38 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 19,63% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 426 410,48 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 0,00% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 19,63% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 278 973,38 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 710 684,13 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(37/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 0,00% |
| 13=37 | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 0,00 |
| 14=149224000-37 | | 149 224 000,00 |

| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - | | | - 2 - | | | - 3 - | | | | - 4 - | | | | | - 5 - | | |
|-----|--------|---|--|----------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | | Vyhrazená změna (Doměrky) | | | Záměna položek (Započítávání) | | | Nepředvidanost | | | | Nezbytnost | | | | | Změny de minimis | | |
| | | | | | | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč) | limit 15 % |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 31=(30/1)*100 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 35=(34/1)*100 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38=(37/1)*100 |
| | | III/11626, MOST EV.Č. VY11626-1 OSAZENÍ MP MNÍŠEK POD BRDY | 0,00 | 278 973,38 | 278 973,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 973,38 | 19,63% | 278 973,38 | 278 973,38 | 0,00 | 0,00% |
| 002 | 1 | Dopravně inženýrská opatření / prodloužení betonových svodidel | 0,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 10,06% | 143 000,00 | 143 000,00 | | 0,00% |
| 201 | 2 | Mostní provizorium / prodloužení nájezdových ramp k mostnímu provizoriu | 0,00 | 135 973,38 | 135 973,38 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 973,38 | 9,57% | 135 973,38 | 135 973,38 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 2 |
| Název a evidenční číslo stavby: | 2018653 - III/11626, MOST EV.Č. VY11626-1 OSAZENÍ MP MNÍŠEK POD BRDY |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 201 Mostní provizorium |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | SO 201/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| Změnový soupis prací | 2 | |
| Zápis ze stavebního deníku | 1 | |
| Fotodokumentace | 3 | |
| Žádost o změnu rozsahu díla | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 7 | |

| Rozpis ocenění Změn položek - po ZBV číslo 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: 2018653 - III/11626, MOST EV.Č. VY11626-1 OSAZENÍ MP MNIŠEK POD BRDY | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 Mostní provizorium | | | | | | | | SO 201 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 Mostní provizorium | | | | | | | | Skupina Změn: 4 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | SO 201 | MOSTNÍ PROVIZORIUM | | | | | | | | | | | |
| 1 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 3,215 | 3,215 | 0,000 | 450,00 | 1 446,75 | 0,00 | 0,00 | 1 446,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 11,520 | 11,520 | 0,000 | 2 650,00 | 30 528,00 | 0,00 | 0,00 | 30 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 027411 | PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 135 800,00 | 135 800,00 | 0,00 | 0,00 | 135 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 027411R | PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ | SOUBOR | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 02953 | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 03740 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ PROVIZORNÍ MOSTY | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 03740 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ PROVIZORNÍ MOSTY | KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 112146 | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.3M, ODVOZ DO 12KM | KUS | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 2 560,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 113136 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM. ODVOZ DO 12KM | M3 | 4,800 | 13,500 | 8,700 | 2 650,00 | 12 720,00 | 0,00 | 23 055,00 | 35 775,00 | 23 055,00 | 64,44 |
| | | NÁJEZDOVÁ RAMP A U OPĚRY O1 směrem od BILLA-dálnice - Puvodně odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltem 8,0*3*0,1=2,40m3, nové 15,0*5,0*0,1=7,5m3. SJEZDOVÁ RAMP A U OPĚRY O2 směrem ke sběrnému dvoru, puvodně 8*3*0,1=2,40m3, nové 12,0*5,0*0,1=6,00m3. CELKEM 7,5+6,0=13,5 m3 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11336 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) | M3 | 18,000 | 18,000 | 0,000 | 1 250,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 18215 | ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M | M2 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 865,00 | 43 250,00 | 0,00 | 0,00 | 43 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 45160 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITĚHO BETONU | M3 | 29,900 | 51,375 | 21,475 | 2 965,00 | 88 653,50 | 0,00 | 63 673,38 | 152 326,88 | 63 673,38 | 41,80 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--|----|---------|---------|--------|--------|------------|------|------------|--------------|------------|-------|
| | | NÁJEZDOVÁ RAMPA U OPĚRY O1 směrem od BILLA-dálnice - Puvodně vrstvy z mezerovitého betonu 2,3*6,5=14,95 m3. nově 15,0*5,0*0,85*0,5=31,875m3. SJEZDOVÁ RAMPA U OPĚRY O2 směrem ke sběrnému dvoru, puvodně 2,3*6,5=14,95 m3, nově 12,0*5,0*0,65*0,5= 19,50 m3. CELKEM 31,875+19,5=51,375m3 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 | 84,000 | 113,400 | 29,400 | 125,00 | 10 500,00 | 0,00 | 3 675,00 | 14 175,00 | 3 675,00 | 25,93 |
| | | NÁJEZDOVÁ RAMPA U OPĚRY O1 směrem od BILLA-dálnice - Puvodně infiltrační postřík z emulza 10*4,2=42,00m2. nově 15,0*4,2=63,00m2, SJEZDOVÁ RAMPA U OPĚRY O2 směrem ke sběrnému dvoru, puvodně 10,42*4,20=42,00m2, nově 12,0*4,2=50,40m2. CELKEM 63,00+50,40=113,40m2 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 84,000 | 113,400 | 29,400 | 825,00 | 69 300,00 | 0,00 | 24 255,00 | 93 555,00 | 24 255,00 | 25,93 |
| | | NÁJEZDOVÁ RAMPA U OPĚRY O1 směrem od BILLA-dálnice - Puvodně asfaltový beton pro obrusné vrstvy 10*4,2=42,00m2. nově 15,0*4,2=63,00m2, SJEZDOVÁ RAMPA U OPĚRY O2 směrem ke sběrnému dvoru, puvodně 10,42*4,20=42,00m2, nově 12,0*4,2=50,40m2. CELKEM 63,00+50,40=113,40m2 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 84,000 | 113,400 | 29,400 | 725,00 | 60 900,00 | 0,00 | 21 315,00 | 82 215,00 | 21 315,00 | 25,93 |
| | | NÁJEZDOVÁ RAMPA U OPĚRY O1 směrem od BILLA-dálnice - Puvodně asfaltový beton proložní vrstvy 10*4,2=42,00m2. nově 15,0*4,2=63,00m2, SJEZDOVÁ RAMPA U OPĚRY O2 směrem ke sběrnému dvoru, puvodně 10,42*4,20=42,00m2, nově 12,0*4,2=50,40m2. CELKEM 63,00+50,40=113,40m2 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 58301 | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELU) TL 150MM | M2 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 855,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 32,000 | 32,000 | 0,000 | 485,00 | 15 520,00 | 0,00 | 0,00 | 15 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM: | | | | | | | | 894 118,25 | 0,00 | 135 973,38 | 1 030 091,63 | 135 973,38 | 15,21 |

POČASÍ: POLOJASNO 9°C Datum: 20. 3. 2019
 PRAC. DOBA: 8-16
 POČET PRAC: 6
 PROVEDENÉ PRACE: - DOKONČENÍ MONTÁŽE
 MOBYNÍHO PROVIZORIA
 - OPAŘENÍ SPADVACÍCH ZABĚHLÝCH
 PUKLŮ

POČASÍ: PLOUSKAVNO 10°C Datum: 21. 3. 2019
 PRAC. DOBA: 7-16
 POČET PRAC: 6
 PROV. PRACE: - DOPRAVA BEDNĚNÍ A KARI PRŮ
 - FOTOVENÍ BOČNÍHO BEDNĚNÍ
 NABĚHOVÝCH KLINŮ
 - ŘEZÁNÍ ASFALTU
 - LIKVIDACE A DOPRAVA VYBOU
 ASFALTU

POČASÍ: JASNO 12°C Datum: 22. 3. 2019
 PRAC. DOBA: 8-14
 POČET PRAC: 6
 PROV. PRACE: - BETONÁŘ NABĚHOVÝCH KLINŮ
 S PLOŽENOU KARI PRŮ

ZÁŤIS ZHOTOVITĚLE:
 - Z DŮVODU POUŽITÍ MONTÁŽNÍHO PRŮ
 NÍZKOPODLAŽNÍMI AUTOBUSY BYLO NUTNÉ
 NA JEDNOU ZAMPY PRODLOUŽIT - NA JEDNE
 STRANĚ 15m A NA DRUHÉ 12m.
 OPATŘENÍ NUTNÉ K BEZPEČNĚMU PRŮJEZDU
 NÍZKOPODLAŽNÍHO KLOUBOVÉHO AUTOBUSU

DIOMONTA, s.r.o.

DOZOROVÁNÍ – INŽENÝRING - STAVBY

e-mail: f.martinec@diomonta.com, tel.: +420 773 488 880

170 00 Praha 7 Holešovice, Dělnická 213/12

IČ: 02359031, DIČ: CZ02359031

Mostní Provizorium Mníšek pod Brdy



DIOMONTA, s.r.o.

DOZOROVÁNÍ – INŽENÝRING - STAVBY

e-mail: f.martinec@diomonta.com, tel.: +420 773 488 880

170 00 Praha 7 Holešovice, Dělnická 213/12

IČ: 02359031, DIČ: CZ02359031

Mostní Provizorium Mníšek pod Brdy



DIOMONTA, s.r.o.

DOZOROVÁNÍ – INŽENÝRING – STAVBY

e-mail: f.martinec@diomonta.com, tel.: +420 773 488 880

170 00 Praha 7 Holešovice, Dělnická 213/12

IČ: 02359031, DIČ: CZ02359031

Mostní Provizorium Mníšek pod Brdy



DIOMONTA, s.r.o.

Praha 7 Holešovice, Dělnická 213/12

PSČ 170 00

IČ : 02359031 • DIČ : CZ02359031 • společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 218458.
Raiffeisen Bank, a.s., Praha, číslo účtu 556555655/5500

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Ing. František Martinec
jednatel společnosti
DIOMONTA, s.r.o.
sídllo společnosti: 170 00 Praha 7 - Holešovice, Dělnická 213/12
IČ : 02359031, DIČ: CZ02359031
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Věc: žádost o změnu díla stavby III/11626, most ev. č. VY 11626 osazení MP Mníšek pod Brdy

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 701/00066001/2019, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu, který spočívá v

- Prodloužení délky nájezdových ramp na jedné straně na délku 15 m a na druhé na délku 12 m. Požadované práce nad rozsah „Soupisu služeb“ Přílohy č.1 SoD jsou nezbytně nutné k zajištění z důvodu bezpečného nově zřízeného provozu nízkopodlažních kloubových autobusů v obci Mníšek pod Brdy, které zhotovitel nemohl ani díky své vysoké odborné kvalifikaci a zkušenostem nemohl vědět ani předpokládat. (čl.2 tudíž nelze uplatnit).

[REDACTED]