

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava schodiště Domu kultury Vizovice	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava venkovního hlavního schodiště DK Vizovice	Projektant:	Ing. Arch. Petr Zámečník, Hana Schreiberová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	parc.č. 2348, 5416 k.ú. Vizovice	Zhotovitel:	SATIM CZ s.r.o.	IČ/DIČ:	29199433 / CZ29199433
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	64
JKSO:	8225233	Zpracoval:	Ing. Vladislav Jurčák	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž					Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky					Ostatní	0,00	
	Montáž					NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	749 710,00
Základ 21%	749 710,00	DPH 21%	157 439,10	Celkem včetně DPH	907 149,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava schodiště Domu kultury Vizovice	Doba výstavby:	43 dní	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12
Druh stavby:	Oprava venkovního hlavního schodiště DK Vizovice	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Arch. Petr Zámečník, Hana Schreiberová
Lokalita:	parc.č. 2348, 5416 k.ú. Vizovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	SATIM CZ s.r.o.
JKSO:	8225233	Zpracováno dne:		Zpracoval:	Ing. Vladislav Jurčák

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	13	Hloubené vykopávky						0,00		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro základ sloupkového osvětlení 1	m3	1,23		0,00			0,00	
	16	Přemístění výkopku						0,00		
2	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	1,23		0,00			0,00	
	17	Konstrukce ze zemin						0,00		
3	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS z výkopku základu pro osvětlení, zůstává v místě	m3	1,23		0,00			0,00	
	27	Základy								
4	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 pro sloupkové osvětlení a kotvení zábradlí 1 vyléváno do výkopku	m3	1,23					2,53	
	43	Schodiště								
5	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 nově vytvořený podklad pro osazení prefabrikovaných stupňů	m	144,27					0,11	
6	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	21,05					0,02	
7	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	21,05					0,00	
8	434121426R00	Osazení žebet. stupňů na desku, prefabrikovaných do flexibilního tmele, je součástí položky	m	133,92					0,03	
9	593723022	Stupeň schod. prefa struktura beton.šedý 1600/350/150	kus	92,40					0,11	
10	593723022	Stupeň schod. prefa struktura beton šedý 1000/350/150	kus	4,40					0,11	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								
11	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm pod rampu, lze provést i betonovou mazaninu tl 200mm	m2	12,48					0,51	
12	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm dosyp na úroveň pod KZC (mazaninu)	m2	6,74					0,29	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)								
13	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kameniva tl. 5 cm bez dodávky	m2	10,98					0,30	
14	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z cementové malty.tl. 5 cm rampa z částečně použitých kostek	m2	12,48					0,11	
15	58380056	Mozaika dlažební žulová 4/6 štipaná	m2	7,71					0,12	
16	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z flexibilního lepidla na podestě	m2	31,86					0,17	
17	59245323	Dlaždice betonová hladká 60x40x44 cm šedá	m2	35,05					0,14	
	62	Úprava povrchů vnější								
18	622474203R00	Reprofilace stěn sanační maltou tl.3 mm	m2	24,88					0,01	
19	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	24,88					0,00	

		včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit							
20	621461151R00	Omítka květníků škrábaná, složitost 1-2 sjednocení s budovou	m2	24,88					0,07
	711	Izolace proti vodě							
21	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků na dilataci	m2	2,40					0,00
22	28323110	Fólie nopová nopy 8mm G8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm	m2	2,64					0,00
23	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,30					0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							
24	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce zábradlí z pásovin 42/12mm d+m	kg	64,71					0,00
		5 - 10 kg/kus kotveno do prefa stupňů							
25	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce zábradlí z pásovin 42/12mm d+m	kg	40,37					0,00
		5 - 10 kg/kus kotveno do mazaniny nebo KZC tl. 200m přes kostku							
26	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,11					0,00
	782	Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene							
27	782631323R00	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 2,5 a 3 cm květníky vyspravení poškozených částí, pouze montáž materiál původní, nebo ze schodů	m2	3,30					0,07
28	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	0,24					0,00
	783	Nátěry							
29	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický antracit dvojnásobný krycí s 1x emailováním na zábradlí	m2	2,35					0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							
30	900 R02	HZS stavební připomoci pro práce elektroinstalace stavební dělník v tarifní třídě 5	h	12,00					0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách							
31	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou vč. obrubníku včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	9,50					0,12
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							
32	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	81,57					0,00
33	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm styk zdiva a rampy STYRODUR	m2	2,40					0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							
34	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů plochy realizace	m2	234,00					0,00
	96	Bourání konstrukcí							
35	965024121R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy do 1 m2 podstupnice stávajícího schodiště	m2	23,54					0,19
36	965024131R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy nad 1 m2 stupnice původního schodiště	m2	48,12	0,00				0,19
37	965022121R00	Bourání kamenných podlah z kostek plochy do 1m2 u nové rampy 3 linky	m2	10,48	0,00				0,43
38	965022131R00	Bourání kamenných podlah z kostek plochy nad 1 m2 3 linky u hlavního schodiště	m2	10,04	0,00				0,43
39	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 podesta ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm částečné odbourání a úprava pro zpětné kladení	m3	1,82	0,00				2,20
40	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pod stupni pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm schodiště schodnice pod stupni	m3	8,04	0,00				2,20
41	965081813RT3	Bourání dlažeb terac.,čedič.kámen tl.do 30 mm, nad 1 m2 terasa ručně, kamenná dlažba	m2	36,41	0,00				0,07
42	960321271R00	Bourání konstrukcí květníku ze železobetonu stávající květník	m3	1,45	0,00				2,85

97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
43	970051020R00 Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm pro přívod elektro	m	1,00					0,00	
44	970241150R00 Řezání stupňů z betonu hl. řezu 150 mm	m	11,20					0,00	
45	973042341R00 Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,16 m2, hl. 15 cm pro osvětlení 2	kus	8,00					0,04	
46	978059621R00 Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2	m2	16,17					0,09	
H22	Přesun hmot pro komunikace pozemní a letiště								
47	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	61,96					0,00	
M21	Elektromontáže								
48	210140502R00 Svítidlo ozn. 1 sloupkové montáž včetně žárovek a zapojení	kus	5,00					0,00	
49	210140503R00 Svítidlo ozn. 2 nástěnné montáž včetně žárovek a zapojení	kus	8,00					0,00	
50	34841203 Svítidlo venkovní sloupkové ozn. 1 DN88mm v. 450mm antracit LED	kus	5,00					0,01	
51	34841236 Svítidlo venkovní nástěnné ozn. 2 IP 54 LED	kus	8,00					0,00	
52	210100020RA0 Přípojka elektro v zemi pro administrativní budovy ve volném terénu včetně výkopových a zásypových zemních prací	m	60,00					0,28	
53	211150301R00 Úprava napojení elektro v rozvaděči a montáž časového relé pro osvětlení 1+2	soubor	1,00					0,00	
54	210140512R00 Svítidlo ozn. 3 venkovní v podhledu závětrří včetně žárovky a zapojení vstup závětrří	kus	3,00					0,00	
55	34841208 Svítidlo venkovní stropní válcové LED	kus	3,00					0,01	
S	Přesuny sutí								0,00
56	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	54,57					0,00	0,00
57	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	109,14					0,00	0,00
58	979083117R00 Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	54,57					0,00	0,00
59	979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	491,13			0,00		0,00	0,00
60	979086112R00 Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	54,57			0,00		0,00	0,00
61	979087311R00 Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	54,57			0,00		0,00	0,00
62	979087391R00 Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	54,34			0,00		0,00	0,00
63	979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	54,34			0,00		0,00	0,00
64	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	54,34			0,00		0,00	0,00
				Celkem:					

Poznámka:

vyplní uchazeč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava schodiště Domu kultury Vizovice	Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava venkovního hlavního schodiště DK Vizovice	Projektant:	Ing. Arch. Petr Zámečník, Hana Schreiberová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	parc.č. 2348, 5416 k.ú. Vizovice	Zhotovitel:	SATIM CZ s.r.o.	IČ/DIČ:	29199433/ CZ29199433
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	64
JKSO:	8225233	Zpracoval:	Ing. Vladislav Jurčák	Datum:	

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Předání staveniště				
Zařízení staveniště- vybudování				
Zařízení staveniště - provoz				
Zařízení staveniště - odstranění				

Zkoušky a revize					
Předání hotového díla					
Dokumentace skutečného provedení					
Dílenská dokumentace - zámečnická					
Provozní vlivy					
Celkem ORN					

 vyplní uchazeč