

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU Nabídka zhotovitele

Objekt : <b>SO30</b>	Název objektu : <b>• St.objekt č.504 (Opěrná zed') + 001 (Šatny)</b>	JKSO : 822	
Stavba : <b>0001</b>	Název stavby : <b>Vojenská plovárna CE 02-21-10</b>	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Česká republika – Ministerstvo obrany Praha - zastoup. AHNM Pardubice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
Z	Dodávka celkem	Zařízení staveniště	5 233
R	Montáž celkem	Provoz investora - etapovost podle požadavků investora	0
N	HSV celkem		
ZRN	PSV celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	RN II. a III. hlavy	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	5 233
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 051 742 Kč	
DPH	21,0 % činí :	220 866 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 272 608 Kč</b>	

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	0001 Vojenská plovárna CE 02-21-10	Rozpočet:
Objekt :	SO30 - St. objekt č. 504 (Opěrná zed') + 001 (Satny)	Nabídka

Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
---------------	---------------	------	----------	-------------	-------------

Objekt 504 Opěrná zed'

<b>Díl</b>	<b>100</b>	<b>Zemní práce</b>			
1	1396010V	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hmotině tř.2-4	M3	20,50000	
2	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením <i>Házečkou případně kbelík, kolečko asi 60% odkopu</i>	M3	7,05000	
3	162201203	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m <i>Dočasně přemístěná mimo nový základ a zpět</i>	M3	20,50000	
4	162201210	Příplatek za každých dalších 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 <i>První záběr (5 m)+přebytek k odvozu</i>	M3	36,30000	
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	8,75000	
6	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	43,75000	
7	162702199	Poplatek za skládku zeminy	M3	8,75000	
8	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 4 - ručně	M3	8,75000	
9	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	M3	8,75000	
10	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	M3	13,00000	
11	175101209	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu - kolem drenáže <i>Část výkopová zeminy zůstane na spodních úrovních a za dočasně nebouranou zdi</i>	M3	2,25000	
<b>Celkem za 100</b>		<b>Zemní práce</b>			
<b>Díl</b>	<b>210</b>	<b>Drenáže , úprava základ.spáry</b>			
12	212753114	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	M	25,00000	
13	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	M2	8,63500	
14	286112231	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	M	26,25000	
15	2861128311	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky	KUS	5,00000	
16	673905110	Geotextilie 300 g/m2	M2	9,00000	
<b>Celkem za 210</b>		<b>Drenáže , úprava základ.spáry</b>			
<b>Díl</b>	<b>270</b>	<b>Základy</b>			
17	2742721403	Zdivo základové z bednicích tvárníc. tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	M2	30,00000	
18	274321311	Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) <i>Přítokládání profil 0,5*0,3 m</i>	M3	3,75000	
19	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	T	0,11108	
20	279361821	Vyztuž zakl zdi nosných ocel 10 505 <i>Volné pruť svisle 2x D12 po 0,2 + vodorovné 2 x DB v každé spáře - navázáno na pás</i>	T	0,21595	
21	411121232	Disazování desek š. do 60. dl. do 180 cm <i>Bez dodávky, použity demontované desky</i>	KUS	25,00000	
22	6325x	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm včetně dodávky hiadké dlažby vhodného rozměru s obsypem spáry	M2	5,00000	
23	999281130V	Příplatek za každých dalších 10 m vodorovného přesunu	T	48,18350	
24	999281110V	Vodorovné přemístění materiálu kolečkem od začátku výkopu - za prvních 10 m	T	30,78900	
25	999281120V	Svislé přemístění materiálu ve vstihu kolečko+nošením + k začátku základy od cesty	T	30,78900	
<b>Celkem za 270</b>		<b>Základy</b>			
<b>Díl</b>	<b>960</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			
26	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	M3	12,50000	
27	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t	KUS	25,00000	
28	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením a kolečkováním <i>Včetně odhozu nad místo bourání (pro přisyp)</i>	T	27,50000	
29	979054442	Očištění vybouraných desek s výplní spár MC	M2	12,50000	
30	979082111V	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m kolečkováním ve ztlženém terénu. <i>Přibližné ztlžení cca 50 % normativních normohodin</i>	T	24,75000	
31	979082121V	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších každý 5 m - ve ztlženém terénu <i>Odkolečkování bouraného materiálu podél stávajících šaten až k místu nakládky před šatnami</i>	T	1 113,75000	
32	979981101	Kontejner, sut bez příměsí, odvoz do 15km, poplatek za uložení <i>Kovový odpad zůstává k použití investorem - bez skládkového</i> <i>Část bouraného materiálu bude použita na násyp za novou zdi - přibližně 10%</i>	T	24,75000	
<b>Celkem za 960</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>			



## Položkový rozpočet

Stavba	0001 <b>Vojenská plovárna CE 02-21-10</b>	Rozpočet:
Objekt	SO30 • St. objekt č. 504 (Opěrná zed) + 001 (Šatny)	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
Díl	<b>900</b>	<b>Ostatní práce,lešení</b>				
33	943955X	Zřízení rampy z lešenových podlážek nebo fošen včetně podkladu přes stupně do úrovně opravované zdi	M2	10,50000		
34	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	T	33,10000		
<b>Celkem za</b>		<b>900 Ostatní práce,lešení</b>				
1	Za objekt	504 Opěrná zed				

Objekt 001 Šatny

Díl	<b>301</b>	<b>Zvláštní stavební práce</b>				
35	31131X	Výplň rýhy obetonování spony cementovou maltou	M	24,00000		
36	311361821	Spona z betonářské oceli 10505	T	0,01480		
<b>Celkem za</b>		<b>301 Zvláštní stavební práce</b>				
Díl	<b>610</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
37	611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	M2	17,55000		
38	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	M2	24,83000		
39	611481113	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou <i>V místě poruchy pás 3 m</i>	M2	17,55000		
40	612421231	Oprava vápen. omítek stěn do 10 % pl. = štukových	M2	398,78720		
41	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	M2	26,31000		
42	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková <i>Pouze v místnostech kde se vyměňují jen okna , jinda zahrnuto v opravách</i>	M2	10,26000		
43	612481113	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím <i>V místě poruchy pás 3 m</i>	M2	26,31000		
<b>Celkem za</b>		<b>610 Úpravy povrchů vnitřní</b>				
Díl	<b>620</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
44	602011189	Omítka stěn mozaiková	M2	4,55000		
45	602011195	Kontaktní nátěr pod mozaiková omítky	M2	4,55000		
46	622421143	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 <i>V místě opravy zdiva spojkami</i>	M2	12,00000		
47	622422222	Oprava vněj. omítek II, do 20%, štuk na 100% plochy <i>Ostatní strany obvodu</i>	M2	236,72500		
48	622422522	Oprava vněj. omítek II, do 50%, štuk na 100% plochy <i>Strana směrem ke hřišti - dolní strana půdorysu</i>	M2	75,91500		
49	6224713171	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová , včetně penetrace <i>Např. Akronát</i>	M2	324,64000		
50	622481211	Potažení vnějších stěn výztužnou sítí do šterkového tmelu <i>V místě poruchy v šíři 3 m</i>	M2	12,00000		
<b>Celkem za</b>		<b>620 Úpravy povrchů vnější</b>				
Díl	<b>630</b>	<b>Podlahové konstrukce</b>				
51	631312131	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm <i>Namísto vybouraných betonů pro kanalizaci , uvnitř ve dvou vrstvách venku v jedné</i>	M3	7,74760		
<b>Celkem za</b>		<b>630 Podlahové konstrukce</b>				
Díl	<b>640</b>	<b>Výplně otvorů - osazování</b>				
52	6489911114	Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 200 mm	M	7,80000		
<b>Celkem za</b>		<b>640 Výplně otvorů - osazování</b>				
Díl	<b>900</b>	<b>Lešení, přesun hmot, ostatní</b>				
53	90099111V	Zakrývání podlah a zařízení folií a geotextilí s přelepením, maskování soklíků	M2	64,00000		
54	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	M2	124,65000		
55	952901411	Vyčištění ostatních objektů	M2	187,19000		
56	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	T	37,86500		
<b>Celkem za</b>		<b>900 Lešení, přesun hmot, ostatní</b>				
Díl	<b>960</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
57	766411821	Demontáž obložení vnějších stěn palubkami <i>Včetně podbití</i>	M2	123,09000		
58	7765118103	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch do 10 m2 včetně soklíků	M2	8,16000		



## Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba		0001 Vojenská plovárna CE 02-21-10		Rozpočet:		
Objekt		SO30 - St. objekt č. 504 (Opěrná zed') + 001 (Satny)		Nabídka		
59	9650422213	Mistnost 1.07 Plevčik Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm	M3	0,63000		
60	9650422313	Bourání mazanin betonových tl. nad 20 cm, pl. do 4 m2 ručně <i>Mazanina pod dlažbami + podkladní beton v budově, venkovní k nad kanalizaci k jírně</i>	M3	6,75540		
61	9650817131	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, v plochách nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	M2	28,17500		
62	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	KUS	26,00000		
63	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	M2	10,80000		
64	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	M2	10,80000		
65	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	M2	2,70000		
68	970231100	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm <i>Odfiznutí poškozeného obkladu mezi okny - vstup</i>	M	3,20000		
67	970241100	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	M	77,15000		
68	970241300	Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm	M	3,00000		
69	974031132	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm <i>Pro stažení zdiva sponou</i>	M	24,00000		
70	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	M2	17,55000		
71	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	M2	68,78532		
72	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % <i>Vnější ostění bouraných oken a dveří . v místě poruchy</i>	M2	22,71000		
73	978059511	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	M2	5,34000		
74	978059621	Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2	M2	13,78000		
75	979961101	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	T	28,84700		
76	97999V	Drobné bourací práce pro ZTI a elektro , podle požadavků řemesel <i>99pozn: Ocelové prvky (plechy) budou předány investorovi</i>	KPL	1,00000		
<b>Celkem za</b>		<b>960 Bourání konstrukcí</b>				
<b>Díl 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
77	7111110010	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	M2	26,70000		
78	7111415591	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	M2	26,37000		
79	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	T	0,26900		
80	628331590	Pás asfaltovaný těžký <i>Např. Sklobit 40 mineral G 200 S40</i>	M2	31,00000		
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				
<b>Díl 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
81	721100911	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí <i>Uzevření původního litinového potrubí před vpusť</i>	KUS	2,00000		
82	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	M	18,00000		
83	721140802	Demontáž potrubí litinového DN 100	M	16,00000		
84	721170968	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 200	KUS	1,00000		
65	721171808	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	M	5,00000		
86	721176104	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm s propojením na stávající vedení od umyvadla	M	6,00000		
87	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	M	25,50000		
88	721178225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	M	18,00000		
89	721210813	Demontáž podlahové vpusti DN 100	KUS	5,00000		
90	721223420	Vpusť podlahová se zápach.uzávěrkou plastová mřížka DN 100	KUS	1,00000		
91	7212234261	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou .s živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm	KUS	4,00000		
92	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	M	31,50000		
93	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	M	18,00000		
94	721290821	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	T	0,72520		
95	894115111U	Šachtice domovní kanalizač. z cihel betonových 0,9x0,7x0,6 <i>Včetně montáže zadlažďovacího poklopu a betonového dna tl. 0.15</i>	M3	0,37900		
96	979981101	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t <i>(Kameninové potrubí, PVC) litinové potrubí ponecháno investorovi</i>	T	0,48600		
97	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	T	0,73800		
98	286518431	Kus čistící kanalizační KGRE DN 200 PVC	KUS	1,00000		
99	553400280	Poklop zadlažďovací 0,7x0,9 m	KUS	1,00000		
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				
<b>Díl 100A</b>		<b>Práce HSV pro kanalizaci+vodovod</b>				
100	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	M3	19,89900		



Položkový rozpočet

Stavba	0001 Vojenská plovárna CE 02-21-10	Rozpočet:	Nabídka			
Objekt	SO30 • St. objekt č. 504 (Opěrná zed) + 001 (Satny)					
P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	celková cena
		<i>Dle kotování dno stávající -74-140 (125 terén) = střed (74+125)/2 = 22 pod +10 lože = 67 cm</i>				
101	162201203	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	M3	2,97000		
102	162201210	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	M3	2,97000		
103	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	M3	2,97000		
104	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	M3	14,65000		
105	162702199	Poplatek za skládku zeminy	M3	2,97000		
106	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	M3	2,97000		
107	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	M3	2,97000		
108	174101102	Zásyp ruční se zhuťněním	M3	8,01900		
109	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	8,91000		
110	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	M3	8,91000		
111	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	M3	2,97000		
	<i>99pozn</i>	<i>Bourání pro kanalizaci je obsaženo v díle 966</i>				
<b>Celkem za</b>		<b>100A Práce HSV pro kanalizaci+vodovod</b>				
<b>Díl</b>	<b>724</b>	<b>Strojní zařízení</b>				
112	724211192	Montáž čerp.stanice bez potrubí <i>Včetně dodávky izolatorů chvění typu P42, přechodů z čerpadla na hadice, spoj.materiálu</i>	SOU	1,00000		
113	724211813	Demontáž stávajícího samonasávacího čerpadla <i>Potrubí odpojit</i>	SOU	1,00000		
114	724590811	Přesun vybour. hmot - strojní vybavení H do 6 m	T	0,20300		
115	996724101	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	T	0,10000		
116	42616016R	Čerpadlo kalové stacionární samonasávací - odstředivé <i>výtlač min 5 m pro hrubé nečistoty, vhodný výrobek např. GSS</i>	KUS	1,00000		
117	712110350	Výpomoc HSV - vyrovnání základu, vysekání kapes pro kotevní šrouby a izolátory, závitka šroubů	KP	1,00000		
<b>Celkem za</b>		<b>724 Strojní zařízení</b>				
<b>Díl</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
116	713400811	Odstranění oplechování elektrického zásobníku	M2	18,08640		
119	713400621	Odstranění izolačních pásů ze zásobníku	M2	18,08640		
120	725530116U	Zásobník elektrický průtokový - pouze montáž <i>Včetně úpravy přípojky vody od přípojky stáv. batene demontáže batene a stavebních přípomocí</i>	KUS	1,00000		
121	725530627	Demontáž zásobník elektrický akumulární do 1200 l <i>Včetně demontáže veškerého díle nesloužícího potrubí a zařízení</i>	SOU	2,00000		
122	725539106	Montáž zásobníku elektrického, akumulárního 500 L <i>Včetně dodávky a montáže uzavíracích, zpětných, pojistých ventilů, přívodního a odvodního potrubí a tepelné izolace min. tloušťky u teplé vody 25 mm a min 9 mm u studené vody.</i>	KUS	2,00000		
123	725590811	Přesun vybour. hmot, zařizovací předměty H 6 m <i>Do vzdálenosti 60 m horizontálně</i>	T	1,64300		
124	725860213	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm a s demontáží původního	KPL	1,00000		
125	732213614	Rozřezání demontovaných boilerů	KS	2,00000		
126	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	T	0,60000		
127	4843871R	Ohřívač vody el. zásobníkový 500 L s topnou vložkou <i>Na příklad OKCE 500S/1MPA+topná vložka RDU 18-6</i>	KUS	2,00000		
126	541322210	Elektrický ohřívač průtokový včetně baterie <i>Např. PTO příkon 3,5 kW při vyšším příkonu úměrně změnit jističní v rozvaděči</i>	KUS	1,00000		
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				
<b>Díl</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
129	7643313V	Demontáž a zpětná montáž spojovacího lemování stříška z polykarbonátu a svislého oplechování <i>Spoj obklad z trapézu - lemování zatěsnit např. butyl páskou</i>	M	16,00000		
130	764905102	Oplechování svislé z vlnitých nebo trapézových plechů: vlna 20 mm, na ocelovou konstrukci včetně dodávky <i>Plechová povrchově upravený, barva hnědá</i>	M2	110,62500		
131	764906306	Oplechování parapetů, rš 250 mm, povrchově upravený plech, upevnění systémovým lepidlem (enkolit)	M	23,40000		
132	764916331	Zhotovení+montáž podhledové okapnice z povrchově upraveného plechu, rš 250 bez dodávky <i>Výpin mezi stěnou a svislým oplechováním s mírným sklonem od budovy a s okapovou hranou</i>	M	63,10000		
133	138510600	Plech továrně povrchově upravený tl. 0,5mm <i>Barva hnědá</i>	M2	22,85250		



## Položkový rozpočet

Stavba	0001 Vojenská plovárna CE 02-21-10	Rozpočet:				
Objekt	SO30 • St. objekt č.504 (Opěrná zed') + 001 (Satny)	Nabídka				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
134	713640360	Úprava oplechování pro vstup upevnění požárního žebříku	KPL	1,00000		
134a	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské do 6 m	%	1 315,36750		
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
135	766711001	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním	M	88,80000		
136	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 462,20000		
137	611430_1	Dodávka oken plast s izol dvojklem Uw=1,2 W/m2K 1,5*0,6 oz.O1	KUS	12,00000		
138	611430_2	Dodávka oken plast s izol dvojklem Uw=1,2 W/m2K 1,2*1,5 oz.O2	KUS	6,00000		
139	611430_3	Dodávka oken plast s izol dvojklem Uw=1,2 W/m2K 1,8*1,5 oz.O3	KUS	1,00000		
	<i>okna</i>	<i>Plastové okno barva bílá, pětkomorový profil s ocel.výztuhou tl.1.5mm,ram propfil 73mm. sklo conex ditem 4-16-4 teplý rámeček,hl.zasklívací drážky 25mm Uc 1,1. celoobvodové kování s mikroventilací,zakrytí montážní pěny parotesnou folií cert.systém</i>				
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce kovové doplňkové</b>				
140	767833100V	Demontáž a a zpětná montáž požárního žebříku	M	2,50000		
		<i>Pro montáž opláštění aisky žebřík odpojit od kotv a zemnění,po nátěru a provedeném opláštění opět namontovat s novými upevn.prvky v pozinkovaném provedení</i>				
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce kovové doplňkové</b>				
<b>Díl</b>	<b>771</b>	<b>Dlažby keramické</b>				
141	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	M2	167,78000		
142	771473113	Montáž soklíku keramického do lepida výšky do 120 mm	M	14,60000		
		<i>Pouze v místech kde dojde k poškození při prostupu kanalizace, množství předběžně + místnost 1.07</i>				
143	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	M2	167,78000		
144	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	M	153,46500		
145	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 125,85575		
146	597642030	Dlažba slinutá matná 300x300x9 mm	M2	178,00000		
		<i>např- Taurus Granit</i>				
<b>Celkem za</b>		<b>771 Dlažby keramické</b>				
<b>Díl</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
147	781475114	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	M2	1,50000		
		<i>Ošetřovna - nový obklad nad umyvadlem, odstín a rozměry podle stávajícího</i>				
146	781675114	Montáž obkladů parapetů keramic, na tmel, 20x20 cm	M	19,20000		
149	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	T	0,09000		
150	597813602	Obkladačka 19,8x19,8 matná odstín podle výběru	M2	6,00000		
		<i>Např Color One</i>				
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				
<b>Díl</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry,malby</b>				
151	783224900	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.lx + 1x email	M2	68,14200		
		<i>Nátěr ocelové konstrukce nesoucí dřevěné obložení s odstraněním nesoudržných vrstev</i>				
152	783401811	Odstranění vadných vrstev z požárního žebříku	M	15,00000		
153	783424140	Nátěr syntetický stěin a příchl požárního žebříku Z+2x vrchní	M	15,00000		
154	784451911	Oprava,malba směsi prášk.2x,1bar + obroušení míst 3.8 m	M2	406,67120		
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry,malby</b>				
<b>Díl</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
155	M21_0	Odpojení a zpětné zapojení boilerů - topná jednotka 400V 8kW	KUS	2,00000		
156	M21_1	D+M podružný rozvaděč vybavený 2xstykač pro každý boiler dle výkresu v dokumentaci k topné vložce	KPL	1,00000		
157	M21_2	Doplnění (úprava) stávajícího rozvaděče	KPL	1,00000		
		<i>Doplnění o chránič+jistě pro ohřivač - podle použitého ohřivače (do 5 KW)</i>				
158	M21_3	Napojení průtokového ohřivače + nové vedení CYKY 3x2,5 rozvaděč-ošetřovna	M	10,00000		
159	M21_4	Rozpojení, opětné propojení hromosvodních svodů se zemniči s částečným doplněním materiálu	KPL	1,00000		
160	M21_5	Díleč revize provedených oprav a úprav	KPL	1,00000		
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				
<b>1</b>	<b>Za objekt</b>	<b>001 Sáňy</b>				
<b>1</b>	<b>Za stavbu</b>	<b>0001 Vojenská plovárna CE 02-21-10</b>				



## Položkový rozpočet

Stavba	0001 Vojenská plovárna CE 02-21-10	Rozpočet:	
Objekt	SO30 • St.objekt č.504 (Opěrná zed) + 001 (Satny)		Nabídka

Objekt	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
--------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Množství v % počítá program  
Vyplňuje uchazeč, po vyplnění se odbarví





Stavba :	0001 Vojenská plovárna CE 02-21-10	Rozpočet :	Nabídka
Objekt :	SO30 • St.objekt č.504 (Opěrná zeď) + 001 (Šatny)		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>504 Opěrná zeď</b>					
100 Zemní práce					
210 Drenáže , úprava základ.spáry					
270 Základy					
960 Bourání konstrukcí					
900 Ostatní práce,lešení					
<b>001 Šatny</b>					
301 Zvláštní stavební práce					
610 Úpravy povrchů vnitřní					
620 Úpravy povrchů vnější					
630 Podlahové konstrukce					
640 Výplně otvorů - osazování					
900 Lešení,přesun hmot,ostatní					
960 Bourání konstrukcí					
711 Izolace proti vodě					
721 Vnitřní kanalizace					
100A Práce HSV pro kanalizaci+vodovod					
724 Strojní zařízení					
725 Zařizovací předměty					
764 Konstrukce klempířské					
766 Konstrukce truhlářské					
767 Konstrukce kovové doplňkové					
771 Dlažby keramické					
781 Obkládky keramické					
783 Nátěry,malby					
M21 Elektromontáže					
<b>CELKEM OBJEKT</b>					

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště				
Provoz investora - etapovost podle požadavků investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
<b>CELKEM VRN</b>				

