

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce posilovny, šaten, masérny a kanceláře na budově č.p. 786	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava - Petřkovice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	008454551	
Projektant			
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Zdeněk Kozák		
	Rozpočet číslo	Dne	
		29.3.2019	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	150 066,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	171 392,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	264 506,27	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	409 404,92	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř.		995 369,89	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH			995 369,89
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	995 369,89	209 027,68
Cena s DPH			1 204 397,57

E Připočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce posilovny, šaten, masérny a kanceláře na budově č.p. 781
Objekt: Posilovna

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
Místo: Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Zdeněk Kozák
Datum: 29.3.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	92 920,24	82 449,14	175 369,38	4,579	0,518
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 239,88	1 681,68	4 921,56	0,236	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 808,29	74 756,89	157 565,18	4,342	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 500,00	3 129,60	8 629,60	0,000	0,518
997	Přesun sutě	1 372,07	1 651,91	3 023,98	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	1 229,06	1 229,06	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	63 180,56	197 290,09	260 470,65	3,052	0,636
713	Izolace tepelné	12 463,12	4 941,93	17 405,05	1,774	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 378,00	2 108,12	4 486,12	0,008	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 261,40	5 193,88	7 455,28	0,021	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 554,00	983,80	7 537,80	0,031	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	3 310,00	3 310,00	0,000	0,000
742	Elektroinstalace	0,00	65 400,00	65 400,00	0,000	0,000
751	Vzduchotechnika	0,00	10 373,66	10 373,66	0,000	0,011
763	Konstrukce suché výstavby	13 988,56	26 725,07	40 713,63	0,882	0,396
766	Konstrukce truhlářské	0,00	60 648,00	60 648,00	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	20 322,59	6 766,48	27 089,07	0,069	0,180
784	Dokončovací práce - malby a tapety	5 212,89	10 839,15	16 052,04	0,268	0,048
	Celkem	156 100,80	279 739,23	435 840,03	7,631	1,153

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce posilovny, šaten, masérny a kanceláře na budově č.p. 786
Objekt: Posilovna

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
Místo: Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Zdeněk Kozák
Datum: 29.3.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				175 369,38	4,579
3		Svislé a kompletní konstrukce				4 921,56	0,236
1	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 (barový pult)	m2	5,880	837,00	4 921,56	0,236
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				157 565,18	4,342
2	611325201	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech	kus	10,000	96,10	961,00	0,035
3	611325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	5,000	175,00	875,00	0,049
4	612003001	Penetrační nátěr zdiva	m2	167,020	24,30	4 058,59	0,000
5	612003011	Penetrační nátěr betonové podlahy	m2	72,106	25,30	1 824,28	0,000
6	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	25,000	200,00	5 000,00	0,512
7	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	5,000	335,00	1 675,00	0,200
8	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	167,020	181,00	30 230,62	0,817
9	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	77,500	217,00	16 817,50	1,139
10	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	111,710	134,00	14 969,14	0,335
11	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,000	555,00	2 220,00	0,134
12	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	72,106	298,00	21 487,59	0,735
13	636624315	Podlaha z desek z recyklované pryže pro fitness tl 8 mm černá lepená ve spojích	m2	34,898	820,00	28 616,36	0,348
14	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	748,00	748,00	0,017
15	553311170	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P</i>	kus	1,000	887,10	887,10	0,011
16	781491012	Dodávka a montáž zrcadel na stěnu	m2	18,500	1 470,00	27 195,00	0,010
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 629,60	0,000
17	946111113	Montáž pojízdných věží dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	0,000
18	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	20,000	275,00	5 500,00	0,000
19	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	5,000	190,00	950,00	0,000
20	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,220	2 040,00	448,80	0,000
21	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	213,00	340,80	0,000
997		Přesun sutě				3 023,98	0,000
22	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,153	1 050,00	1 210,65	0,000
23	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti za dalších 20 m	t	2,306	51,00	117,61	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,153	233,00	268,65	0,000
25	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za dalších 5 km	t	5,765	9,54	55,00	0,000
26	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,153	1 190,00	1 372,07	0,000
998	Přesun hmot					1 229,06	0,000
27	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,569	269,00	1 229,06	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					260 470,65	3,052
713	Izolace tepelné					17 405,05	1,774
28	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	72,106	73,00	5 263,74	0,022
29	631515044	deska minerální izolační ISOVER DOMO PLUS tl. 100 mm	m2	35,000	113,40	3 969,00	0,840
30	631515045	deska minerální izolační ISOVER DOMO PLUS tl. 160 mm	m2	38,000	206,30	7 839,40	0,912
31	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	170,721	1,95	332,91	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					4 486,12	0,008
32	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	2,000	305,00	610,00	0,001
33	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	12,000	201,00	2 412,00	0,006
34	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková DN 40	kus	2,000	695,00	1 390,00	0,001
35	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	44,120	1,68	74,12	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					7 455,28	0,021
36	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	22,000	282,00	6 204,00	0,020
37	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	4,000	71,10	284,40	0,000
38	551119920	ventil rohový	kus	4,000	222,90	891,60	0,001
39	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	73,800	1,02	75,28	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					7 537,80	0,031
40	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	2,000	2 020,00	4 040,00	0,028
41	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	2,000	1 460,00	2 920,00	0,003
42	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	2,000	281,00	562,00	0,000
43	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	75,220	0,21	15,80	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					3 310,00	0,000
44	735-001	Demontáž a opětovná montáž 3 ks topných těles, vypuštění vody z topné soustavy + napuštění	kpl	1,000	3 310,00	3 310,00	0,000
742	Elektroinstalace					65 400,00	0,000
45	742-001	Elektrické rozvody, rozvaděč, vypínače, zásuvky, osvětlení	kpl	1,000	65 400,00	65 400,00	0,000
751	Vzduchotechnika					10 373,66	0,000
46	751111055	Axiální nástěnný ventilátor pr.355, Qv 1500 m3/h, 50Pa, gravitační plastová žaluzie	kus	1,000	9 850,00	9 850,00	0,000
47	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 400 mm	kus	2,000	235,00	470,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
48	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	103,200	0,52	53,66	0,000
	763	Konstrukce suché výstavby				40 713,63	0,882
49	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	72,106	502,00	36 197,21	0,882
50	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	37,208	105,00	3 906,84	0,000
51	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	401,041	1,52	609,58	0,000
	766	Konstrukce truhlářské				60 648,00	0,000
52	766003011	Dodávka a montáž nábytku do šaten a posilovny	kpl	1,000	27 200,00	27 200,00	0,000
53	766003012	Dodávka a montáž zrcadel	m2	18,500	1 580,00	29 230,00	0,000
54	766660001	Dodávka a montáž dveřních křídel s polodrážkou š. 800 mm, CPL voština, barva dub	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	0,000
55	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	600,000	1,08	648,00	0,000
	776	Podlahy povlakové				27 089,07	0,069
56	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky	m2	72,106	43,50	3 136,61	0,000
57	776211111	Lepení textilních pásů	m2	37,208	139,00	5 171,91	0,019
58	697510610	koberec zátěžový vpichovaný v rolích š. 2m, vlákno 100% Polyamide 400g/m2, zátěž 33 Extrem, útlum 21 dB, Bfl S1	m2	44,000	424,50	18 678,00	0,051
59	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	269,865	0,38	102,55	0,000
	784	Dokončovací práce - malby a tapety				16 052,04	0,268
60	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,020	23,40	3 627,47	0,155
61	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	227,120	12,90	2 929,85	0,045
62	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	227,120	33,00	7 494,96	0,066
63	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	155,020	12,90	1 999,76	0,002
	Celkem					435 840,03	7,631

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce posilovny, šaten, masérny a kanceláře na budově č.p. 78t
 Objekt: Šatna, masérna a kancelář

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
 Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
 Místo: Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Zdeněk Kozák
 Datum: 29.3.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	49 707,89	54 046,47	103 754,36	12,520	0,300
2	Zakládání	781,31	293,89	1 075,20	2,212	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	21 157,00	5 660,12	26 817,12	3,109	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 769,58	42 270,62	70 040,20	7,199	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	3 418,00	3 418,00	0,000	0,300
998	Přesun hmot	0,00	2 403,84	2 403,84	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	179 464,45	193 681,19	373 145,64	3,394	1,052
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 180,00	632,44	4 812,44	0,040	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 296,00	3 690,57	12 986,57	0,019	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 560,64	6 315,38	8 876,02	0,024	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 826,00	1 415,65	12 241,65	0,033	0,000
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	29 649,96	35 094,54	64 744,50	0,093	0,256
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	36 720,00	2 253,33	38 973,33	0,328	0,381
741	Vzduchotechnika	0,00	17 500,00	17 500,00	0,000	0,000
742	Elektroinstalace	0,00	33 700,00	33 700,00	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	10 271,63	16 270,18	26 541,81	0,637	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	13 242,70	13 242,70	0,000	0,192
771	Podlahy z dlaždic	21 715,72	16 162,74	37 878,46	0,845	0,000
776	Podlahy povlakové	21 781,05	12 781,43	34 562,48	0,176	0,159
777	Podlahy lité	10 042,23	1 326,33	11 368,56	0,355	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	18 178,32	19 250,05	37 428,37	0,508	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	605,00	1 590,00	2 195,00	0,001	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	3 637,90	12 455,85	16 093,75	0,335	0,064
	Celkem	229 172,34	247 727,66	476 900,00	15,914	1,352

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce posilovny, šaten, masérny a kanceláře na budově č.p. 786

Objekt: Šatna, masérna a kancelář

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Zdeněk Kozák

Datum: 29.3.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				103 754,36	12,520
2		Zakládání				1 075,20	2,212
1	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,024	1 050,00	1 075,20	2,212
3		Svislé a kompletní konstrukce				26 817,12	3,109
2	317141221	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	2,000	571,00	1 142,00	0,043
3	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	29,400	814,00	23 931,60	3,064
4	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	9,800	82,40	807,52	0,001
5	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	9,000	104,00	936,00	0,001
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				70 040,20	7,199
6	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	58,800	161,00	9 466,80	0,288
7	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	29,800	181,00	5 393,80	0,089
8	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,000	517,00	1 034,00	0,078
9	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	207,500	229,00	47 517,50	5,893
10	631311124-S	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 (suché směsi)	m3	0,350	8 040,00	2 814,00	0,790
11	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,350	358,00	125,30	0,000
12	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	863,00	1 726,00	0,034
13	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	2,000	981,40	1 962,80	0,027
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 418,00	0,000
14	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	10,000	156,00	1 560,00	0,000
15	974031133	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	20,000	92,90	1 858,00	0,000
998		Přesun hmot				2 403,84	0,000
16	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	12,520	192,00	2 403,84	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				373 145,64	3,394
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 812,44	0,040
17	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	10,000	467,00	4 670,00	0,040
18	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	46,700	3,05	142,44	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					12 986,57	0,019
19	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	326,00	326,00	0,001
20	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	352,00	352,00	0,001
21	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	10,000	203,00	2 030,00	0,005
22	721173725	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 80	m	5,000	272,00	1 360,00	0,005
23	721212114	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	7 990,00	7 990,00	0,007
24	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková DN 40	kus	1,000	714,00	714,00	0,000
25	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	127,720	1,68	214,57	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					8 876,02	0,024
26	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	26,000	292,00	7 592,00	0,024
27	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	4,000	76,60	306,40	0,000
28	551119920	ventil rohový	kus	4,000	222,00	888,00	0,001
29	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	87,864	1,02	89,62	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					12 241,65	0,033
30	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	2,000	2 250,00	4 500,00	0,028
31	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusti	soubor	2,000	1 360,00	2 720,00	0,003
32	725841331	Baterie sprchové podomítkové vč. ramena a sprchové hlavice	soubor	1,000	4 480,00	4 480,00	0,002
33	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	2,000	258,00	516,00	0,000
34	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	122,160	0,21	25,65	0,000
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					64 744,50	0,093
35	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	80,000	18,70	1 496,00	0,002
36	733221101	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 12x1	m	114,000	310,00	35 340,00	0,042
37	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	114,000	15,50	1 767,00	0,000
38	734111411	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 15 PN 16 ovládaný ručně	soubor	8,000	1 680,00	13 440,00	0,049
39	733002999	Závěsné konzole, kolena, prostupy, napuštění/vypuštění systému	kpl	1,000	10 700,00	10 700,00	0,000
40	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	627,430	3,19	2 001,50	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					38 973,33	0,328
41	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	16,000	27,00	432,00	0,000
42	735151473	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	2 970,00	5 940,00	0,039
43	735151481	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/1600 mm	kus	6,000	5 290,00	31 740,00	0,289
44	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	381,120	2,26	861,33	0,000
741	Vzduchotechnika					17 500,00	0,000
45	741-001	Odvětrání sociálního zařízení, el. ventilátory a potrubí	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	0,000
742	Elektroinstalace					33 700,00	0,000
46	742-001	Rozvody elektroinstalací, vypínače, zásuvky, osvětlení	kpl	1,000	33 700,00	33 700,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
763	Konstrukce suché výstavby					26 541,81	0,637
47	763121411	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	4,813	406,00	1 954,08	0,057
48	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	43,269	503,00	21 764,31	0,529
49	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,100	598,00	2 451,80	0,051
50	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	261,702	1,42	371,62	0,000
766	Konstrukce truhlářské					13 242,70	0,000
51	766-101	Dodávka a montáž interiérových dveří 800/1970, voštinové, CPL, vč kování, zámek FAB	kus	3,000	3 430,00	10 290,00	0,000
52	766-102	Dodávka a montáž interiérových dveří 800/1970, voštinové, lamino, vč kování	kus	1,000	2 690,00	2 690,00	0,000
53	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,000	19,70	157,60	0,000
54	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	131,376	0,80	105,10	0,000
771	Podlahy z dlaždic					37 878,46	0,845
55	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	36,000	80,30	2 890,80	0,022
56	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	19,600	633,00	12 406,80	0,176
57	597611370	dlaždice keramické 600/600 mm	m2	26,000	586,80	15 256,80	0,499
58	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	19,600	35,10	687,96	0,006
59	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	36,000	28,50	1 026,00	0,001
60	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	19,600	186,00	3 645,60	0,140
61	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	359,140	5,47	1 964,50	0,000
776	Podlahy povlakové					34 562,48	0,176
62	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky	m2	63,673	42,30	2 693,37	0,000
63	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	43,460	108,00	4 693,68	0,013
64	284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm	m2	52,973	338,40	17 926,06	0,150
65	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	72,700	92,80	6 746,56	0,001
66	283421400	lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8 Ukončovací a rohový profil s přepážkou.	m	74,000	32,10	2 375,40	0,011
67	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	344,351	0,37	127,41	0,000
777	Podlahy lité					11 368,56	0,355
68	777551111	Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit	m2	47,369	240,00	11 368,56	0,355
781	Dokončovací práce - obklady					37 428,37	0,508
69	781474151	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 0,5 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	29,000	734,00	21 286,00	0,104
70	597610000	obkládačky keramické 600/300 mm (konečná cena dle výběru investora)	m2	33,350	406,90	13 570,12	0,394
71	781494599	AL eloxované profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	6,000	87,70	526,20	0,002
72	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	29,000	35,40	1 026,60	0,009
73	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	364,089	2,80	1 019,45	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry					2 195,00	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
74	783317101	Nátěr ocelových zárubní, vč. obroušení, základ + 2x email	kus	5,000	439,00	2 195,00	0,001
784		Dokončovací práce - malby a tapety				16 093,75	0,335
75	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	207,500	21,30	4 419,75	0,208
76	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	260,000	11,40	2 964,00	0,052
77	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	260,000	33,50	8 710,00	0,075
Celkem						476 900,00	15,914

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce posilovny, šaten, masérny a kanceláře na budově č.p. 78
Objekt: Chodník a vstupní schodiště

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
Zhotovitel: MV STAVBY VJÁČKA s.r.o.
Místo: Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Zdeněk Kozák
Datum: 29.3.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	20 147,37	49 382,59	69 529,96	4,394	12,948
1	Zemní práce	3 875,15	22 339,99	26 215,14	0,000	12,948
5	Komunikace pozemní	10 723,68	15 019,25	25 742,93	4,278	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 919,00	2 366,00	5 285,00	0,115	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	91,73	388,97	480,70	0,001	0,000
997	Přesun sutě	2 537,81	8 552,16	11 089,97	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	716,22	716,22	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	9 151,76	3 948,14	13 099,90	0,267	0,000
771	Podlahy z dlaždic	9 151,76	3 948,14	13 099,90	0,267	0,000
	Celkem	29 299,13	53 330,73	82 629,86	4,660	12,948

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce posilovny, šaten, masérny a kanceláře na budově č.p. 786

Objekt: Chodník a vstupní schodiště

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Zdeněk Kozák

Datum: 29.3.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				69 529,96	4,394
1		Zemní práce				26 215,14	0,000
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	50,775	39,90	2 025,92	0,000
2	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	10,155	1 480,00	15 029,40	0,000
3	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,155	82,10	833,73	0,000
4	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	30,465	76,10	2 318,39	0,000
5	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,155	210,00	2 132,55	0,000
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	18,279	212,00	3 875,15	0,000
5		Komunikace pozemní				25 742,93	4,278
7	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	50,775	206,00	10 459,65	0,000
8	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,775	301,00	15 283,28	4,278
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 285,00	0,115
9	985312114	Štěrka z vyrovnání ploch stěn tl 5 mm	m2	7,000	265,00	1 855,00	0,062
10	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,000	219,00	1 533,00	0,034
11	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,000	271,00	1 897,00	0,019
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				480,70	0,001
12	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1,750	186,00	325,50	0,000
13	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	38,80	155,20	0,001
997		Přesun sutě				11 089,97	0,000
14	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	12,948	355,00	4 596,54	0,000
15	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,948	251,00	3 249,95	0,000
16	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za dalších 5 km	t	64,740	10,90	705,67	0,000
17	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	12,948	196,00	2 537,81	0,000
998		Přesun hmot				716,22	0,000
18	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,394	163,00	716,22	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				13 099,90	0,267
771		Podlahy z dlaždic				13 099,90	0,267
19	771274144	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 450 mm	m	6,000	413,00	2 478,00	0,011
20	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	6,000	132,00	792,00	0,006
21	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	1,920	395,00	758,40	0,007
22	597611110	dlaždice keramické 300/300	m2	13,200	595,70	7 863,24	0,240
23	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	9,720	9,71	94,38	0,000
24	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	9,720	44,70	434,48	0,003
25	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	124,205	5,47	679,40	0,000
		Celkem				82 629,86	4,660