

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Hala na skladování posypové soli Tábor

číslo smlouvy zhotovitele: 15/2019

číslo smlouvy objednatele: 21/VZ/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	15 -05- 2019
Č.j.:	4393/2019
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	02/0001

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS)	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**

Sídlo: **Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov**
Zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**
tel.: 381 297 711 fax: 381 297 463
IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, C12191

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Josef Pták, jednatel tel.: 381 297 711

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí stavební výroby, tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0101419

Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Hala na skladování posypové soli Tábor“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je areál závodu SÚS JčK, Tábor, - pozemek parc. č. 5166/7, KÚ Tábor.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 21/VZ/2019 a dále projektovou dokumentací stavby „Hala na skladování posypové soli Tábor“ ve stupni DSP+PDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Atelier Architektury Šimeček s.r.o., Klokotská 104, 390 01 Tábor a oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.
- 2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělků.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však požaduje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Zadavatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad duben - květen 2019)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **nejdéle do 120 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod této SoD 3.6.)

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní předem dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do **150 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH

12 984 096,66 Kč

slovy: dvanáctmilionůdevětsetosmdesátčtyřitisícdevadesátšestkorun šedesátšesthaléřů českých bez DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
- b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
- e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury.
- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

- 5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny a to do podatelny Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.9. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. - 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.10. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.12. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty

ty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

- 6.13. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 6.14. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.6.)
- 6.15. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.16. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.
- 6.17. Objednatel je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na stavenišť) prokazatelně informovat další právnické či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedeně dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné va-

dy budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.16. této SoD).
- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10. 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,-Kč** za každé prokázané odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti zhotovitele na úseku BOZP.
- 8.5. Případné sankce udělené třetími osobami z důvodu nesplnění podmínek v bodě 6.17 této SoD jdou k tíži zhotovitele.
- 8.6. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 % z fakturované částky** za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel ne-

činný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

- 9.3. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude zadavatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.4. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná zadavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 21/VZ/2019 a nabídka zhotovitele ze dne 1.4.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že SÚS JČK ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že SÚS JČK ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, shromažďovala a zpracovávala o zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.8. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 1.4.2019
- příloha č. 2 – Závazný časový harmonogram stavebních prací
- příloha č. 3 - Kontrolní a zkušební plán *(doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy)*

České Budějovice dne: 15 -05- 2019

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

Chýnov, dne 14 -05- 2019

Za zhotovitele:

Josef Pták
jednatel společnosti

19
Dřevotvar
- řemesla a stavby
s.r.o.
TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavňkova 455 • 391 55 Chýnov

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **003.1** **Hala na skladování posypové soli Tábor**

Zadavatel	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10 37010 České Budějovice-České Budějovice 3	IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
------------------	--	--

Zhotovitel:	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov Slavíkovců 455 391 55 Chýnov	IČO: 26071584 DIČ: CZ26071584
--------------------	---	--

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 213 757,95
PSV			5 385 658,15
MON			182 880,56
Vedlejší náklady			168 300,00
Ostatní náklady			33 500,00
Celkem			12 984 096,66

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 984 096,66 CZK
Základní DPH	21 %	2 726 660,00 CZK
Zaokrouhlení		0,34 CZK

Cena celkem s DPH	15 710 757,00 CZK
--------------------------	--------------------------

v	Chýnově	dne	
			
	Za zhotovitele		Za objednatele


 TEL: 381 297 711
 FAX: 381 297 483
 IČ: 26071584
 DIČ: CZ26071584
 Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
002	SO-02 - Hala na skladování posypové	0	12 073 404	2 535 415	14 608 819	93
002	SO-02 - Hala na skladování posypové se	0	12 073 404	2 535 415	14 608 819	93
003	SO-03 Zpevněné plochy	0	510 996	107 309	618 305	4
001	SO-03 Zpevněné plochy	0	510 996	107 309	618 305	4
004	SO-04 Dešťová kanalizace	0	197 897	41 558	239 455	2
001	SO-04 Dešťová kanalizace	0	197 897	41 558	239 455	2
006	Vedlejší a ostatní náklady	0	201 800	42 378	244 178	2
001	Vedlejší a ostatní náklady	0	201 800	42 378	244 178	2
Celkem za stavbu		0	12 984 097	2 726 660	15 710 757	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			444 720,46	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 219 239,18	9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 507 682,55	27
4	Vodorovné konstrukce	HSV			437 582,41	3
5	Komunikace	HSV			677 044,10	5
8	Trubní vedení	HSV			110 760,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			30 392,94	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			163 520,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			246 560,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 500,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			141 504,72	1
712	Povlakové krytiny	PSV			558 308,97	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			19 920,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 585 527,00	12
763	Dřevostavby	PSV			1 373 930,79	11
764	Konstrukce klempířské	PSV			333 036,51	3

766	Konstrukce truhlářské	PSV			600 643,26	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			794 791,96	6
783	Nátěry	PSV			119 499,66	1
M21	Elektromontáže	MON			182 655,30	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			225,26	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			224 251,59	2
VN	Vedlejší náklady	VN			168 300,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			33 500,00	0
Cena celkem					12 984 096,66	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	006	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				168 300,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	ks			42 500,00		RTS 18/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	ks			12 300,00		RTS 18/ I
3	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	ks			40 000,00		RTS 18/ I
4	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	ks			25 000,00		RTS 18/ I
5	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	ks			8 500,00		RTS 18/ I
6	00523 R	Zkoušky a revize	ks			25 000,00		RTS 18/ I
7	00528 R	Podmínky dotačních programů	ks			15 000,00		RTS 18/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				33 500,00		
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	ks			15 000,00		RTS 18/ I
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks			18 500,00		RTS 18/ I
Celkem						201 800,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				318 499,42		
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkres č. D.1.1.07 pro základový práh : 0,4*1*(4,03*14+4,43*4)	m3			4 003,56	800-1	RTS 18/ I
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. dle pol.č. 13220-1111 : 29,656	m3			1 438,32	800-1	RTS 18/ I
3	133201102R00	Hloubení šachet v hornině 3_x000D_ přes 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, výkres č. D.1.2.-07 : 4*3*2*19	m3			175 560,00	800-1	RTS 18/ I
4	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3_x000D_ příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, dle po..č. 13320-1102 : 456	m3			38 304,00	800-1	RTS 18/ I
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, dle pol.č. 13320-1102 : 456	m3			14 592,00	800-1	RTS 18/ I
6	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. podle pol.č. 16710-1102 : 140,08310	m3			13 167,81	800-1	RTS 18/ I
7	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy	m3			39 223,27	823-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, podle pol.č. 16710-1102 : 140,08310						
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ přes 100 m3, z horniny 1 až 4 29,656+456,0-345,5729	m3			6 583,91	800-1	RTS 18/ I
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice podle pol.č. 16710-1102 : 140,08310	m3			1 190,71	800-1	RTS 18/ I
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výkres č. D.1.2-07 - zásyp základových patek : 456-144,21*0,1-115,2825 základový práh : 29,656-0,4*0,1*(4,03*14+4,43*4)-0,2*0,5*(4,03*14+4,43*4)	m3			21 771,09	800-1	RTS 18/ I
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výkres č. D.1.1.02 a D.1.1.03 skladba a : 313,50	m2			2 664,75	800-1	RTS 18/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 219 239,18		
12	274122021R00	Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 3 t Výkres č. D.1.2-09 Prahy : 18	kus			38 610,00		RTS 18/ I
13	275323611R00	Beton základových patek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy bez dodávky a uložení výztuže beton C320/37 - XF2 : základové patky Z1 : (0,8*2*3+1*(1,4*0,325*2+0,55*0,325*2))*10 základové patky Z2 : (0,8*2*3+1*(1,4*0,325*2+0,55*0,325*2))*5 základové patky Z3 : (0,8*2*3+1*(1,4*0,325*2+0,55*0,325*2))*2 základové patky Z4 : (0,8*2*3+1*(1,4*0,325*2+0,55*0,325*2))*2	m3			341 812,61	801-1	RTS 18/ I
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek zařízení	m2			141 360,00	801-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základové patky Z1-Z4 : $0,8 \cdot (3 \cdot 2 + 2 \cdot 2) \cdot 19 + 1 \cdot (1,4 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2) \cdot 19$						
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2			19 760,00	801-1	RTS 18/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, dle pol.č. 27535-1215 : 304						
16	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků výkres č. D1.2-08 výztuž : 10,3854	t			387 988,16	801-1	RTS 18/ I
17	278311063R00	Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého beton třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, při objemu jednoho otvoru přes 0,10 do 0,50 m3 a zatření povrchu Zálivka kotevních otvorů C 35/37 XF2 - sloupů do patek : $0,05 \cdot 1 \cdot (0,8 \cdot 2 + 0,55 \cdot 2) \cdot 25$	m3			13 871,25	801-5	RTS 18/ I
18	593 008T	Základový prah železobetonový - Beton C35/45-XA3, Beton C35/45-XA3 Výztuž 10505(R) výkres č. D.1.2.-09 PR1 včetně kotevních desek : $0,2 \cdot 0,99 \cdot 4,03 \cdot 14$ PR2 včetně kotevních desek : $0,2 \cdot 0,099 \cdot 4,43 \cdot 4$	m3			275 837,16		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 507 682,55		
19	331125005R00	Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 15 t výkres č. D.1.2.-10 : SL1 : 10 SL2 : 1 SL3 : 2 SL4 : 1 SL5 : 1 výkres č. D.1.2.-11 : SL6 : 1	kus			150 670,00		RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SL7 : 1						
		SL8 : 1						
		SL9 : 1						
20	342125103R00	Montáž stěnových panelů ze ŽB obvodových do 5 t výkres č. D.1.2.-13 : SP1 : 30 SP3 : 12	kus			76 860,00		RTS 18/ I
21	342125104R00	Montáž stěnových panelů ze ŽB obvodových do 7 t výkres č. D.1.2.-13 : SP2 : 12	kus			23 796,00		RTS 18/ I
22	389361001R00	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z oceli BSt 500 S výkres č. D.1.2.-13 : pro osazení stěn : 0,297	t			9 251,55	801-2	RTS 18/ I
23	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění stěny : 0,2*(46+6+16+6)	m3			64 380,00	801-2	RTS 18/ I
24	593 009T	Sloupy prefabrikované železobetonové - Beton C35/45-XA3 Výkres č. D.1.2.-010 včetně kotevních prvků : SL1 : 3,94*10 SL2 : 4,76 SL3 : 4,45*2 SL4 : 4,00 SL5 : 4,00 Výkres č. D.1.2.-011 včetně kotevních prvků : SL6 : 4,00	m3			1 563 607,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SL7 : 4,00						
		SL8 : 3,70						
		SL9 : 3,70						
25	593 010T	Stěnové panely železobetonové prefabrikované - Beton C35/45-XA3 výkres č. D.1.2.-10 včetně všech kotevních prvků a spárového kotevního pouzdra : SP1 : 1,57*30 SP2 : 2,05*12 SP3 : 1,70*12	m3			1 619 118,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				429 817,91		
26	413125005R00	Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 10 t výkres č. D.1.2.-14 - nosník vrat : 1	kus			3 235,00		RTS 18/ I
27	413125102R00	Montáž plochých průvlaků ze ŽB, hmotnost do 3 t výkres č. D.1.2.-12 ztužidla včetně kotevních desek : Z1 : 10 Z2 : 2 Z3 : 2 Z4 : 1 Z5 : 1 Z6 : 1 Z7 : 1	kus			32 760,00		RTS 18/ I
28	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, v pod základové prahy : 0,1*0,4*(4,03*14+4,43*4)	m3			2 135,23	827-1	RTS 18/ I
29	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm výkres č. D.1.2.-07 pod zákl. patky : 2,30*3,3*19	m2			78 017,61	821-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	593 011T	Trámy, průvlaky, ztužidla prefa železobetonové - Beton C35/45-XA3, Beton C35/45-XA3, výztuž 10505(R)	m3			313 670,07		Vlastní

výkres č. D.1.2.-12 včetně kotevních desek KD3 a spojovacích desek :

Z1 : 0,84*10

Z2 : 0,88*2

Z3 : 0,88*2

Z4 : 2,18*1

Z5 : 2,18*1

Z6 : 0,94*1

Z7 : 0,94*1

výkres č. D.1.2.-14 - nosník vrat včetně kotevní deska KD2 a spojovací desky : 4,42

Díl: 5		Komunikace	500 824,10					
31	564751114R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 180 mm	m2			43 419,75	822-1	RTS 18/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním						
		výkres č. D.1.1.02 a D.1.1.03 skladba a fr. 16-32 mm : 313,50						
32	564791111R00	Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhuštěním	m3			53 295,00	800-2	RTS 18/ I
		frakce 0 - 63 mm						
		pro zpevněné plochy se zhuštěním,						
		výkres č. D.1.1.02 a D.1.1.03 skladba a : 313,50*0,25						
33	565151111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1,	m2			139 977,75	822-1	RTS 18/ I
		tloušťka po zhuštění 70 mm						
		s rozprostřením a zhuštěním						
		výkres č. D.1.1.02 a D.1.1.03 skladba a : 313,50						
34	573111111R00	Postřík živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2	m2			10 784,40	822-1	RTS 18/ I
		z asfaltu silničního						
		výkres č. D.1.1.02 a D.1.1.03 skladba a : 313,50						
35	573211111R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2			12 923,20	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.1.1.02 a D.1.1.03 skladba a : 313,50 skladba b : 342,50						
36	577112114RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2			240 424,00	822-1	RTS 18/ I
		výkres č. D.1.1.02 a D.1.1.03 skladba a : 313,50 skladba b : 342,50						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				12 829,10		
37	919726213R00	Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za tepla s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku zálivka napojení živišných podlah nových a stávajících : 77	m			10 441,20	822-1	RTS 18/ I
38	11163611R	asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t			2 387,90	SPCM	RTS 18/ I
		0,077*1,5						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				163 520,00		
39	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2			52 640,00	800-3	RTS 18/ I
		včetně kotvení pro montáž stěn a nosné konstrukce : 10*(35*2+21*2)						
40	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započaty měsíc použití lešení_x000D_ šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2			70 560,00	800-3	RTS 18/ I
		včetně kotvení 2 měsíce : 1120*2						
41	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2			40 320,00	800-3	RTS 18/ I
		1120						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				246 560,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	953943122R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním_x000D_přes 1 kg do 5 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání výkres č. D.1.2-07 - kotevní prvky : 76 výkres č. D.1.1.08 - zachytňý systém : 16	kus			246 560,00	801-1	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				125 813,41		
43	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t			125 813,41	801-1	RTS 18/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				558 308,97		
44	712371801RZ4	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm výkres č. D.1.1.01-03 : 11,80*32,40*2	m2			345 311,42	800-711	RTS 18/ I
45	712491171RZ3	Povlaková krytina střeš do 30° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu výkres č. D.1.1.01-03 : 11,80*32,40*2	m2			147 957,84	800-711	RTS 18/ I
46	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t			65 039,71	800-711	RTS 18/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 585 527,00		
47	762112110R00	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž_x000D_z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 výkres č. D.1.1.10 - dřevěná předstěna T1 slopy 60/100/4500 : 4,5*195 ukončovací horní profil 60/120 : 94 ukončovací svislý profil 60/120 : 9	m			133 348,00	800-762	RTS 18/ I
48	762134122R00	Bednění stěn montáž_x000D_z fošen hoblovaných do 60 mm, na sraz výkres č. D.1.1.10 - dřevěná předstěna T1 : 4,50*(30,76*2+21,06+5,60*2)	m2			125 801,18	800-762	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	762334192R00	Vázané konstrukce krovů montáž_x000D_krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na podpory jakéhokoliv druhu z hraněného řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 výkres č. D.1.2-15 : V4 : 5,740*40 V5 : 5,240*64	m			197 736,00	800-762	RTS 18/ I
50	762341210R00	Bednění a laťování montáž_x000D_bednění_x000D_sřech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm výkres č. D.1.1.01-03 : 11,80*32,40*2	m2			117 754,56	800-762	RTS 18/ I
51	762341420RT3	Bednění a laťování s dodávkou řeziva_x000D_bednění_x000D_sřešních žlabů s vytvořením spádu dna z fošen hrubých tloušťky do 50 mm, včetně dodávky fošen tloušťky 50 mm vákresč. D.1.2.-16 bednění čel světliků : 6	m2			1 788,60	800-762	RTS 18/ I
52	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace 27,85266+26,49385	m3			59 911,59	800-762	RTS 18/ I
53	762911125R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dle pol.č. 605 96002.R : 19,88659 fošny - bedněné čel světliků : 6*0,05 palubky : 841,104*0,024 výkres č. D.1.1.10 - dřevěná předstěna T1 sloupky 60/100 : 0,06*0,1*4,5*195*1,1 sloupky 60/120 : 0,06*0,12*(94+9)*1,1 fošny : 27,85266	m3			111 418,87	800-762	RTS 18/ I
54	60512690R	fošna SM, BO; tl = 70 až 80 mm; l = do 5 000 mm; jakost I výkres č. D.1.1.10 - dřevěná předstěna T1 - hoblované : 422,01*0,06*1,1	m3			208 950,66	SPCM	RTS 18/ I
55	60596002R	fošna	m3			198 756,86	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkresč. D.1.2.-15 - hranoly : V4 160/200 : 0,16*0,2*5,740*40*1,1 V5 160/200 : 0,16*0,2*5,240*64*1,1 výkres č. D.1.1.10 - dřevěná předstěna T1 sloupky 60/100 : 0,06*0,1*4,5*195*1,1 sloupky 60/120 : 0,06*0,12*(94+9)*1,1						
56	61189998R	palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 24,0 mm; jakost C dle pol.č. 76234-1210 : 764,64*1,1	m2			298 591,92	SPCM	RTS 18/ I
57	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t			131 468,76	800-762	RTS 18/ I
Díl: 763		Dřevostavby				1 373 930,79		
58	763732212R00	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z vazníků plnostěnných_x000D_ konstrukční délky přes 10 do 18 m opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub výkres č. D.1.2.-16 : Vazník V1 : 5 V3 : 8	m			286 000,00	800-763	RTS 18/ I
59	612-01T	Nosník lepený atyp lepený nosník včetně+ nátěrů a opevňovacích prvků : Přesná specifikace PD : V1 : (0,8+2,50)/2*22,26*0,2*5 V3 : (0,07+0,12)/2*5,24*0,2*10+0,1*0,1*5*10	m3			955 615,00		Vlastní
60	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t			132 315,79	800-763	RTS 18/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				333 036,51		
61	764348393R00	Ostatní kusové prvky z hliníkového plechu montáž zachytače sněhu Al, podélného výpis klempířských prvků D.1.1.09 : 120	m			37 800,00	800-764	RTS 18/ I
62	764812610R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 100 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m			55 188,00	800-764	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výpis klempířských prvků D.1.1.09 : 105						
63	764812620R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací výpis klempířských prvků D.1.1.09 : 10	m			7 524,00	800-764	RTS 18/ I
64	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací výpis klempířských prvků D.1.1.09 : 66	m			47 368,20	800-764	RTS 18/ I
65	764812680R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací výpis klempířských prvků D.1.1.09 : 21	m			17 817,63	800-764	RTS 18/ I
66	764701034R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž výpis klempířských prvků D.1.1.09 : 62	m			55 375,36	800-764	RTS 18/ I
67	764701003RT1	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 333 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací výpis klempířských prvků D.1.1.09 : 66	m			47 039,45	800-764	RTS 18/ I
68	764701013R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu v barvě hnědé, šedé, černé, červené, bílé, pro průměr 150/100 mm, dodávka a montáž výpis klempířských prvků D.1.1.09 : 6	kus			4 734,00	800-764	RTS 18/ I
69	764701017RT1	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám roh okapového žlabu 90°, vnitřní a vnější , z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 150 mm, dodávka a montáž výpis klempířských prvků D.1.1.09 : 6	kus			4 664,40	800-764	RTS 18/ I
70	764814533R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž výpis klempířských prvků D.1.1.09 : 50	m			36 515,00	800-764	RTS 18/ I
71	553453510R	zábrana sněhová ocel; tl. 0,5 mm; povrch pozink; l = 2 000 mm výpis klempířských prvků D.1.1.09 lakovaný plech :	kus			13 512,00	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		r.š. 200 mm : 120/2						
72	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t			5 498,47	800-764	RTS 18/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				600 643,26		
73	766121220R00	Montáž stěn kompletizovaných plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky přes 2,75 do 3,50 m včetně oboustranného olistování, výkres D.1.1.10 - montovaná fasáda : $3,60 \times 4,75 \times 8 + 3,60 \times 5,15 \times 4 + 1,51/2 \times 5,50 \times 2 + (1,64 + 2,915)/2 \times 4,75 \times 2$ $((1,007 + 1,975)/2 \times (5,63 + 5,50) - (1,007 \times 5,50)) \times 2$	m2			170 248,90	800-766	RTS 18/ I
74	766123520R00	Montáž stěn kompletizovaných celozasklených, výšky přes 2,75 do 3,50 m včetně oboustranného olistování, montáž prosvětlovacího pásu T2 : výkres č. D.1.1.10 : 4,75*3,60*6	m2			54 357,48	800-766	RTS 18/ I
75	611 018T	Prosvětlovací pás -zasklení komůrkový polykarbonát, Přesná specifikace PD výkres č. D.1.1.10 - T2 přesná specifikace ve výkresu : 4,75*3,60*6	m2			52 356,78		Vlastní
76	611021T	Montovaná fasáda - dřevěný rošt a oboustranné opláštění vláknocementová deska 12,5mm specifikace dle PD : $4,75 \times 3,60 \times 8 + 3,60 \times 5,15 \times 4 + 1,51/2 \times 5,5 \times 2 + (1,54 + 2,915)/2 \times 4,75$ Fošny včetně impregnace : $((1,007 + 1,975)/2 \times (5,63 + 5,50) - (1,007 \times 5,50)) \times 2$ Požadované vlastnosti desek : Třída reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1- nehořlavý, A1 : Tloušťka desek - 12,5 mm : Rozměry desek - 1 000 × 1 250 mm, 2 600 × 1 250 mm : Rozměrové tolerance: délka, šířka ± 1 mm : Tolerance tloušťky ± 0,5 mm : Objemová hmotnost ~ 1 000 kg/m³ : Plošná hmotnost ~ 13 kg/m² :	m2			298 318,62		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Ustálená vlhkost~ 5 % :
Faktor difúzního odporu ? dle ČSN EN 1257256 :
Součinitel tepelné vodivosti ?10, trdle ČSN EN 12664 - 0,173 W/(mK) :
Tepelný odpor R10, trdle ČSN EN 12664 - 0,07 (m²K)/ W :
Měrná tepelná kapacita cp - 1 000 J/(kgK) :
Pevnost v ohybu dle abZ Z-31.4-181> 8,0 N/mm? :
Hodnota pH ~ 10 :
Roztažnost/smrštění dle EN 318 0,15 mm/m Mezi rel. vlhkostí vzduchu 30 % a 65 % :

77	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t			25 361,48	800-766	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	--	--	-----------	---------	-----------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	794 791,96					
78	767311330R00	Montáž světlíků sedlových, podélných nebo příčných (houseskových), se zasklením, o rozpětí 3000 mm	m			53 339,20	800-767	RTS 18/ I

výkres č. D.1.2.-15 a D.1.2.-04 :
Obloukový světlík, konstrukce AL systém.profilů :
zasklení komůrkovým polykarbonátem tl. 20 mm :
barva Opál, antireflexní úprava :
podsada z lepených dřevěných lamel.profil. V3 : 21,2

79	767832100R00	Montáž žebříků do zdiva , s vodovodní ochrannou trubkou	m			3 317,00	800-767	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	--	--	----------	---------	-----------

výkres č. D.1.1.08 : 10,7

80	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg			172 404,09	800-767	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	--	--	------------	---------	-----------

výkres č. D.1.2-07 - kotevní prvky : 129,20

výkres č. D.1.2.-15 nerez ztužidla : 232*0,89
nerez.napínač : 32
příčná výstuha podsady nerez L60/60/3 : 3,2*2,9*3
výkres č. D.1.1.08 - zachytňý systém úchyty + lano : 4+4+8+60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D1.2.-17 - nosník pro pojezd vrat : 820,67 výkres č. D1.2.-17 - mechanický pohon vrat : 44,78 výkres č. D1.2.-17 - materiál pro vodící kladku : 22,77 výkres č. D1.2.-17 - materiál pro pojezdy a zajišťování vrat : 79,03 výkres č. D1.2.-17 - vrata hliník a plech : 502,28+590+51,60						
81	001T	Světlik obloukový z AL konstrukce komůrkový polykarbonát 21,2*3,30	m2			198 469,52		Vlastní
82	12720207R	tyč nerezová kruhová, tažená; pr. 12,0 mm; teplotní namáhání do 300 °C D.1.2.-15 : 232*1,1	m			82 317,31	SPCM	RTS 18/ I
83	12720209R	tyč nerezová kruhová, tažená; pr. 16,0 mm; teplotní namáhání do 300 °C výkres č. D1.2.-17 : (0,84+0,12*2)*1,1	m			190,08	SPCM	RTS 18/ I
84	13210340R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 10000 (S 235JR); d = 12,0 mm výkres č. D.1.2.-07 - kotevní prvky : 0,25*4*76*0,00089*1,1	t			1 522,97	SPCM	RTS 18/ I
85	13210358R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 10000 (S 235JR); d = 16,0 mm výkres č. D1.2.-17 - vrata : (0,00064+0,00045+0,00076+0,00064)*1,1	t			56,09	SPCM	RTS 18/ I
86	13210376R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 10000 (S 235JR); d = 20,0 mm výkres č. D1.2.-17 : 0,00692*1,1	t			160,95	SPCM	RTS 18/ I
87	13212158R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 11523 (S 355); d = 30,0 mm výkres č. D1.2.-17 : 0,00212*1,1 kolej : (0,04324+0,05554)*1,1	t			2 347,44	SPCM	RTS 18/ I
88	13231040R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 35,0 mm; b = 35,0 mm výkres č. D1.2.-17 : (0,01734+0,01491)*1,1	t			709,25	SPCM	RTS 18/ I
89	133 002T	Úhelník nerezový 60/60/3 výkres č. D.1.2.-15 : 2,9*3*1,1	m			1 400,09		Vlastní
90	134 001T	Úhelník rovnoramenný nerezový 120/120/4 zrušeno	kg			0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zrušeno						
91	13432555R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S235JR); rovnoramenná; tl = 12,00 mm; a = 140,0 mm; b = 140,0 mm výkres č. D1.2.-17 - nosník pro pojezd vrat L 160/120/12 : (0,35160+0,27249+0,02813)*1,1	t			13 853,77	SPCM	RTS 18/ I
92	136102030000R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 4,00 mm výkres č. D1.2.-17 : 3,77*1,1	kg			87,50	SPCM	RTS 18/ I
93	13611224R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 8,00 mm výkres č. D1.2.-17 : 0,00377*1,1	t			83,91	SPCM	RTS 18/ I
94	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm výkres č. D.1.2-07 - kotevní prvky : 0,1*0,1*76*0,0785*1,1 výkres č. D1.2.-17 - vrata : (0,05276+0,00302+0,02355+0,00066+0,00981+0,00363)*1,1	t			3 405,05	SPCM	RTS 18/ I
95	13851216R	plech ocelový svitkový tl. 0,55 mm; povrchová úprava oboustranně; PES DX 51, barva RAL 3009; š = 1 000 mm; l = 1 000 mm výkres č. D1.2.-17 : 8,4*1,1	m			2 651,88	SPCM	RTS 18/ I
96	14110986R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 31,8 mm; tloušťka stěny 3,2 mm výkres č. D1.2.-17 : 1,2*1,1	m			137,94	SPCM	RTS 18/ I
97	14115329R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 44,5 mm; tloušťka stěny 4,0 mm výkres č. D1.2.-17 DN 40 : 1,2*1,1	m			221,76	SPCM	RTS 18/ I
98	14211127R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 152,0 mm; tloušťka stěny 10,0 mm výkres č. D1.2.-17 : 0,00362*1,1	m			5,24	SPCM	RTS 18/ I
99	15484503R	profil ocelový trapézový 20/190; tl. 0,75 mm; výška vlny 20,0 mm; pozinkováno; délka min. 1,8 do max. 22 m; rozvinutá šíře 1 250 mm; skladebná šíře 1 140 mm; prosvětlovací provedení výkres č. D1.2.-17 - protikoroziní ochrana : 90*1,05	m2			25 940,25	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	194 001T	Hliníkový profil 150/50 výkres č. D1.2.-17 : (71,76+46)*1,1	m			19 145,42		Vlastní
101	194 002T	Hliníkový profil 150/50 výkres č. D1.2.-17 : (4,364+2,76)*1,05	m			1 105,57		Vlastní
102	194 003T	Hliníkový profil 50/30 výkres č. D1.2.-17 : (7,35+1,37)*1,05	m			581,41		Vlastní
103	31173171R	kotva lepená objem 330 ml; obsahuje 1x fóliové balení, 2 x statický směšovač; materiál základní tlačené zóny železobetonu, prostý beton, přírodní tvrdý kámen; materiál polymercement; použití upevnění ocelových profilů, přístřešků, zábradlí, konzol, fasád, dřevěných konstrukcí výkres č. D1.2.-17 M16 dl. 150 mm : 4+46+46	kus			81 984,00	SPCM	RTS 18/ I
104	31190512R	napínač typ oko-hák; M12; ČSN 02 1940 napínač nerezový DN 12 : 0,032	1000 ks			1 274,24	SPCM	RTS 18/ I
105	553 023T	Úchyty pro zachytný systém výkres č. D.1.1.08 - zachytný systém : 4+8+4	ks			50 448,00		Vlastní
106	553 024T	Žebřík požární venkovní s chranným košem vodovod DN 100 výkres č. D.1.1.08 : 10,7	m			33 405,40		Vlastní
107	553 025T	Řetězové kolo nerez DN 130, koncovky bajonet - žárověpozinkovaný výkres č. D1.2.-17 : 2	ks			3 080,00		Vlastní
108	553 026T	Řetězové kolo nerez DN 130 výkres č. D1.2.-17 - vrata : 6	ks			3 588,00		Vlastní
109	553424604R	kolečko pro mobilní bránu výkres č. D1.2.-17 DN 110- kladka : 6 ocelová DN 80 : 4 ocelové řetězové kolo DN 170 : 2	kus			4 998,00	SPCM	RTS 18/ I
110	767163T	Nerezové lano upevněné ke kotvicím bodům, každé pole bude dimenzované na ukotvení min. 2 pracovníků, - přesná spc.viz.PD výkres č. D.1.1.08 - zachytný systém : 60	m			9 984,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D1.2.-17 - vrata : 68						
111	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t			22 576,63	800-767	RTS 18/ I
Díl: 783		Nátěry				119 499,66		
112	783-001T00	Žárově pozinkovaný nátěr, hmota nátěrová na kov polymerátová dle záměšnických konstrukcí : 74,40+2,74+7,61+110,99+35,43+717,41 4,15+4,15+185,05+2,98+5,28+1,14+617,09 128,40	kg			119 499,66		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				182 655,30		
113	210 2 5T00	Revize elektro rozvodů a zařízení	hod			4 320,00		Vlastní
114	210010005R00	Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, vnější průměr 40 mm, , montáž	m			2 925,00	M21	RTS 18/ I
115	210010323RT1	Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, čtvercová, rozměr 150x150 mm, hloubka 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	kus			154,20	M21	RTS 18/ I
116	210010351RT1	Montáž krabice plastové rozvodka krabicová z lisovaného izolantu do 4 mm ² včetně dodávky, kruhová, rozměr 124x124 mm, hloubka 50 mm, s víčkem, včetně krabice Acidur 6455-12P : 6	kus			2 245,20	M21	RTS 18/ I
117	210020952RT1	Tabulky tabulka výstražná včetně dodávky štítku, z polystyrénu, formát A2-A5	kus			52,90	M21	RTS 18/ I
118	210100001R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ²	kus			2 493,20	M21	RTS 18/ I
119	210100003R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm ²	kus			517,00	M21	RTS 18/ I
120	210111116R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka průmyslová IP 67 včetně zapojení včetně dodávky zásuvky , provedení 3P+N+PE, 16 A	kus			357,80	M21	RTS 18/ I
121	210111131R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka průmyslová IP 44 včetně zapojení včetně dodávky zásuvky , provedení 2P+PE, 16 A	kus			255,80	M21	RTS 18/ I
122	210190001R00	Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 20 kg,	kus			384,30	M21	RTS 18/ I
123	210191032R00	Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž dispečerského stojanu včetně sestavení dílů potřebných pro kompletaci, , montáž podstavce	kus			17 146,80	M21	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	210203403R00	Svitidla a osvětlovací zařízení svítidlo výbojkové, 400 W, průmyslová zavřená	kus			2 011,20	M21	RTS 18/ I
125	210220001RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení na povrchu vč. svorek upevnění, připojení - bez nátěru, FeZn, do 120 mm ² , včetně materiálu	m			13 152,00	M21	RTS 18/ I
126	210220002RT2	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení na povrchu vč. svorek upevnění, připojení - bez nátěru, FeZn, průměr 10 mm (pro ochran. pospojování), včetně materiálu, drát D 10 mm	m			5 144,00	M21	RTS 18/ I
127	210220002RT3	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení na povrchu vč. svorek upevnění, připojení - bez nátěru, FeZn, průměr 10 mm (pro ochran. pospojování), včetně materiálu, drát D 10 mm, včetně podpěry	m			9 130,60	M21	RTS 18/ I
128	210220101RT4	Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěry vedení na ploché střechy PV 21-b	m			33 902,00	M21	RTS 18/ I
129	210220231R00	Vedení uzemňovací jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben, na stojanu malého, velkého, do 3 m délky tyče	kus			1 716,00	M21	RTS 18/ I
130	210220301R00	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03),	kus			3 328,00	M21	RTS 18/ I
131	210220301RT1	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka připojovací SO okapových žlabů	kus			627,60	M21	RTS 18/ I
132	210220301RT2	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano	kus			4 536,00	M21	RTS 18/ I
133	210220301RT3	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka zkušební SZ pro lano	kus			741,00	M21	RTS 18/ I
134	210220302RT3	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka křížová SK pro vodič	kus			856,80	M21	RTS 18/ I
135	210220302RT6	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka připojovací SP kovových částí	kus			1 532,80	M21	RTS 18/ I
136	210220372RT1	Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka, s držáky do zdiva, včetně materiálu	kus			3 213,00	M21	RTS 18/ I
137	210220401RT1	Vedení uzemňovací označení svodu štitky, smaltovaný, z umělé hmoty, včetně materiálu	kus			574,80	M21	RTS 18/ I
138	210 1T00	Podíl přidružených výkonů	ks			9 450,00		Vlastní
139	210 2T00	Přidružený materiál	ks			5 670,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
140	210 3T00	Přesun dodávek	ks			630,00		Vlastní
141	210810046RT3	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu	m			9 377,50	M21	RTS 18/ I
142	210810056R00	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uložený	m			378,00	M21	RTS 18/ I
143	211010010R00	Hmoždinky Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8	kus			1 512,00	M21	RTS 18/ I
144	211010011R00	Hmoždinky Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 10	kus			681,00	M21	RTS 18/ I
145	220260113R00	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus			45,60		RTS 18/ I
146	220261614R00	Vrtání otvoru v konstrukci D 10 mm	kus			3 465,00		RTS 18/ I
		80+30						
147	222260576R00	Trubka plast. tuhá 50 na přichytkách vč.přichytek kopoflkex 50 rudá : 15	m			1 228,50		RTS 18/ I
148	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8	h			6 822,90		RTS 18/ I
		celková prohlídka el. rozvodů a zařízení : 19						
149	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h			1 764,00		RTS 18/ I
		měření zemních odporů měřiče : 4						
150	10.028.726T	Zásuvka AL 24 V 5515N-C05755 IP 44 na stěnu	ks			560,70		Vlastní
151	246101810000R	lak asfaltový elektroizolační	kg			268,40	SPCM	RTS 18/ I
152	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m			378,00	SPCM	RTS 18/ I
153	345626940T	Svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP016,400V,3 vstupy,2,5mm2, 24A	ks			50,00		Vlastní
154	345626950T	Svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018,400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2,24 A	ks			28,50		Vlastní
155	345626960T	Svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP015,400V,5 vstupů,2,5mm2, 24A	ks			63,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli
R:	002	SO-02 - Hala na skladování posypové soli

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
156	345710962R	trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 16,9 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m	m			2 718,00	SPCM	RTS 18/ I
157	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m			529,50	SPCM	RTS 18/ I
DN 50 rudá : 15								
158	35441040R	tyč JR 2,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 2 000 mm	kus			1 587,60	SPCM	RTS 18/ I
159	35441852R	svorka univerzální bez středové destičky; provedení Fe/Zn	kus			808,00	SPCM	RTS 18/ I
160	357 116444T	Rozvaděč RH kompletní zapojení	ks			15 750,00		Vlastní
kompletní zapojení včetně ovládání světel : 1								
161	358110710T	Zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól	ks			296,10		Vlastní
162	50400049T	LED svítidlo stropní nebo nástěnné IP 44, 230V AC. šroub	ks			6 758,40		Vlastní
163	56281082T	Hmoždinka HL 8 x 48 mm	1000 ks			113,40		Vlastní
164	56281085R	hmoždinka	1000 ks			403,20	SPCM	RTS 18/ I
Díl: M46 Zemní práce při montážích						225,26		
165	460010024RT1	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m	km			55,76		RTS 18/ I
166	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m			169,50		RTS 18/ I
Celkem						12 073 404,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	003	SO-03 Zpevněné plochy
R:	001	SO-03 Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				85 755,45		
1	113107650R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 500 mm	m2			14 300,00	822-1	RTS 18/ I
2	113108407R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2			6 297,50	822-1	RTS 18/ I
výkres č. D-01 : 275								
3	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2			37 125,00	822-1	RTS 18/ I
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, výkres č. D-01 : 275								
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3			3 346,20	800-1	RTS 18/ I
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. výkres č. D-01 : 275*0,18								
5	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3			1 089,00	800-1	RTS 18/ I
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. dle pol.č. 12220-2201 : 49,50								
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			4 653,00	800-1	RTS 18/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
7	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy	m3			13 860,00	823-1	RTS 18/ I
na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,								
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			2 326,50	800-1	RTS 18/ I
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3			420,75	800-1	RTS 18/ I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2			2 337,50	800-1	RTS 18/ I
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výkres č. D-01 : 275								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	003	SO-03 Zpevněné plochy
R:	001	SO-03 Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5 Komunikace						176 220,00		
11	564751114R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 180 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním výkres č. D-01 : 100	m2			13 850,00	822-1	RTS 18/ I
12	564791111R00	Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním frakce 0 - 63 mm pro zpevněné plochy se zhutněním, výkres č. D-01 : 100*0,25+175*0,2	m3			40 800,00	800-2	RTS 18/ I
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm fr. 0-32 mm : 175	m2			19 600,00	822-1	RTS 18/ I
14	565151111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním výkres č. D-01 : 100	m2			44 650,00	822-1	RTS 18/ I
15	573211111R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 výkres č. D-01 : 100	m2			1 970,00	822-1	RTS 18/ I
16	573411124R00	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 4 kg/m2 s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva výkres č. D-01 : 100	m2			18 700,00	822-1	RTS 18/ I
17	577112114RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 výkres č. D-01 : 100	m2			36 650,00	822-1	RTS 18/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						17 563,84		
18	919726213R00	Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za tepla s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku zálivka napojení živичných podlah nových a stávajících : 50	m			6 780,00	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	003	SO-03 Zpevněné plochy
R:	001	SO-03 Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody výkres č. D-01 : 34,10+32,40+2,2+22,75+1,9+5+3+2,5*2+21,95+4+7,25+2,5	m			9 233,25	822-1	RTS 18/ I
20	11163611R	asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý 0,050*1,5	t			1 550,59	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 759,36		
21	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t			8 759,36	822-1	RTS 18/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						222 696,87		
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km do 20 km : 375,1*20	t			72 019,20	801-3	RTS 18/ I
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			112 530,00	801-3	RTS 18/ I
24	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,	t			19 205,12	800-2	RTS 18/ I
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t			1 125,30	800-6	RTS 18/ I
26	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			17 817,25	801-3	RTS 18/ I
Celkem						510 995,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	004	SO-04 Dešťová kanalizace
R:	001	SO-04 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				40 465,59		
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. SO-04 Dešťová kanalizace : 0,6*1*75	m3			6 075,00	800-1	RTS 18/ I
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. dle pol.č. 13220-1111 : 45	m3			2 182,50	800-1	RTS 18/ I
3	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3_x000D_ do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, pro nové šachty a vpust' : 1,5*1,5*1,5*2	m3			3 487,05	800-1	RTS 18/ I
4	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3_x000D_ příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, dle pol.č. 13320-1101 : 6,75	m3			567,00	800-1	RTS 18/ I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 45+6,0372-21,30	m3			2 795,30	800-1	RTS 18/ I
6	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,	m3			8 326,42	823-1	RTS 18/ I
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			1 397,65	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	004	SO-04 Dešťová kanalizace
R:	001	SO-04 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3			252,77	800-1	RTS 18/ I
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			1 341,90	800-1	RTS 18/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 45+6,75-19,50-0,45-6,75-(1,5*1,5-1*1)*1,5*2								
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, 0,20*0,20*2*75+0,3*0,6*75	m3			14 040,00	800-1	RTS 18/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						7 764,50		
11	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, výkres č. D-01 : 0,15*0,6*75	m3			4 860,00	827-1	RTS 18/ I
12	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm pod šachty : 1,5*1,5*2	m2			2 434,50	821-1	RTS 18/ I
13	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus			220,00	827-1	RTS 18/ I
14	59224010R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus			250,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 8 Trubní vedení						110 760,00		
15	871371111R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 315 mm v otevřeném výkopu,	m			840,00	827-1	RTS 18/ I
16	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, výkres č. D-01 : 35	m			882,00	827-1	RTS 18/ I
17	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, výkres č. D-01 : 40	m			1 180,00	827-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	004	SO-04 Dešťová kanalizace
R:	001	SO-04 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu, Koleno : 2 Regulační prvek typ L 200 : 2	kus			474,00	827-1	RTS 18/ I
19	877353121RT8	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky_x000D_ D 200/160 mm/60° v otevřeném výkopu,	kus			1 740,00	827-1	RTS 18/ I
20	877353122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus			747,60	827-1	RTS 18/ I
21	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, 14+4	kus			1 076,40	827-1	RTS 18/ I
22	877375121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300 mm na potrubí z kanalizačních trub z plastu,	kus			485,00	827-1	RTS 18/ I
23	894411221RT2	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS_x000D_ s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300 mm výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,	kus			35 970,00	827-1	RTS 18/ I
24	894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9, včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	kus			100,00		RTS 18/ I
25	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus			860,00	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	004	SO-04 Dešťová kanalizace
R:	001	SO-04 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem _x000D_ kruhového D 600 mm	kus			7 860,00	827-1	RTS 18/ I
2								
27	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus			8 085,00	SPCM	RTS 18/ I
28	28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm	kus			14 480,00	SPCM	RTS 18/ I
29	28611268.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 5000,0 mm	kus			2 975,00	SPCM	RTS 18/ I
30	28650814R	přechod kamenina-plast DN 200,0 mm	kus			4 710,00	SPCM	RTS 18/ I
31	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus			1 540,00	SPCM	RTS 18/ I
32	28651667.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus			470,00	SPCM	RTS 18/ I
33	28651672.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 250,0 mm; s 1 hrdlem	kus			585,00	SPCM	RTS 18/ I
34	28651812.AR	spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 150,0 mm; l = 168 mm; hladká, hrdlovaná	kus			440,00	SPCM	RTS 18/ I
35	286981034R	prvek regulační typ L; DN 200 mm; barva oranžová	kus			18 260,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						10 500,00		
36	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), výkres č. D-01 : 60	m			10 500,00	801-3	RTS 18/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 931,95		
37	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t			6 931,95	827-1	RTS 18/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						19 920,00		
38	721242117R00	Lapače střešních splavenin DN 150, litina	kus			19 920,00	800-721	RTS 18/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 554,72		
39	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dalších 20 km : 3,78	t			36,29	801-3	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003.1	Hala na skladování posypové soli Tábor
O:	004	SO-04 Dešťová kanalizace
R:	001	SO-04 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			1 134,00	801-3	RTS 18/ I
40	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t			193,54	800-2	RTS 18/ I
		na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,						
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			11,34	800-6	RTS 18/ I
		s hrubým urovnáním,						
43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			179,55	801-3	RTS 18/ I
Celkem						197 896,76		

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Hala na skladování posypové soli Tábor

celkem dokončení stavebních prací - 120 kal. dnů

Délka výstavby :																
Měsíc	květen 2019				červen 2019				červenec 2019				srpen 2019			
Týden	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Převzetí staveniště 5/2019																
Zemní práce																
Základy																
Svislé a vodorovné konstrukce																
Truhlářské, zámeč. a klempíř. konstrukce																
Ostatní práce																
Dokončující práce																
Doba realizace - do 8/2019																
Kompletně dokončené a předané dílo															9/2019	



Kontrolní a zkušební plán

Hala na skladování posypové soli Tábor

Zpracoval:

Schválil:

M. Licehamr, vedoucí stavební výroby

Josef Pták, jednatel společnosti

Poč. číslo	Předmět kontroly	Četnost	Místo kontroly	Postup	Kritérium	Záznam	Odpovídá	Informace pro:
1	Převzetí staveniště	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání staveniště	SV	PVIS
2	Dopravní značení před zahájením stavby	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník	SV	PVIS
3	Výkopové práce	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s PD a zadáním	Stavební deník	SV	PVIS
4	Převzetí bet.podloží	Při dodání	Stavba	Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu	Počet a délka	Dodací list	SV	PVIS
5	Pokládka trubního vedení	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Výškové a směrové uložení	Stavební deník	SV	PVIS
6	Betonáž a výztuž nad potrubím	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu	Soulad s TP, certifikát	Stavební deník, dodací list	SV	PVIS
7	Podkladní vrstvy	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu	Soulad s TP, formulář CE,	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
8	Hutnění vrstev nad úložním potrubím	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Certifikát a formulář CE	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
9	Pokládka AB	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP, certifikát	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
10	Kontrola úplnosti zakázky	Po ukončení díla	Stavba	Prohlídkou a měření	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
11	Předání stavby	Po ukončení díla	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Zápis o předání stavby	Zápis o předání stavby	SV	PVIS