

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava NP	Doba výstavby:	04650522/CZ04 650522	Osmá správa majetku a služeb, Zenklova 1/35, 180 00 Praha
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:
Lokalita:	NP č. 502, Prvního pluku 140, Praha 8	Konec výstavby:		Zhotovitel: Bau Franz s.r.o., Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8
JKSO:		Zpracováno dne:	03.03.2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		60	Omítky ze suchých směsí				5 118,40	26 693,50	31 811,90		1,09	
1		602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	155,00	137,50	3 174,40	18 138,10	21 312,50	0,00	0,76	RTS I / 2018
2		601011141RT3	Štuk na stropech Cemix 033 ručně	m2	60,00	174,99	1 944,00	8 555,40	10 499,40	0,01	0,34	RTS I / 2018
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				18 784,19	4 831,47	23 615,66		0,73	
3		632411110RT3	Samonivelační stěrka Cemix, ruč. zpracování tl. 10 mm	m2	41,07	575,01	18 784,19	4 831,47	23 615,66	0,02	0,73	RTS I / 2018
		725	Zařizovací předměty				1 853,87	1 439,17	3 293,04		0,00	
4		725860214R00	Sifon umyvadlový	kus	1,00	412,01	240,08	171,93	412,01	0,00	0,00	RTS I / 2018
5		725845111RT0	Baterie nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	1 057,99	814,79	243,20	1 057,99	0,00	0,00	RTS I / 2018
6		725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	1,00	1 823,04	799,00	1 024,04	1 823,04	0,00	0,00	RTS I / 2018
		775	Podlahy vlysové a parketové				2 398,08	14 701,01	17 099,08		0,00	
7		775540001R00	Kladení podlah lamelových na podklad	m2	41,07	361,50	1 402,54	13 444,26	14 846,81	0,00	0,00	RTS I / 2018
8		775542022R00	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	m2	41,07	54,84	995,54	1 256,74	2 252,28	0,00	0,00	RTS I / 2018
		781	Obklady (keramické)				2 853,25	3 307,75	6 161,00		0,02	
9		781415011RU1	Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele,	m2	5,00	1 190,61	2 750,00	3 203,05	5 953,05	0,00	0,02	RTS I / 2018
10		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	5,00	41,59	103,25	104,70	207,95	0,00	0,00	RTS I / 2018
		783	Nátěry				122,24	999,12	1 121,36		0,00	
11		783222100R00	Nátěr ocelových zárubní	kus	2,00	334,50	114,26	554,74	669,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
12		783601814R00	Odstranění nátěrů zárubní	kus	2,00	226,18	7,98	444,38	452,36	0,00	0,00	RTS I / 2018
		784	Malby				5 075,72	23 380,18	28 455,90		0,08	
13		784900010RAB	Odstranění stávajících maleb	m2	215,00	37,32	25,15	7 999,29	8 024,45	0,00	0,00	RTS I / 2018
14		784195422R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	215,00	69,39	3 655,86	11 263,85	14 919,71	0,00	0,07	RTS I / 2018
15		784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	215,00	25,64	1 394,71	4 117,04	5 511,74	0,00	0,02	RTS I / 2018
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	3 075,50	3 075,50		0,00	
16		998011033R00	Přesun hmot	kpl	1,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
17		901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	1,00	375,50	0,00	375,50	375,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
		94	Lešení a stavební výtahy				456,90	533,10	990,00		0,04	
18		941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	6,00	165,00	456,90	533,10	990,00	0,01	0,04	RTS I / 2018
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní				401,30	1 598,70	2 000,00		0,00	
19		952901110R00	Úklid	kpl	1,00	2 000,00	401,30	1 598,70	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		M21	Elektromontáže				2 720,00	1 922,08	4 642,08		0,00	
20		21003782R0A	Oprava elektroinstalace	soubor	1,00	4 642,08	2 720,00	1 922,08	4 642,08	0,00	0,00	RTS I / 2018
		S	Přesuny sutí				0,00	2 500,00	2 500,00		0,00	
21		979981101R00	Likvidace a odvoz odpadu	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2018

Celkem:

124 765,52

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava NP	Objednatel:	Osmá správa majetku a služeb, Zenklova 1/35, 180 00 Praha	IČ/DIČ:	04650522/CZ04650522
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	NP č. 502, Prvního pluku 140, Praha 8	Zhotovitel:	Bau Franz s.r.o., Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8	IČ/DIČ:	03664881/CZ03664881
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	21
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.03.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	24 760,79	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	4 990,62		
	Montáž	34 032,27	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	3 000,00		
PSV	Dodávky	12 303,16	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	43 827,22			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	2 720,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	1 922,08			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		5 200,00						
ZRN celkem		124 765,52	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 990,62		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	132 756,14			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 132 756,14
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 132 756,14

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: