



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	190010	Stará budova - výměna oken v 1.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ZŠ Kostelní nám. 2 - výměna oken		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
190000	Město Moravská Třebová		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	OKNA LANGER s.r.o.		Zakázkové číslo	190000
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	379 903	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	66 530	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	446 433	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	446 433	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	446 433	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Roman Langer	Jméno :
Datum :		Datum : 10.4.2019	Datum :
Podpis :		Podpis:  	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		446 433 Kč
DPH	21,0 %		93 751 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			540 184 Kč

Poznámka :

Stavba :	190000 Město Moravská Třebová	Rozpočet :	190010
Objekt :	01 ZŠ Kostelní nám. 2 - výměna oken	Stará budova - výměna oken v 1.NP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	15 992	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	15 274	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	334 033	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	336	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 049	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	960	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 927	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	386	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 050	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	363	0	0	0
781 Obklady keramické	0	2 756	0	0	0
784 Malby	0	1 651	0	0	0
787 Zasklívání	0	58 710	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	946	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	379 903	66 530	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			446 433	0
Oborová přírážka			446 433	0
Přesun stavebních kapacit			446 433	0
Mimostaveništní doprava			446 433	0
Zařízení staveniště			446 433	0
Provoz investora			446 433	0
Kompletační činnost (IČD)			446 433	0
Rezerva rozpočtu			446 433	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	190000 Město Moravská Třebová	Rozpočet: 190010
Objekt :	01 ZŠ Kostelní nám. 2 - výměna oken	Stará budova - výměna oken v 1.NP of

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	33,09	5,00	165,44
		1.1:1,38*2,38*4		13,14		
		1.5:1,08*1,56*2		3,37		
		1.6:1*1,83*1		1,83		
		1.7:0,42*1,4*2		1,18		
		1.8:1,65*2,5*1		4,13		
		1.9:1,26*2,5*3		9,45		
2	61-01	Zapravení omítek okolo okenního rámu a parapetu začištění omítek vnitřních - zdvojených oknech	m	54,36	186,00	10 110,96
		1.5:(1,08*2+1,56*2)*2		10,56		
		1.6:(1*2+1,83*2)*1		5,66		
		1.7:(0,42*2+1,4*2)*2		7,28		
		1.8:(1,65*2+2,5*2)*1		8,30		
3	61-02	Zapravení omítek okolo okenního rámu a parapetu začištění vnitřních omítek - po kastlových oknech	m	20,56	278,00	5 715,68
		1.1:(1,38*2+2,38)*4		20,56		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						15 992,08
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
4	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 nátěr vnějších špalet (přilehlého ostění ok. rámu)	m2	27,80	37,00	1 028,45
		1.1:0,2*(1,38+2,38*2)*4*2		9,82		
		1.5:0,2*(1,08+1,56*2)*2*2		3,36		
		1.6:0,2*(1+1,83*2)*1*2		1,86		
		1.7:0,2*(0,42+1,4*2)*2*2		2,58		
		1.8:0,2*(1,65+2,5*2)*1*2		2,66		
		1.9:0,2*(1,26+2,5*2)*3*2		7,51		
5	62-01	Začištění, oprava, doplnění vnějších špalet a ostění zaakrylátování omítek vnějších okolo okenního rámu	m	69,49	205,00	14 245,45
		1.1:(1,38+2,38*2)*4		24,56		
		1.5:(1,08+1,56*2)*2		8,40		
		1.6:(1+1,83*2)*1		4,66		
		1.7:(0,42+1,4*2)*2		6,44		
		1.8:(1,65+2,5*2)*1		6,65		
		1.9:(1,26+2,5*2)*3		18,78		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						15 273,90
Díl: 64						
Výplně otvorů						
6	641952611U00	Osaz rámu oken dřev 2,5 m2 na MPP	kus	5,00	170,00	850,00
		1.5:2		2,00		
		1.6:1		1,00		
		1.7:2		2,00		
7	641952741U00	Osaz rámu oken dřev 4 m2 na MPP	kus	3,00	200,00	600,00
8	641952851U00	Osaz rámu oken dřev 10 m2 na MPP	kus	1,00	395,00	395,00
9	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2	kus	4,00	445,00	1 780,00
10	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	74,92	50,00	3 746,00
		1.1:(1,38*2+2,38)*4		20,56		
		1.5:(1,08*2+1,56*2)*2		10,56		
		1.6:(1*2+1,83*2)*1		5,66		
		1.7:(0,42*2+1,4*2)*2		7,28		
		1.8:(1,65*2+2,5*2)*1		8,30		
		1.9:(1,26*2+2,5*2)*3		22,56		
11	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm	m	8,00	885,00	7 080,00

Slepý rozpočet

Stavba :		190000 Město Moravská Třebová			Rozpočet: 190010	
Objekt :		01 ZŠ Kostelní nám. 2 - výměna oken			Stará budova - výměna oken v 1.NP of	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.1:1,45*4		5,80		
		1.5:1,1*2		2,20		
12	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 30 cm	m	3,78	925,00	3 496,50
13	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm	m	1,65	950,00	1 567,50
14	1.1	Okno dřevěné kastlové, 1380x2380 okno č. 1.1	kus	4,00	40 901,00	163 604,00
15	1.5	Okno dřevěné EURO IV 68, 1080x1560 okno č. 1.5	kus	2,00	14 672,00	29 344,00
16	1.6	Okno dřevěné EURO IV 68, 1000x1830 okno č. 1.6	kus	1,00	13 770,00	13 770,00
17	1.7	Okno dřevěné EURO IV 68, 420x1400 okno č. 1.7	kus	2,00	6 066,00	12 132,00
18	1.8	Okno dřevěné EURO IV 68, 1650x2500 okno č. 1.8	kus	1,00	22 059,00	22 059,00
19	1.9	Okno dřevěné EURO IV 68, 1260x2500 okno č. 1.9	kus	3,00	19 523,00	58 569,00
20	2	Žaluzie vertikální látkové, uchycení na konzoly okno č. 1.1	kus	4,00	3 760,00	15 040,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				334 033,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
21	713191121R00	Zakrytí podlah fólií, kartónem, papírem, překrytí podlah v místnostech	m2	48,00	7,00	336,00
		1.1:4*2		8,00		
		1.2:4*2		8,00		
		1.3:4*2		8,00		
		1.4:3*2		6,00		
		1.5:2*2		4,00		
		1.6:1*2		2,00		
		1.7:2*2		4,00		
		1.8:1*2		2,00		
		1.9:3*2		6,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				336,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
22	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	43,90	115,00	5 048,50
		východ:12*1,2		14,40		
		10*1,2		12,00		
		západ:4		4,00		
		jih:3*1,5*3		13,50		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				5 048,50
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
23	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	96,00	10,00	960,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				960,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
24	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	69,00	3,00	207,00
		1.1:2*4		8,00		
		1.2:4*4		16,00		
		1.3:4*4		16,00		
		1.4:0				
		1.5:4*2		8,00		
		1.6:3*1		3,00		
		1.7:1*2		2,00		
		1.8:4*1		4,00		
		1.9:4*3		12,00		
25	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,18	140,00	164,64
26	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	5,20	185,00	961,93
		1.5:1,08*1,56*2		3,37		
		1.6:1*1,83*1		1,83		

- 18 -

Slepý rozpočet

Stavba :	190000 Město Moravská Třebová	Rozpočet: 190010
Objekt :	01 ZŠ Kostelní nám. 2 - výměna oken	Stará budova - výměna oken v 1.NP of

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	22,59	206,00	4 653,05
		1.1:1,38*2,38*4		13,14		
		1.9:1,26*2,5*3		9,45		
28	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m2	m2	4,13	228,00	940,50
		1.8:1,65*2,5		4,13		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				6 927,11
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	3,07	126,00	386,31
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				386,31
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
30	764-01	Parapetní přechodová lišta	m	15,25	200,00	3 050,00
		1.1:1,4*4		5,60		
		1.5:1,1*2		2,20		
		1.6:1*1		1,00		
		1.7:0,45*2		0,90		
		1.8:1,65*1		1,65		
		1.9:1,3*3		3,90		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				3 050,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
31	766441822U00	Dmtž parapet deska š 30cm- dl 1m-	kus	14,53	25,00	363,25
		1.1:1,45*4		5,80		
		1.5:1,1*3		3,30		
		1.8:1,65*1		1,65		
		1.9:1,26*3		3,78		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				363,25
Díl: 781	Obklady keramické					
32	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	5,60	126,00	705,60
		1.6:02*2		4,00		
33	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	1,84	126,00	231,84
		1.6:1		1,00		
34	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	2,23	25,00	55,80
35	01	Obklad bělinový - dodání	m2	5,00	350,00	1 750,00
36	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,10	126,00	12,60
Celkem za		781 Obklady keramické				2 755,84
Díl: 784	Malby					
37	784442001RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	33,69	49,00	1 651,03
		1.1:0,6*(1,38+2,38*2)*4		14,74		
		1.5:0,3*(1,08+1,56*2)*2		2,52		
		1.6:0,45*(1+1,83*2)*1		2,10		
		1.7:0,45*(0,42+1,4*2)*2		2,90		
		1.8:0,45*(1,65+2,5*2)*1		2,99		
		1.9:0,45*(1,26+2,5*2)*3		8,45		
Celkem za		784 Malby				1 651,03
Díl: 787	Zasklívání					
38	787911120U00	Fólie bezpečnostní na sklo dodání a montáž včetně očištění skel	m2	45,87	1 280,00	58 710,14
		okno č. 1.2:1,38*3,21*4		17,72		
		okno č. 1.3:1,55*3,21*5		24,88		
		okno č. 1.4:1,38*0,79*3		3,27		
Celkem za		787 Zasklívání				58 710,14
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					

Slepý rozpočet

Stavba :	190000 Město Moravská Třebová	Rozpočet: 190010
Objekt :	01 ZŠ Kostelní nám. 2 - výměna oken	Stará budova - výměna oken v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,91	35,00	32,0
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,83	12,00	21,9
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,91	126,00	115,1
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,83	36,00	65,8
43	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,91	65,00	59,4
44	979990001R00	Poplatek za skládku	t	0,91	713,00	651,7
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				946,14