

**ZADAVATEL:** Město Bučovice**NÁZEV:** Město Bučovice**PŘEDMĚT NABÍDKY:** MKS Bučovice - kamera náměstí

Číslo nabídky:	A/16/098
Zpracoval:	Ing.Petr Ešler, tel: [REDACTED]
Kontaktní osoba:	Bohuslav Čermák, tel: [REDACTED]
Dne:	02.05.2019
Platnost nabídky do:	01.06.2019

REKAPITULACE

Elektroinstalace slaboproud	
Výměna kamery	117 396 Kč
Nová kamera u VO	[REDACTED]
Celkem slaboproud bez DPH - dle zvolené nabídky	[REDACTED]

Celkem cena bez DPH**DPH 21%:****Celkem cena s DPH**

Pozn.: Předpokládáme, že kameru budeme instalovat na připravený sloup, kde bude napájení 230V a napojení na datovou síť (dodává provozovatel kabelové TV v Bučovicích). V případě potřeby montážní plošiny zajistí objednatel.

položka	Množství	MJ	Material JC	Materiál celkem	Montáž JC	Montáž celkem	Jednotková cena	Cena celkem
Technologie CCTV IP								
1	1	ks						
Venkovní PTZ kamera s krytím IP66, IK10, NEMA 4x, zoom 32x, teplotní rozsah od -50 °C do +50°C, funkce Focus recall, Zipstream, WDR, stabilizace obrazu, den/noc, rotace 360°, rozlišení FullHD 1080P při 25fps, vícenásobný stream v h.264 nebo MJPEG, detekce otřesu, Autotracking, Aktive gatekeeper, tour recoding, slot na SD kartu, hiPOE.								
2	1	ks						
Konzole pro uchycení kamer.								
3	1	ks						
Industrial GBE High Power PoE Injector up to 60W, IEEE802.3af/at, 2x RJ45 Data In/PoE Out, 48.56VDC power input, -40..+75°C								
4	1	ks						
DIN Rail mounting power supply 96 Watt 48 VDC/2 A, input voltage 85-132 / 187-264 VAC, screw terminals								
Elektroinstalační materiál								
5	1	kpl						
drobný instalační materiál								
6								
Přívod 230V a datovou síť - zajistí investor								
Ostatní položky								
7	1	kpl						
Zkušební provoz včetně kam zkoušek								
8	1	kpl						
Instalace a nastavení dohledových pracovišť a serverů dle zákazníka								
9	1	kpl						
Zaškolení uživatele								
10	1	kpl						
Doprava a přesun materiálu								
11		kpl						
Úbytování								
12	1	kpl						
Projekční práce včetně dokumentace skutečného provedení								

117 396,15 Kč

pozn:

položka	Množství	MJ	Material JC	Materiál celkem	Montáž JC	Montáž celkem	Jednotková cena	Cena celkem
Technologie CCTV IP								
1	Venkovní PTZ kamera s krytím IP66, IK10, NEMA 4x, zoom 32x, teplotní rozsah od -50 °C do +50°C, funkce Focus recall, Zipstream, WDR, stabilizace obrazu, den/noc, rotace 360°, rozlišení FullHD 1080P při 25fps, vícenásobný stream v h.264 nebo MJPEG, detekce otřesu, Autotracking, Aktive gatekeeper, tour recoding, slot na SD kartu, hiPOE.	1						
		ks						
2	Konzole pro uchycení kamer.	1						
		ks						
3	ATEAS UNLIMITED licence 1 kamery	1						
4	Rozvodná krabice s krytím IP65, 3x PG11, DIN lišta, spinaný zdroj 12VDC/2A	1						
5	Industrial GBE High Power PoE Injector up to 60W, IEEE802.3af/at, 2x RJ45 Data In/PoE Out, 48..56VDC power input, -40..+75°C	1						
6	Industrial Gigabit Ethernet Bridging Converter, 1x 10/100/1000T to 1000X SFP Port, extended temperature range -40°C ~ +75°C	1						
7	DIN Rail mounting power supply 96 Watt 48 VDC/2 A, input voltage 85-132 / 187-264 VAC, screw terminals	1						
8	Cisco compatible BIDI SFP transceiver with DDML, 1.25G, WDM TX 1550nm / RX 1310nm, SM Single Fiber, 0-20km, LC connector, Temp. 0-70°C, alternative to GLC-BX-D, please note original GLC-BX-D uses different wavelengths 1490/1310nm	1						
		ks						
9	Cisco compatible BIDI SFP transceiver with DDML, 1.25G, WDM TX 1310nm / RX 1550nm, SM Single Fiber, 0-20km, LC connector, Temp. 0-70°C, alternative to GLC-BX-U, please note original GLC-BX-U uses different wavelengths 1310/1490nm	1						
		ks						
10	10/100/1000Base-TX to 1000Base-FX(SFP), Gigabit Ethernet Media converter with SFP slot, not include SFP module, with internal power supply, MTU max. 9K	1						
		ks						
Elektroinstalační materiál								
11	drobný instalační materiál	1						
		kpl						
12	Prívod 230V a datovou síť - zajistí investor							
Ostatní položky								
13	Zkušební provoz včetně kam zkoušek	1						
		kpl						
14	Instalace a nastavení dohledových pracovišť a serverů dle zákazníka	1						
		kpl						
15	Zaškolení uživatele	1						
		kpl						
16	Revize ele. Zařízení	1						
		kpl						
17	Doprava a přesun materiálu	1						
		kpl						
18	Projekční práce včetně dokumentace skutečného provedení	1						
		kpl						

pozn: