

ke sml. 1262/16

o. 1043



99309

## KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2, akce:" II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje		
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015 Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	Outulný VHS spol. s r.o.		
Smluvní částka: 1)	10476884.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	2.12.2016	<i>[Signature]</i>
Projednáno s:	Ing. Handa/ ODSH	2.12.2016	<i>[Signature]</i>
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	2.12.2016	<i>[Signature]</i>
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	2.12.2016	<i>[Signature]</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	2.12.2016	<i>[Signature]</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace: Ing. Strnadová/ ODSH	2.12.2016	<i>[Signature]</i>
	Správce rozpočtu: Ing. Sošková/ OE	2.12.2016	

**Poznámka:**  
Subjekt (IČO: 01430050), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 01.12.2016 13:58:14):

Dodatek č. 2, akce:" II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK - navýšení ceny o 442 288 Kč

**Rozpočtová skladba:**


Částka s DPH: 10476884.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 000177000000  
POL: 6121 UZ: 000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Číslo smlouvy/dodatku objednatele:



KUJIP0170KME

ku sml. 1262/16  
d. 1043

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
pro akci: „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“

Číslo smlouvy objednatele: 90321  
Číslo smlouvy zhotovitele: 16/03/LI/062

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina,  
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje  
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4200541571/6800  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** Outulný VHS spol. s r.o.  
Adresa: Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
zástupce pro věci smluvní: Svatoslav Outulný, jednatel  
zástupce pro věci technické: Radek Líbal, ředitel  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 107-4519900257/0100  
IČO: 01430050  
DIČ: CZ01430050  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 78002  
**(dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo uzavřené 30. 3. 2016 (č. smlouvy objednatele: 90321, č. smlouvy zhotovitele 16/03/LI/062) a dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2016 na „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

### Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

<b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>8 293 054,42 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>1 741 541,43 Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH:</b>	<b>10 034 595,85 Kč</b>

(slovy:desetmilionůtřicetčtyřitisícpětsetdevadesátpětkorun českých a osmdesátpěthaléřů“

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

<b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>8 658 581,94 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>1 818 302,21Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH:</b>	<b>10 476 884,15 Kč</b>

(desetmilionůčtyřístasedmdesátšesttisícosmsetosmdesátčtyřikorunyčeské a patnácthaléřů)

### Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 3. 2016 (č. smlouvy objednatele: 90321, č. smlouvy zhotovitele 16/03/Li/062) a dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2016 tímto dodatkem č. 2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

3.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3.4. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 3. 2016 (č. smlouvy objednatele: 90321, č. smlouvy zhotovitele 16/03/Li/062) a dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2016 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací


V Jihlavě dne 02. 12. 2016

V Náměšti nad Oslavou dne 02. 12. 2016

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

  
.....  
MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman kraje

  
.....  
Svatoslav Outulný  
jednatel

  
Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

**Outulný** VHS spol. s r.o.  
Ocmaňická 989  
675 71 Náměšť nad Oslavou  
IČ 014 30 050, DIČ 014 30 050  
tel.: 568 619 555

## Rekapitulace dodatku č. 2 smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele: 90321

č. smlouvy zhotovitele: 16/03/Li/062

Stavba "II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky"			
	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Smlouva o dílo	8 293 054,42	1 741 541,43	10 034 595,85

Změny (vícepráce/méněpráce) v dodatku č. 2 smlouvy o dílo				
Položka změny		Vícepráce	Méněpráce	Součet
SO	Popis	v Kč bez DPH	v Kč bez DPH	v Kč bez DPH
101.22	Pod Hradbami km 0,020-0,141 - vícepráce - konstrukční vrstvy komunikace	458 271,18	-142 597,15	315 674,03
101.22	Pod Hradbami km 0,141-0,160 - vícepráce - konstrukční vrstvy komunikace	26 090,92	0,00	26 090,92
101.1	II/379 ul. Na Valech - vícepráce - sanace podloží	16 640,00	0,00	16 640,00
101.21	Okružní křižovatka - vícepráce - sanace podloží	5 600,00	0,00	5 600,00
106	Dočasné dopravní značení	38 730,00	0,00	38 730,00
000	Ostatní a vedlejší náklady - vícepráce - prodloužení DIO	30 000,00	0,00	30 000,00
101.1	II/379 ul. Na Valech - méněpráce DZ	11 643,74	-69 080,00	-57 436,26
101.21	Okružní křižovatka - méněpráce DZ	16 791,26	-7 278,00	9 513,26
101.22	Pod Hradbami - méněpráce DZ	0,00	-19 284,43	-19 284,43
Součet		603 767,10	-238 239,58	365 527,52

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo				
Položka změny		Vícepráce/méněpráce	DPH	Vícepráce/méněpráce
Číslo	Popis	v Kč bez DPH	v Kč	v Kč včetně DPH
	Změny dodatku č. 2	365 527,52	76 760,78	442 288,30
Smlouva o dílo včetně dodatku č. 2		8 658 581,94	1 818 302,21	10 476 884,15

**Outulný** VHS spol. s r.o.  
 Ocmanická 989  
 675 71 Náměstí nad Ostavou  
 IČ 014 30 050, DIČ 014 30 050  
 tel.: 568 519 555

# Konečný položkový rozpočet stavby

Datum: 2.12.2016

Stavba : 000258 KR

II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK

Objednatel : Kraj Vysočina  
Žižkova 57  
58733 Jihlava

IČO : 70890749  
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : Outulný VHS spol. s r.o.  
Ocmanická 989  
67571 Náměšť nad Oslavou

IČO : 01430050  
DIČ : CZ01430050

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 658 581,94
DPH	21 %	1 818 302,21
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>10 476 884,15</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní	9 068 044,85	0,00	7 494 251,94	1 573 792,91	86,6
02 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech-OK-vedlejší	1 408 839,30	0,00	1 164 330,00	244 509,30	13,4
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>10 476 884,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 658 581,94</b>	<b>1 818 302,21</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	SO 101.1 II/379 - ul Na Valech	4 845 221,27	0,00	4 004 315,10	840 906,17	46,2
01	SO 101.21 Okružní křižovatka	2 838 118,31	0,00	2 345 552,32	492 565,99	27,1
01	SO 101.22 Pod Hradbami	1 384 705,27	0,00	1 144 384,52	240 320,75	13,2
02	SO 000 Ostatní a vedlejší náklady	1 143 450,00	0,00	945 000,00	198 450,00	10,9
02	SO 106 Dočasné dopravní značení	265 389,30	0,00	219 330,00	46 059,30	2,5
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>10 476 884,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 658 581,94</b>	<b>1 818 302,21</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Všeobecné konstrukce a práce	13,5	1 164 871,90	0	0	0	0
Zemní práce	11,2	972 545,12	0	0	0	0
Základy a zvláštní zakládání	4,8	414 536,25	0	0	0	0
Vodorovné konstrukce	0,3	26 203,85	0	0	0	0
Komunikace	53,3	4 610 812,98	0	0	0	0
Trubní vedení	5,0	436 858,60	0	0	0	0
Ostatní konstrukce, bourání	11,9	1 032 753,22	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>8 658 581,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
úprava výrobní podmínky	0
úprava přírůžka	0
úprava stavebních kapacit	0
úprava staveništní doprava	0
úprava stavenišť	0
úprava investora	0
úprava činnosti (IČD)	0
úprava rozpočtu	0
úprava ceny	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	SO 101.1	II/379 - ul Na Valech	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>01</b>	II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>000258 KR</b>	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Kraj Vysočina			
Dodavatel	Outulný VHS spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	4 004 315	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		4 004 315	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 004 315	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 004 315	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			4 004 315 Kč
DPH	21,0 %			840 906 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>4 845 221 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK	Rozpočet :	SO 101.1
Objekt :	01 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní		II/379 - ul Na Valech

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	572 118	0	0	0	0
0 Přípravné a pomocné práce	153 895	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	223 476	0	0	0	0
8 Trubní vedení	276 672	0	0	0	0
5 Komunikace	2 509 147	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	265 565	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 442	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 004 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 004 315	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 004 315	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 004 315	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 004 315	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 004 315	0
Provoz investora	0	0,0	4 004 315	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 004 315	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 004 315	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně O	Rozpočet: SO 101.1
Objekt :	01 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní	II/379 - ul Na Valech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113562	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH ODVOZ DO 2KM	M	620,00	40,00	24 800,00
2	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH ODVOZ DO 5KM	M	28,00	69,70	1 951,60
3	113172	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK ODVOZ DO 2KM	M3	24,00	251,60	6 038,40
4	113722	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	171,78	382,50	65 705,85
5	113338	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM ODVOZ DO 20KM	M3	201,11	150,00	30 166,50
6	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTME ODVOZ DO 20KM	M3	1 149,20	150,00	172 380,00
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 398,20	20,00	47 964,00
8	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	46,50	150,00	6 975,00
9	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 011,28	150,00	151 692,00
		959,2800		959,28		
		+52		52,00		
10	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	144,70	150,00	21 705,00
11	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	121,13	350,00	42 395,50
12	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	86,10	4,00	344,40
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>572 118,25</b>
<b>Díl: 0</b>		<b>Přípravné a pomocné práce</b>				
13	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON	T	262,94	60,00	15 776,40
14	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽIVICE	T	442,44	60,00	26 546,52
15	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ	T	4 462,86	25,00	111 571,60
		4369,2640		4 369,26		
		+93,60		93,60		
<b>Celkem za</b>		<b>0 Přípravné a pomocné práce</b>				<b>153 894,52</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
16	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	12,00	1 540,00	18 480,00
17	969233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	62,00	260,00	16 120,00
18	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	7,00	84,00	588,00
19	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	113,00	150,00	16 950,00
20	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	237,50	336,00	79 800,00
		202,8460		202,85		
		+34,654		34,65		
21	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,00	1 480,00	23 680,00
		23		23,00		
		-7		-7,00		
22	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	120,00	200,00	24 000,00
23	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK D PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	19,00	1 480,00	28 120,00
		23		23,00		
		-4		-4,00		
24	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ. 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,00	1 650,00	1 650,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK	Rozpočet: SO 101.1
Objekt :	01 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní	II/379 - ul Na Valech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		33		33,00		
		-32		-32,00		
25	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	54,00	250,00	13 500,00
26	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	M	7,00	84,00	588,00
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>223 476,00</b>
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
27	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,00	1 550,00	3 100,00
28	895812	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80	KUS	15,00	4 900,00	73 500,00
29	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	12,00	12 000,00	144 000,00
30	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	49,10	650,00	31 915,00
31	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	9,82	2 460,00	24 157,20
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>276 672,20</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
32	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 309,00	190,00	438 710,00
33	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 390,20	9,90	23 662,98
34	574c56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	2 303,00	255,00	587 265,00
35	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 384,20	9,90	23 603,58
36	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	2 303,00	350,00	806 050,00
37	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	81,20	190,00	15 428,00
38	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	81,20	255,00	20 706,00
39	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S 90MM	M2	81,20	328,50	26 674,20
40	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 408,20	15,30	36 845,46
41	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 408,20	90,00	216 738,00
42	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 408,20	120,00	288 984,00
43	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z BETONU	M2	32,00	765,00	24 480,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>2 509 147,22</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
44	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM RÝHA TR I	M	495,00	160,00	79 200,00
45	21361	SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	2 398,20	25,00	59 955,00
46	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	1 011,28	125,00	126 410,00
		959,2800		959,28		
		+52		52,00		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>265 565,00</b>
<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
47	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,91	701,00	3 441,91
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 441,91</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	SO 101.21	Okružní křižovatka	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>01</b>	II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>000258 KR</b>	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Kraj Vysočina			
Dodavatel	Outulný VHS spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	2 345 552	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 345 552	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 345 552	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 345 552	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			2 345 552 Kč
DPH	21,0 %			492 566 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>2 838 118 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK	Rozpočet :	SO 101.21
Objekt :	01 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní		Okružní křižovatka

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	320 586	0	0	0	0
0 Přípravné a pomocné práce	53 486	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	473 505	0	0	0	0
8 Trubní vedení	71 449	0	0	0	0
5 Komunikace	1 310 703	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	94 660	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	21 164	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 345 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 345 552	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 345 552	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 345 552	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 345 552	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 345 552	0
Provoz investora	0	0,0	2 345 552	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 345 552	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 345 552	0
Korekce ceny	0	0,0	2 345 552	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně O	Rozpočet: SO 101.21
Objekt :	01 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní	Okružní křižovatka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH DO 5KM	M	112,40	69,70	7 834,28
2	113722	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	30,73	382,50	11 752,70
3	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM ODVOZ DO 20KM	M3	78,30	150,00	11 745,00
4	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTME ODVOZ DO 20KM	M3	201,76	150,00	30 264,30
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 204,53	20,00	24 090,60
6	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	13,00	150,00	1 950,00
7	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	608,59	150,00	91 288,50
		-----		591,0900	591,09	
		-----		+17,50	17,50	
8	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	42,12	150,00	6 318,00
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	171,37	350,00	59 979,50
10	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLAD ODVOZ DO 20KM	M3	28,23	150,00	4 233,75
11	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL	M3	193,16	350,00	67 604,25
12	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH DOPRAVA	tkm	345,63	10,20	3 525,43
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>320 586,30</b>
<b>Díl: 0 Přípravné a pomocné práce</b>						
13	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON	T	53,25	60,00	3 195,24
14	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽIVICE	T	172,26	60,00	10 335,60
15	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ	T	1 598,20	25,00	39 955,05
		-----		1566,7020	1 566,70	
		-----		+31,50	31,50	
<b>Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce</b>						<b>53 485,89</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						
16	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	4,00	1 540,00	6 160,00
17	969233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	14,10	260,00	3 666,00
18	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	71,10	75,00	5 332,50
19	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ DOD A POKLÁDKA	M2	186,00	336,00	62 496,00
		-----		136,0260	136,03	
		-----		+49,974	49,97	
20	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR. 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	23,00	1 950,00	44 850,00
21	911B3	ZÁBRADLÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	16,00	140,00	2 240,00
22	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK ŠÍŘ 150MM	M	47,60	320,00	15 232,00
23	91744	CHODNÍK OBRUBY Z KAMENÍ ŘEZANÝCH STUPŇŮ	M	53,50	3 380,00	180 830,00
24	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,00	1 480,00	13 320,00
		-----		11	11,00	
		-----		-2	-2,00	
25	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR. 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS		254,00	
		-----		17	17,00	

## Položkový rozpočet

Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně O	Rozpočet: SO 101.21
Objekt :	01 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní	Okružní křižovatka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-17		-17,00		
26	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	37,00	149,00	5 513,00
27	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	2,00	6 000,00	12 000,00
28	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK ŠÍR 150MM	M	16,00	320,00	5 120,00
29	91744	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ	M	34,54	3 380,00	116 745,20
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>473 504,70</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
30	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,00	1 550,00	3 100,00
31	895812	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80	KUS	2,00	4 900,00	9 800,00
32	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠN 80	KUS	1,00	12 000,00	12 000,00
33	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	16,60	650,00	10 790,00
34	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	3,28	2 460,00	8 068,80
35	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,00	12 000,00	12 000,00
36	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	9,20	1 200,00	11 040,00
37	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,00	1 550,00	4 650,00
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>71 448,80</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
38	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	1 050,27	190,00	199 551,30
39	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 050,27	8,91	9 357,91
40	874C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	826,23	255,00	210 688,65
41	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	826,23	8,91	7 361,71
42	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	826,23	350,00	289 180,50
43	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	826,23	13,77	11 377,19
44	563333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 109,22	90,90	100 828,10
45	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	826,23	120,00	99 147,60
46	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z BETONU	M2	131,90	1 296,00	170 942,40
47	561122	PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM	M2	171,20	203,40	34 822,08
48	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	958,13	105,00	100 603,65
49	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	41,75	351,90	14 693,23
50	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	186,00	302,40	56 246,40
51	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60 MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,64	683,10	5 901,98
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>1 310 702,70</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
52	212625	TRATIVOVY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM RÝHA TŘ I	M	84,30	160,00	13 488,00
53	21361	SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	1 053,13	25,00	26 328,25
54	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	438,75	125,00	54 844,00
		-----		421,2520		421,25

## Položkový rozpočet

Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně O	Rozpočet: SO 101.21
Objekt :	01 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní	Okružní křižovatka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		+17,50		17,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>94 660,25</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
55	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,66	701,00	1 163,66
56	426113	PORTÁL 1NOSNÍK DO 8M EL. VYBAVENÍ DEMONT	KUS	2,00	10 000,00	20 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>21 163,66</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	SO 101.22	Pod Hradbami	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>01</b>	II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>000258 KR</b>	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Kraj Vysočina			
Dodavatel	Outulný VHS spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 144 385	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	1 144 385	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	1 144 385	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	1 144 385	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			1 144 385 Kč	
DPH	21,0 %			240 321 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 384 706 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK	Rozpočet :	SO 101.22
Objekt :	01 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní	Pod Hradbami	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	79 841	0	0	0	0
0 Přípravné a pomocné práce	12 491	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	115 406	0	0	0	0
8 Trubní vedení	88 738	0	0	0	0
5 Komunikace	790 963	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	54 311	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 598	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 037	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 144 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 144 385	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 144 385	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 144 385	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 144 385	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 144 385	0
Provoz investora	0	0,0	1 144 385	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 144 385	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 144 385	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně O	Rozpočet: SO 101.22
Objekt :	01 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní	Pod Hradbami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH ODVOZ DO 5KM	M	70,85	69,70	4 938,25
2	43,399	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	43,40	390,00	16 925,61
3	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	480,30	20,00	9 606,00
		136,9000		136,90		
		+294,90		294,90		
		+48,50		48,50		
4	131738	HLOUBĚNÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	16,50	150,00	2 475,00
5	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	186,00	150,00	27 900,00
		174,2400		174,24		
		-13,85		-13,85		
		+25,61		25,61		
6	132738	HLOUBĚNÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO	M3	55,20	150,00	8 280,00
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,41	350,00	7 493,50
8	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	217,86	10,20	2 222,21
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>79 840,56</b>
<b>Díl: 0 Přípravné a pomocné práce</b>						
9	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON	T	34,12	60,00	2 047,44
10	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU -ZEMINA A KAMENÍ	T	417,76	25,00	10 444,05
		442,6920		442,69		
		-24,93		-24,93		
<b>Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce</b>						<b>12 491,49</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						
11	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,00	170,00	340,00
12	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	599,00	84,00	50 316,00
13	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	60,00	336,00	20 160,00
		88,0370		88,04		
		-28,037		-28,04		
14	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,00	1 950,00	15 600,00
		10		10,00		
		-2		-2,00		
15	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR- DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	20,00	170,00	3 400,00
16	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK ŠÍŘ 150MM	M	45,70	320,00	14 624,00
17	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,00	1 480,00	8 880,00
		9		9,00		
		-3		-3,00		
18	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS		254,00	
		6		6,00		
		-6		-6,00		
19	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,00	149,00	2 086,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OI	Rozpočet: SO 101.22
Objekt :	01 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní	Pod Hradbami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>115 406,00</b>
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
20	895812	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80	KUS	3,00	4 900,00	14 700,00
21	89712	SŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,00	12 000,00	48 000,00
22	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	22,80	650,00	14 820,00
23	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (b20)	M3	4,56	2 460,00	11 217,60
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>88 737,60</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
24	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	959,13	190,00	182 234,70
				878,5600	878,56	
				+80,57	80,57	
25	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	931,77	9,90	9 224,52
				878,5600	878,56	
				+53,21	53,21	
26	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60 MM	M2	855,67	255,00	218 195,85
				393,3400	393,34	
				+462,33	462,33	
27	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 274,14	9,90	12 613,99
				985,6700	985,67	
				+288,47	288,47	
28	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90 MM	M2		350,00	
				137,4000	137,40	
				-137,4	-137,40	
29	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	387,80	15,30	5 933,34
				154,1500	154,15	
				+233,65	233,65	
30	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	480,30	90,90	43 659,27
				136,9000	136,90	
				+294,90	294,90	
				+48,50	48,50	
31	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	387,80	118,80	46 070,64
				154,1500	154,15	
				+233,65	233,65	
32	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	62,76	3 951,00	247 964,76
				21,1400	21,14	
				-21,4	-21,40	
				+58,75	58,75	
				+4,27	4,27	
33	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	129,54	193,50	25 065,99
				41,0700	41,07	
				+88,47	88,47	
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>790 963,06</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					

## Položkový rozpočet

Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně O	Rozpočet: SO 101.22
Objekt :	01 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech+OK-hlavní	Pod Hradbami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM RÝHA TŘ I	M	172,00	253,00	43 516,00
35	21361	SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	431,80	25,00	10 795,00
		136,9000		136,90		
		+294,9		294,90		
36	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3		125,00	
		58,0400		58,04		
		-58,04		-58,04		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>54 311,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
37	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,28	701,00	1 598,28
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 598,28</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
38	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM NOVÁ POLOŽKA	M2	609,72	1,70	1 036,52
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>1 036,52</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
02	II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech-OK-vedlejší		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
000258 KR	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Kraj Vysočina			
Dodavatel	Outulný VHS spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	945 000	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	945 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	945 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	945 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	945 000 Kč
DPH	21,0 %	198 450 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 143 450 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK	Rozpočet :	SO 000
Objekt :	02 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech-OK-vedlejší	Ostatní a vedlejší náklady	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Všeobecné konstrukce a práce	945 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	945 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	945 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	945 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	945 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	945 000	0
Provoz investora	0	0,0	945 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	945 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	945 000	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OI	Rozpočet: SO 000
Objekt :	02 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech-OK-vedlejší	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02740	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ LÁVKY	SOUBOR	1,00	40 000,00	40 000,00
2	02910a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	SOUBOR	1,00	75 000,00	75 000,00
3	02940a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,00	40 000,00	40 000,00
4	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	SOUBOR	1,00	100 000,00	100 000,00
5	02945	OSTAT POŽADAVKY - PASPORT	SOUBOR	1,00	50 000,00	50 000,00
6	02945a	FOTODOKUMENTACE	SOUBOR	1,00	50 000,00	50 000,00
7	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,00	80 000,00	80 000,00
8	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY -BILLBOARD	KUS	1,00	20 000,00	20 000,00
9	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,00	10 000,00	10 000,00
10	03170a	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY	SOUBOR	1,00	300 000,00	300 000,00
11	03720a	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	SOUBOR	1,20	150 000,00	180 000,00
		1		1,00		
		+0,2		0,20		
<b>Celkem za</b>		<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>945 000,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>SO 106</b>	<b>Dočasné dopravní značení</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>			<b>SKP</b>	
<b>02</b>	<b>II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech-OK-vedlejší</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>000258 KR</b>	<b>II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Kraj Vysočina			
Dodavatel	Outulný VHS spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	219 330	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	219 330	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	219 330	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	219 330	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	219 330 Kč	
DPH		21,0 %	46 059 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>265 389 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně OK	Rozpočet :	SO 106
Objekt :	02 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech-OK-vedlejší	Dočasné dopravní značení	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	219 330	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>219 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	219 330	0
Oborová přírážka	0	0,0	219 330	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	219 330	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	219 330	0
Zařízení staveniště	0	0,0	219 330	0
Provoz investora	0	0,0	219 330	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	219 330	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	219 330	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	000258 KR II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně O	Rozpočet: SO 106
Objekt :	02 II/379,II/602-Velká Bíteš-ul.Na Valech-OK-vedlejší	Dočasné dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
1	914114	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD MONT, DEMONT	KUS	156,00	1 050,00	163 800,00
		133		133,00		
		+23		23,00		
2	916114	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ DEMONTÁŽ	KUS	10,00	3 690,00	36 900,00
3	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	23,00	810,00	18 630,00
		5		5,00		
		+18		18,00		
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>219 330,00</b>