

Část I.

Město Ivančice, odbor investic, správy majetku a právní  
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice



## OBJEDNÁVKA č.062/05/2019

Odběratel: IČO: 00281859 Město Ivančice Palackého náměstí 196/6 664 91 Ivančice Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]		Dodavatel: IČO: 26177005 Název: COLAS CZ, a.s. Adresa: Praha 9, Ke Klíčovu 9, 190 00 Oblast Jih Provozovna Brno Tyršova 748, 664 42 Modřice Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]	
Popis		Předběžná cena	
Objednáváme u Vás Odbočení z veřejné kanalizace – Řeznovice, přípojka splaškové kanalizace ZŠ a MŠ Řeznovice“. dle vaší nabídky ze dne 7. 5. 2019.		do 133.201,36 Kč včetně DPH	
Datum vystavení objednávky: 15. 5. 2019 Datum požadovaného dodání: 31. 5. 2019		Celkem	
Podrobnosti platby: * Hotově * <b>Na účet</b> Číslo výdajového účtu Města Ivančice: [redacted]		Razítko, jméno a podpis objednavatele: [redacted]	
Město Ivančice, odbor investic, správy majetku a právní – e-mail : [redacted]			

### Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Ivančice

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:	
OdPa	Pol	UZ	ORJ	ORG	Kč	Poznámka
2321	6121		555	912		

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.  
Datum: 15. 5. 2019  
**Příkazce operace:**  
[redacted]

Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.  
Datum: 15. 5. 2019  
**Správce rozpočtu:** [redacted]

## Nosková Olga

---

**Od:** POKORNÝ, Vladimír (SGCZE) [REDACTED]  
**Odesláno:** 16. května 2019 10:48  
**Komu:** Nosková Olga  
**Kopie:** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
**Předmět:** RE: objednávka 062/05/2019-akceptace

Dobrý den!

Dle dohody posíláme požadovanou akceptaci objednávky 062/05/2019 na Odbočení z veřejné kanalizace – Řeznovice, přípojka splaškové kanalizace ZŠ a MŠ Řeznovice.

„Souhlasím s objednávkou 062/05/2019“, kterou jsme od Vás obdrželi dne 16.5.2019 e-mailem. Děkujeme.

**Ing. Vladimír Pokorný**

Obchodní oddělení

**COLAS CZ, a.s.**

divize Silniční stavitelství, oblast Jih

Tyršova 748, 664 42 Modřice

[REDACTED]

Mobil: + [REDACTED]

Tel.: + [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

## KRYCÍ LIST

**Stavba: Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice, přípojka splaškové kanalizace ZŠ a MŠ Řeznovice(MUIV)**

**Objednatel:** Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9, divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Tyršova 748, 664 42 Modřice

**Základní cena:**

**Cena - celkem: 110 083,77**

**DPH: 23 117,59**

**Cena s daní: 133 201,36**

**Měrné jednotky: Ks**

**Počet měrných jednotek: 1,00**

**Náklad na měrnou jedn.: 110 083,77**

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:** 30. duben 2019

**Vypracoval nabídku:** Ing.Vladimír Pokorný, kalkulant

**Datum vypracování nabídky:** 7. květen 2019

**Stavba: Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice, přípojka splaškové kanalizace ZŠ a MŠ Řeznovice(MUIV)****Rekapitulace**

<b>Stavba: Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice, přípojka splaškové kanalizace ZŠ a MŠ Řeznovice(MUIV)</b>	<b>Celkem</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkem s DPH</b>
<b>Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice, přípojka splaškové kanalizace ZŠ a MŠ</b>	<b>110 083,77</b>	<b>23 117,59</b>	<b>133 201,36</b>
<b>2017-11-108D - Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice, přípojka splaškové</b>	<b>110 083,77</b>	<b>23 117,59</b>	<b>133 201,36</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>110 083,77</b>	<b>23 117,59</b>	<b>133 201,36</b>
<b>Stavba: Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice, přípojka splaškové kanalizace ZŠ a MŠ Řeznovice(MUIV)</b>	<b>110 083,77</b>	<b>23 117,59</b>	<b>133 201,36</b>

## Položkový rozpočet

Stavba: Kanalizace Řeznovice						110 083,77	23 117,59	133 201,36	
Kanalizace Řeznovice						110 083,77	23 117,59	133 201,36	
Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice, přípojka splaškové kanalizace ZŠ a MŠ Řeznovice						110 083,77	23 117,59	133 201,36	
HSV - Práce a dodávky HSV						110 083,77	23 117,59	133 201,36	
1 - Zemní práce						73 910,67	15 521,24	89 431,91	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce	m	45,00					
002	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky ve stísněných prostorách v horninách jakékoliv třídy	m3	72,00					
003	131351011	Hloubení jam a rýh do 15 m3 zapažených v hornině tř. 4 při překopech inženýrských sítí	m3	72,00					
004	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	162,00					
005	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	162,00					
006	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	72,00					
007	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	23,76					

008	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	23,76					
009	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,76					
010	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	237,60					
011	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,76					
012	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )	t	47,52					
013	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,76					
014	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	23,76					
015	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	30,59					
<b>0 - Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>6 300,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>7 623,00</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	01220300R.1	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,00					
003	0200010R.3	Příprava staveniště	Kč	1,00					
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>						<b>1 461,60</b>	<b>306,94</b>	<b>1 768,54</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	3,60					
<b>8 - Trubní vedení</b>						<b>20 403,00</b>	<b>4 284,63</b>	<b>24 687,63</b>	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	283990001	Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá	m	45,00					



002 286172050	Gravitační rozvody PP SN12 odbočky PP SN12 45° DN 150/DN150 URS 2019	KUS	2,00
003 871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	45,00
004 877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	KUS	3,00
005 894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 - 600 roura šachtová korugovaná bez hrdla, dno průb., světlé hloubky do 2000 mm jen montáž	KUS	3,00
006 894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek za uříznutí šachtové roury	KUS	3,00
007 AF003023W	Gravitační rozvody Systém PP SN12 kolena PP SN12 koleno 160/45°	ks	2,00
008 AP000021W	Gravitační rozvody hladkostěné potrubí jednovrstvé PP SN12 potrubí PP potrubí 160x1000 mm SN12	ks	3,00
009 AP000023W	Gravitační rozvody PP SN12 potrubí PP potrubí 160x3000 mm SN12	ks	4,00
010 AP000026W	Gravitační rozvody PP SN12 potrubí PP potrubí 160x6000 mm SN12	ks	5,00

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání****8 008,50****1 681,79****9 690,29**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 312321775		Výplňová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže do ztraceného bednění z desek URS 2019	M3	0,05					
002 944111811		Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	45,00					
003 944311112		Montáž zachytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m	m	45,00					
004 977151224		Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů URS 2019	m	0,50					
005 977151911		Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru URS 2019	m	0,50					
006 R-položka		ERGELIT MALTA cementová 10SD-těsnění průniků vody 25kg	KUS	1,00					