

CENOVÁ NABÍDKA

Výkaz - zateplení a hydroizolace hlavní střechy Domova seniorů, J.Hradec, Otín 103

<u>Rozsah:</u>	vodorovná střecha	550m ²
	svislá atika	33m ²
	svislá stěny strojovny	5m ²
	svislá sokly VZT	14m ²

Popis : zateplení vodorovné plochy střechy polystyren EPS tl.180mm ve dvou vrstvách
 podkladní separace Vlies 120g
 krytina pvc folie střešní tl.1,5mm, mechanicky kotvená - hl.střecha vodorovně + svislé atiky, podsady VZT
 oplechování Viplanyl - koutová 170m,ukončovací lišta 10m
 demontáž a likvidace plechových nástaveb + motorů VZT - 12 + 7ks
 zateplení podsad VZT - polystyren XPS tl.100mm, ztužení deskou OSB 18mm, opracování
 včetně provedení samočinných větracích hlavic LOMANCO BIB 14 - celkem 12ks
 opracování komínků ZTI - 18ks
 nové vtoky pvc - 4ks
 VRN - doprava, jeřáby, likvidace odpadů

<u>Položky :</u>	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
SPC				
polystyren EPS 70 tl.100mm	m3	56	0	0
polystyren EPS 100 tl.80mm	m3	44,8	0	0
polystyren XPS tl.100mm	m3	1,2	0	0
separace Vlies 120g, poklad geot.300g	m2	700	0	0
pvc folie střešní tl.1,5mm, BroofT3	m2	736	0	0
kotva systému Teleskop 165 + vrut beton	ks	2400	0	0
Viplanyl - koutová,rohová,ukončovací lišta	m2	14	0	0
spojovací materiál	kpl	1	0	0
deska OSB 18mm na ztužení VZT	m2	16	0	0
komínek větrací pvc	ks	18	0	0
vtok pvc	ks	4	0	0
tvárovka pvc - rohy/kouty	ks	100	0	0
čistič pvc, vrtáky, tmely, pytle	kpl	1	0	0
MTŽ zateplení hl.střecha vodorovně	m2	550	0	0
pvc krytina, syst.prvky Viplanyl - V+S plochy	m2	602	0	0
nástavby VZT-kompl.dmtž+hlavice Lomanco	ks	12	0	0
komínky ZTI - opracování pvc folií	ks	18	0	0
VRN doprava,přesuny,odpady	kpl	1	0	0

Celkem bez DPH

DPH 15%

CELKEM VČETNĚ DPH 15%**553 248 Kč**

82 987,20 Kč

636 235,20 Kč

Dne: 25.4.2019

Zhotovitel: EKISYS spol.s r.o. J.Hradec

Vypracoval: Tomáš Tržil, tel.:777802464