

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1058/OIRM/2018 ze dne 05.10.2018
na opravu kanalizace Sázky Barandov – stoky LA a LA1 – 1. etapa

č. 1058/OIRM/2018

(smlouva o dílo schválena RM dne 17.09.2018, usnesením č. 956/2018,
dodatek schválen RM dne 15.04.2019, usnesením č. 325/2019)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: 1. SčV, a.s.
sídlo: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem (na základě plné moci,
ve věcech smluvních
Ing. Bc. Robertem Morávkem, RSHom, provozním a technickým ředitelem,
ve věcech provozních a technických
IČO: 47549793
DIČ: CZ47549793
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 10383

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.09.2018 smlouvu o dílo k provedení prací na opravu kanalizace Sázky Barandov – stoky LA a LA1 – 1. etapu.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn rozsahu díla (změny přípustné ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, ust. § 222 odst. 4) - změna hodnoty prací v zákonném limitu). Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na opravu kanalizace Sázky Barandov – stoky LA a LA1 – 1. etapu, vše v k bliže specifikované v Technických standardech pro vodohospodářský majetek města Příbram v rozsahu daném dle příloh smlouvy a dodatku č. 1 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku :příloha: položkový rozpočet stavby „Sázky Barandov – stoky LA a LA1 – 1. etapa - změna

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v souladu s Technickými standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram a takto jej bylo možné i užívat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena: 7.871.733,36 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Po dobu od 28.02.2019 do nabytí účinnosti sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a povinnosti posuzovat, jako by byla smlouva ve znění dodatku č.1 uzavřena.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku smlouvy o dílo je tato příloha:
položkový rozpočet stavby „ Sázky Barandov – stoky LA a LA1 – 1. etapa - změna

V Příbrami dne: 10.5.2019

za zhotovitele:

[Redacted signature]

1. SčV, a. s.

Ing. Ivan Eis

generální a finanční ředitel

[Redacted signature]

1. SčV, a. s.

Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom
provozní a technický ředitel

[Redacted signature]

V Příbrami dne: 16-05-2019

za objednatele:

[Redacted signature]

město Příbram

Ing. Jindřich Vařeka
starosta

[Redacted signature]

Položkový rozpočet stavby

07_2018 Oprava kanalizace Sázky Barandov - stoky LA a LA1-1. etapa

02 Stoka LA, LA1

1 Stoka LA, LA1 dodatek č.1

Objednatel: Město Příbram

IČO: 00243132

Tyršova 108

DIČ: CZ00243132

26101

Příbram-Příbram I

Zhotovitel: 1. SčV, a.s.

IČO: 47549793

Ke Kablu 971

DIČ: CZ47549793

10000

Praha 10

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			261 024,11
PSV			21 682,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			282 706,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	282 706,31 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

282 706,31 CZK

v

Příbrami

dne

28.2.2019

Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: 1 - Stoka LA, LA1 dodatek č.1
Změna technologie zemních prací pod komunikací III. třídy.

apitulace dílů

Číslo

1.1

1.2

kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.1	Odstranění povrchů	HSV			-11 510,75	-4
1.2	Výkopové práce	HSV			321 720,27	114
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-2 193,75	-1
5	Obnovení povrchů	HSV			-18 131,62	-6
8.1	Gravitační stoky	HSV			-8 060,00	-3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-7 188,00	-3
98.1	Demolice	HSV			-11 834,32	-4
99	Přesuny hmot a sutí	HSV			-1 777,72	-1
799	Ostatní	PSV			21 682,20	8
Cena celkem					282 706,31	100

Položkový rozpočet

S:	07_2018	Oprava kanalizace Sázky Barandov - stoky LA a LA1-1. etapa
O:	02	Stoka LA, LA1
R:	1/1	Stoka LA, LA1 dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1.1		Odstranění povrchů				-11 510,75
1	113107025	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl.	m2	-9,00000	996,00	-8 964,00

"komunikace - stoka LA1"1,5*6 :

-9

-9

2	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	32,00000	23,00	736,00
		zpevněná plocha pro provedení protlaku : 4*8		32		

3	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-2,25000	79,00	-177,75
---	-----------	--	----	----------	-------	---------

"chodník - stoka LA1"1,5*1,5 :

Součet :

-1*1,5*1,5

-2,25

4	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živých, o tl. vrstvy přes 50 do	m2	-12,00000	233,00	-2 796,00
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

"komunikace - stoka LA1-včetně rozšíření 0,25+0,25"2*6 :

-12

-12

5	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl.	m2	-2,25000	28,00	-63,00
---	-----------	---	----	----------	-------	--------

"chodník - stoka LA1"1,5*1,5 :

Součet :

-1*1,5*1,5

-2,25

6	113201111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s, naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	-3,00000	82,00	-246,00
---	-----------	--	---	----------	-------	---------

"chodník - stoka LA1"2*1,5 :

Součet :

-1*2*1,5

-3

Díl: 1.2		Výkopové práce				321 720,27
7	151301102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 4, m	m2	81,00000	20,00	1 620,00

jáma pro start. a konc.šachet - protlak :

jáma start : (12+7)*3

57

jáma konec : (4+4)*3

24

8	151301112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3, m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m	m2	81,00000	5,00	405,00
---	-----------	--	----	----------	------	--------

jáma pro start. a konc.šachet - protlak :

jáma start : (12+7)*3

57

Položkový rozpočet

S:	07_2018	Oprava kanalizace Sázký Barandov - stoky LA a LA1-1. etapa
O:	02	Stoka LA, LA1
R:	1/1	Stoka LA, LA1 dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		jáma konec : (4+4)*3		24		
9	131301201	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	75,00000	1 237,00	92 775,00
		jáma pro start. a konc.šachet - protlak :				
		jáma start : 6*3,5*3		63		
		jáma konec : 2*2*3		12		
10	115001101	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	40,00000	238,00	9 520,00
11	141741124	Protlak z ocel. trub beraněný, v hor.1-4, D 720 mm	m	13,00000	7 715,00	100 295,00
12	14333181.A	Trubka podélně svařovaná hladká 720x10 mm	m	13,00000	12 043,50	156 565,50
13	230200125	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 400	m	13,00000	2 245,00	29 185,00
14	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-23,40000	520,00	-12 168,00
		"stoka LA1" : -(13*1,5*3)*0,4		-23,4		
15	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek kcenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-23,40000	23,00	-538,20
		"stoka LA1" : -(13*1,5*3)*0,4		-23,4		
16	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	-23,40000	540,00	-12 636,00
		Položka pořadí 14 : -23,40000		-23,4		
17	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-23,40000	54,00	-1 263,60
		Položka pořadí 16 : -23,40000		-23,4		
18	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	-8,77500	820,00	-7 195,50
		"stoka LA1" : -(13*1,5*3)*0,15		-8,775		
19	132501201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro jakékoliv množství	m3	-2,92500	980,00	-2 866,50
		"stoka LA1" : -(13*1,5*3)*0,05		-2,925		
20	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka, přes 1,2 do 2,5 m	m2	-78,00000	15,00	-1 170,00
		"stoka LA1" : -(13*3)*2		-78		
21	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-78,00000	5,00	-390,00
		Položka pořadí 20 : -78,00000		-78		
22	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-31,20000	73,00	-2 277,60
		"stoka LA1" : -(13*1,5*(3-1))*0,8		-31,2		

Položkový rozpočet

S:	07_2018	Oprava kanalizace Sázky Barandov - stoky LA a LA1-1. etapa
O:	02	Stoka LA, LA1
R:	1/1	Stoka LA, LA1 dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-7,80000	102,00	-795,60
		"stoka LA1" : $-(13 \cdot 1,5 \cdot (3-1)) \cdot 0,2$		-7,8		
24	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-86,97000	60,00	-5 218,20
		"stoka LA1-výkop" : $-(13 \cdot 1,5 \cdot 3,0) \cdot 0,8$		-46,8		
		"stoka LA1-zásyp výkopkem" : $-(13 \cdot 1,5 \cdot (3,0-0,15-0,49-0,3))$		-40,17		
25	162301151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-11,70000	76,00	-889,20
		"stoka LA1-výkop" : $-(13 \cdot 1,5 \cdot 3) \cdot 0,2$		-11,7		
26	162701103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	-13,92000	182,00	-2 533,44
		ODPOČET :				
		"stoka LA1-výkop" : -13,92		-13,92		
27	162701153	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	-11,70000	235,00	-2 749,50
		"stoka LA1-výkop" : $-(13 \cdot 1,5 \cdot 3) \cdot 0,2$		-11,7		
28	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3,, zhornin tř. 1 až 4	m3	-93,60000	41,00	-3 837,60
		"výkop zemin 3 a 4" : -46,8*2		-93,6		
29	167101152	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3,, zhornin tř. 5 až 7	m3	-23,40000	74,00	-1 731,60
		"výkop zemin 5 a 6" : -11,7*2		-23,4		
30	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-25,62000	14,00	-358,68
		ODPOČET :				
		"zemina 1 až 4" : -13,92		-13,92		
		"zemina 5 až 7" : -11,70		-11,7		
31	1712012_R	Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším obsahem těžkých kovů na skládku S1	t	-24,33900	130,00	-3 164,07
		"zemina 1 až 4" : $-(13,92 \cdot 1,9) \cdot 0,5$		-13,224		
		"zemina 5 až 7" : $-(11,70 \cdot 1,9) \cdot 0,5$		-11,115		
32	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	-13,00000	25,00	-325,00
		"stoka LA1" : -13		-13		
33	583373020	Štěrkopisek frakce 0-16	t	-2,22300	275,00	-611,33
		Poznámka k položce:Včetně přesunu po stavbě. :				

Položkový rozpočet

S:	07_2018	Oprava kanalizace Sázky Barandov - stoky LA a LA1-1. etapa
O:	02	Stoka LA, LA1
R:	1/1	Stoka LA, LA1 dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"stoka LA1" : -13*0,09*1,9		-2,223		
34	1712012111	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	-24,33900	120,00	-2 920,68
		ODPOČET :				
		"zemina 1 až 4" : -(13,92*1,9)*0,5		-13,224		
		"zemina 5 až 7" : -(11,70*1,9)*0,5		-11,115		
35	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh, nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,83000	78,00	2 716,74
		ODPOČET :				
		Poznámka k položce: Hutněný zásyp původní horninou tř. 1 až 4. :				
		"stoka LA1" : -(13*1,5*(3-0,15-0,49-0,3))		-40,17		
		PŘÍPOČET :				
		jáma pro start. a konc.šachet - protlak :				
		jáma start : 6*3,5*3		63		
		jáma konec : 2*2*3		12		
36	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél, výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez	m3	-15,40500	173,00	-2 665,07
		ODPOČET :				
		"stoka LA1" : -(13*1,5*(0,49+0,3))		-15,405		
37	583312000	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu, štěrkopísek netříděný	t	-29,26950	210,00	-6 146,60
		ODPOČET :				
		Poznámka k položce: Včetně přesunu po stavbě. :				
		"stoka LA1" : -13*1,5*(0,49+0,3)*1,9		-29,2695		
38	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	75,00000	41,20	3 090,00
		jáma pro start. a konc.šachet - protlak :				
		jáma start : 6*3,5*3		63		
		jáma konec : 2*2*3		12		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-2 193,75
39	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	-2,92500	750,00	-2 193,75
		Poznámka k položce: Včetně přesunu po stavbě. :				
		"Stoka LA1" : -13*1,5*0,15		-2,925		
Díl: 5		Obnovení povrchů				-18 131,62
40	181301115	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	57,00000	18,00	1 026,00
		zpevněná plocha pro provedení protlaku - provizorium pro mechanizaci kolem jámy : 4*8		32		
		jámy start, konec : (6*3,5)+(2*2)		25		
41	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	57,00000	22,00	1 254,00
		zpevněná plocha pro provedení protlaku - provizorium pro mechanizaci kolem jámy : 4*8		32		
		jámy start, konec : (6*3,5)+(2*2)		25		

Položkový rozpočet

S:	07_2018	Oprava kanalizace Sázký Barandov - stoky LA a LA1-1. etapa
O:	02	Stoka LA, LA1
R:	1/1	Stoka LA, LA1 dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	1,42500	85,00	121,13
		zpevněná plocha pro provedení protlaku - provizorium pro mechanizaci kolem jámy : 4*8*0,025		0,8		
		jámy start, konec : ((6*3,5)+(2*2))*0,025		0,625		
43	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-11,25000	101,00	-1 136,25
		"komunikace - stoka LA1" : -1,5*6		-9		
		"chodník - stoka LA1" : -1,5*1,5		-2,25		
44	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25, (PB I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	-9,00000	683,00	-6 147,00
		"komunikace - stoka LA1" 1,5*6 :		-9		
		-9		-9		
45	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	-11,25000	21,00	-236,25
		"komunikace - stoka LA1" : -1,5*6		-9		
		"chodník - stoka LA1" : -1,5*1,5		-2,25		
46	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70, kg/m2	m2	-12,00000	7,00	-84,00
		"komunikace - stoka LA1-včetně rozšíření 0,25+0,25" : - 2*6		-12		
47	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-14,25000	385,00	-5 486,25
		"komunikace - stoka LA1-včetně rozšíření 0,25+0,25" : - 2*6		-12		
		"chodník - stoka LA1" : -1,5*1,5		-2,25		
48	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v, pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-12,00000	385,00	-4 620,00
		"komunikace - stoka LA1-včetně rozšíření 0,25+0,25" : - 2*6		-12		
49	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou, maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	-3,00000	135,00	-405,00
		"chodník - stoka LA1" : -2*1,5		-3		
50	919112213	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky, 25 mm	m	-15,00000	43,00	-645,00
		"chodník - stoka LA1" : -1,5*2		-3		
		"komunikace - stoka LA1-včetně rozšíření 0,25+0,25" : - 2*6		-12		
51	919121112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena vcementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního, nátěru stěsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-15,00000	95,00	-1 425,00
		"chodník - stoka LA1" : -1,5*2		-3		
		"komunikace - stoka LA1-včetně rozšíření 0,25+0,25" : - 2*6		-12		

Položkový rozpočet

S:	07_2018	Oprava kanalizace Sázky Barandov - stoky LA a LA1-1. etapa
O:	02	Stoka LA, LA1
R:	1/1	Stoka LA, LA1 dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
52	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	-3,00000	116,00	-348,00
		"chodník - stoka LA1" : -2*1,5		-3		

Díl: 8.1	Gravitační stoky					-8 060,00
53	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do, 20 % DN 400	m	-13,00000	620,00	-8 060,00
		"stoka LA1" : -13		-13		

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-7 188,00
54	911331141	Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků do, 2 m jednostranné	m	-4,00000	1 797,00	-7 188,00
		"komunikace - stoka LA1"4 :		-4		

Díl: 98.1	Demolice					-11 834,32
55	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z, prostého betonu	m3	-4,04800	2 840,00	-11 496,32
		"viz hmotnost D801" : -1,84*2,2		-4,048		

56	359901111	Vyčištění stok	m	-13,00000	26,00	-338,00
		"Vyčištění stoky LA1 před demontáží" : -13		-13		

Díl: 99	Přesuny hmot a sutí					-1 777,72
57	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	-1,84000	88,00	-161,92
		"staré potrubí" : -1,84		-1,84		

58	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,84000	198,00	-364,32
		"staré potrubí" : -1,84		-1,84		

59	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-14,72000	9,00	-132,48
		"staré potrubí" : -1,84*8		-14,72		

60	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	-2,12800	116,00	-246,85
		"obruby"2,128 :				
		Součet :		-2,128		
				-2,128		

61	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	-3,22800	186,00	-600,41
		"komunikace"2,64 :				
		"chodník"0,588 :				
		Součet :		-3,228		
				-3,228		

62	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	-7,77000	130,00	-1 010,10
		"komunikace"6,75 :				
		"chodník"1,02 :				
		Součet :		-7,77		
				-7,77		

63	998226111	Přesun hmot, komunikace z panelů předpjatých	t	6,30000	96,40	607,32
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	07_2018	Oprava kanalizace Sázky Barandov - stoky LA a LA1-1. etapa
O:	02	Stoka LA, LA1
R:	1/1	Stoka LA, LA1 dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0,3*21

6,3

64	998226194	Přesun hmot, komunikace panely předpj., přípl. 5km	t	6,30000	20,80	131,04
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

0,3*21

6,3

Díl: 799	Ostatní					21 682,20
-----------------	----------------	--	--	--	--	------------------

65	5614310A0	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	16 444,80	16 444,80
66	584121111	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	21,00000	204,00	4 284,00

zajištění dna jámy pro provedení protlaku : 6*3,5

21

67	113106241	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	21,00000	45,40	953,40
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

zajištění dna jámy pro provedení protlaku : 6*3,5

21

ZMĚNOVÝ LIST č. 1		
	Datum předložení zhotovitelem	
	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	
TDI		
Zhotovitel	I.SčV, a.s. Ke Kablu 974 100 00 Praha 10	



Objekt SO :	02 Stoka LA, LA1
SO 02 Stoka LA, LA1 Stávající stav dle PD: Projektant vyprojektoval na stoce LA1 v úseku mezi šachtami RŠ15 a RŠ16 překop komunikace a chodníku ve vlastnictví zpráve Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Popis změny (navrhovaný stav): Při realizaci byl oslovený vlastník a správce komunikace, který uvedené řešení zamítl a to z důvodu nedávno realizovaného speciálního protihlukového asfaltového povrchu. Byla domluvena změna v technologii zemních prací a pokládky potrubí a to z výkopové na bezvýkopovou (řízený zemní podvrt). Zdůvodnění změny: Dle vyjádření KSÚS. Souhlas provedení kanalizačního řadu pouze provedením podvrtu pod vozovkou. Závěr: Změna realizace výkopových prací na objektu SO 02 Stoka LA, LA1 neovlivní konečný termín dokončení stavby.	
Finanční dopad změny:	specifikován položkovými rozpočty
Změna ceny ke schválení:	Změna přinese zvýšení ceny díla o 282.706,31Kč bez DPH

Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.


Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:	- Stanovisko projektanta - Vyjádření SUS - Rekapitulace nákladů
-----------------	---

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis: 	Razítko:  ROVNOŠPODIŠTĚ 93, 261 80 Příbram, IX
Datum: _____	

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko: 
Datum: _____	

Schvalovací proces:

TDI:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko: 
Datum: _____	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko: 
Datum: _____	