

## Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 na provedení prací na stavbě

„Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny  
u 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035“

### 1 Smluvní strany

**Objednatel** Město Dobříš  
Se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČ/DIČ: 00242098/CZ00242098  
Bankovní spojení: 94-6218211/0710, ČNB  
Zastoupený: Bc. Jana Vlnasová, starostka

*(dále jen „objednatel“) na straně jedné*

a

**Zhotovitel** VISTORIA CZ a.s.  
Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1  
IČ: 25110977  
DIČ: CZ25110977  
Bankovní spojení: 5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
2005000009/6000, PPF Banka, a.s. Praha 6  
Zastoupený: Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou  
na základě pověření č.j. 4/2019/PRA

*(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.*

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### 2 Účel dodatku

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 (zak. č. zhotovitele 318 411) na zhotovení veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny u 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035“ uzavírají smluvní strany s cílem ujednat změnu rozsahu díla a z ní vyplývající změnu ceny díla v souladu s čl. 8 odst. 9 smlouvy o dílo.

### 3 Změna předmětu díla

Smluvní strany doplňují předmět díla dle čl. 5 odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo o dodatečné stavební



práce a dodávky (vícepráce) požadované objednatelem. Změna předmětu díla je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 „Změnové listy č. 1-3“.

#### 4 Změna ceny díla

V důsledku změny rozsahu díla dle čl. 3 tohoto dodatku č.1 se mění čl. 8 odst.1 smlouvy o dílo takto:

8.1. Sjednaná cena díla včetně ceny dle dodatku č.1 celkově činí 58 807 162,- Kč bez DPH, DPH samostatně 12 349 504,- Kč, s DPH 71 156 666,- Kč a je stanovena takto:

|   | Cena bez DPH | DPH 21%    | Cena vč. DPH |
|---|--------------|------------|--------------|
| Cena díla dle základní smlouvy o dílo   | 58 499 566   | 12 284 909 | 70 784 475   |
| Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnové listy 1-3“ (příloha 1 dodatku č.1) | * 307 596    | 64 595     | * 372 191    |
| Celková cena díla   | 58 807 162   | 12 349 504 | 71 156 666   |

Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací - víceprací dle tohoto dodatku č.1 jsou Změnové listy 1-3; odsouhlasené objednatelem, které tvoří přílohu 1 tohoto dodatku č. 1.

#### 5 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají beze změny a v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je:  
Příloha č.1 – „Změnové listy č. 1-3“
4. Tento dodatek č.1 se sepisuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním v celém jeho rozsahu a na důkaz toho jej podepisují.

V Dobrušce, dne 14.4. 2019

V Praze dne 14. 2019

objednatel

Bc. Jana Vlnasová, starostka

zhotovitel

Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka  
na základě pověření č.j. 4/2019/PRA

VISTORIA


VISTORIA CZ a.s.  
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1  
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977

08

Tuto smlouvu / Tento dodatek  
schválila Rada města Dobrušky  
na jednání dne 15.4.2019  
usnesení č. 15/10.2019/10.4



# Opis



Č.j.: 4/2019/PRA

## Pověření


Obchodní společnost **VISTORIA CZ a.s.**, identifikační číslo 251 10 977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B/ 4581, se sídlem Praha I, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, zastoupená **Ing. Ivanem Němcem**, statutárním ředitelem ( dále jen „zmocnitel“) tímto

### pověřuje:

**Ing. Magdalenu Ryglovou**, obchodní ředitelku zmocnitele, dat. nar. 14.6.1969, bytem Dvoulletky 493/2894, 100 00 Praha 10 (dále jen „zmocněnec“), k tomu:

aby za zmocnitele samostatně podepisovala odběratelské (investorské) smlouvy o dílo na stavební zakázky do celkové hodnoty předmětu plnění 100 (jednosto) miliónů Kč bez DPH na jednu stavební zakázku, včetně změn či zrušení těchto smluv o dílo.

V Praze dne 18.1.2019



.....  
Ing. Ivan Němec  
statutární ředitel  
VISTORIA CZ a.s.

Zmocnění přijímám.

V Praze dne 18-01-2019



.....  
Ing. Magdalena Ryglová  
obchodní ředitelka  
VISTORIA CZ a.s.

VISTORIA CZ a.s.

Revoluční 767/25, 110 00 Praha I

tel: (+420) 221 864 100, 101, 111, e-mail: vistoria@vistoria.cz, www.vistoria.cz

IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.č.: 52502210282760

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

Ověření – legalizace-----  
Běžné číslo ověřovací knihy: O 18-19/2019---  
Ověřuji, že dnešního dne -----  
Ing. Ivan Němec, nar. 21.1.1962,-----  
bydliště Nad Závěrkou 2448/10, Praha 6,-----  
prokázal svoji totožnost svým úředním průkazem a  
vlastnoručně podepsal před notářkou tuto listinu.--  
V Praze dne 18.1.2019-----

Mgr. Šárka Sýkorová  
notářka se sídlem v Praze  
Praha 5, Malátova 1/7



**OVĚŘENÍ - VIDIMACE**

Ověřuji, že tento opis, složený z -1- listů,  
dostlovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složený z -1- listů.  
V Praze dne 22.1.2019

Zuz  
notá



## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

|               |  | cena bez DPH   |
|---------------|--|----------------|
| 1             | SO 06 - SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ZŠ DOBŘÍŠ- Změna  | 204 277        |
| 2             | Přeložka kabelu  | 22 307         |
| 3             | SO 06 - SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ZŠ DOBŘÍŠ - Změna | 81 012         |
| <b>CELKEM</b> |  | <b>307 596</b> |

**SO 06 - SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ZŠ DOBŘÍŠ- Změna**

| Typ | Díl | K/P | Položka    | Popis  | MJ     | Výměra  | Jedn. cena | Cena           |
|-----|-----|-----|------------|--|--------|---------|------------|----------------|
| D   | 001 | 001 |            | Zemní práce  |        |         |            | 93 205         |
| C   | 001 | 1   | 115101202  | Čerpání vody výš -10m obj -1000l/min                               | hod    | 50,000  | 95,40      | 4 770          |
| C   | 001 | 2   | 115101302  | Pohotovost čerp v -10m obj -1000l/m                                | den    | 10,000  | 55,10      | 551            |
| C   | 001 | 5   | 132201203  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3        | m3     | 125,000 | 174,00     | 21 750         |
| C   | 001 | 6   | 132201209  | Rýhy š -2m přípi za lepivost hor 3                                 | m3     | 62,500  | 22,90      | 1 431          |
| C   | 001 | 9   | 151101101  | Pažení příložné s rozeřf hl -6,0m zřiz                             | m2     | 250,000 | 89,90      | 22 475         |
| C   | 001 | 10  | 151101111  | Pažení přílož s rozeřf hl -2,5m odstr                              | m2     | 250,000 | 16,60      | 4 150          |
| C   | 001 | 11  | 161101101  | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -6m                                 | m3     | 125,000 | 72,80      | 9 100          |
| C   | 001 | 12  | 162701105  | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 a skládkování - na účet zhotovitele | m3     | 30,000  | 213,00     | 6 390          |
| C   | 001 | 13  | 171201201  | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku                        | m3     | 30,000  | 338,00     | 10 140         |
| C   | 001 | 14  | 174101101  | Zásyp zhutněný jam šachet rýh včetně dovozu vhodné zeminy          | m3     | 95,000  | 77,60      | 7 372          |
| XC  | 001 | 15  | 01         | Nakládání výkopku přes 100 m3                                      | m3     | 30,000  | 51,80      | 1 554          |
| C   | 001 | 18  | 1761101112 | Výpih potrubí betonem B 7,5  | m3     | 1,472   | 2 392,48   | 3 521          |
| D   | 004 | 004 |            | Vodorovné konstrukce   |        |         |            | 22 410         |
| XC  | 001 | 1   | 01         | Zrušení stávajícího lapáku tuků, včetně odvezení sutě na skládku   | soubor | 1,000   |            | 0              |
| C   | 004 | 6   | 451573111  | Lože pod potrubí z pisku a šterkop a obsyp                         | m3     | 30,000  | 747,00     | 22 410         |
| D   | 008 | 008 |            | Trubní vedení  |        |         |            | 84 179         |
| XC  | 008 | 3a  | 03a        | Troubky kanalizační PVC(KG) SN8 DN 250 včetně tvarovek D+M         | bm     | 50,000  | 808,00     | 40 400         |
| XC  | 008 | 4   | 596212998R | Demontáž a zpětná montáž oplocení                                  | bm     | 13,500  | 338,00     | 4 563          |
| XC  | 008 | 5   | 596219997R | Demontáž a zpětná montáž stříšky                                   | m2     | 47,250  | 582,20     | 27 509         |
| XC  | 008 | 6   | 596212299R | Demontáž a zpětná montáž dlažby vč.podkladní vrstvy                | m2     | 18,000  | 550,40     | 9 907          |
| XC  | 008 | 9   | 10         | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300                        | bm     | 50,000  | 36,00      | 1 800          |
|     |     |     |            |  |        |         |            | <b>199 794</b> |

VRN

% 2,244 199 793,83

4 483

**SO 06 splašková a dešťová kanalizace celkem**

**204 277**

č.p.

Popis

Celkem

Stavba : Stavba školního pavilonu ,stavební úpravy a  
přístavba hospodářského pavilonu 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOBRŮŠ

ZEMNÍ PRÁCE 21 817  
VRN 490  
Přeložka kabelu 22 307

| č.p.                      | ceník.položka | Materiál-popis  | Mn.j. | Množství | Dodávka<br>jednotková | Dodávka<br>celkem | Montáž<br>jednotková | Montáž<br>celkem |
|---------------------------|---------------|---|-------|----------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>ZEMNÍ PRÁCE</b>        |               |   |       |          |                       |                   |                      |                  |
| 1.                        | 5470200164    | Výkop kabelové rýhy š.35cm,hl.80cm tř.z.4                       | m     | 38       |                       |                   | 270,00               | 10 260           |
| 2.                        | 5470420022    | Zřízení kabelového lože z kopan.písku tl.10cm                   | m     | 38       |                       |                   | 73,80                | 2 804            |
| 3.                        | 5470460012    | Krytí kabelu výstražnou folií PVC š.33cm                        | m     | 38       |                       |                   | 12,00                | 456              |
| 5.                        | 5470560664    | Zához kabelové rýhy 35x80cm vč. hutnění                         | m     | 38       |                       |                   | 73,50                | 2 793            |
| 6.                        | 596212299R    | Demontáž a zpětná montáž dlažby, ACO drainu vč.podkladní vrstvy | m2    | 10       |                       |                   | 550,40               | 5 504            |
| <b>ZEMNÍ PRÁCE Součet</b> |               |   |       |          |                       |                   | <b>21 817</b>        |                  |
| VRN                       |               |   |       |          |                       |                   |                      | <b>490</b>       |
|                           |               |   |       |          |                       |                   | 21 817               |                  |
| <b>ZEMNÍ PRÁCE Celkem</b> |               |   |       |          |                       |                   |                      | <b>22 307</b>    |

**SO 06 - SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ZŠ DOBŘÍŠ - Změna**

| Typ | Díl | K/P | Položka   | Popis  | MJ     | Výměra | Jedin. cena | Cena   |
|-----|-----|-----|-----------|--|--------|--------|-------------|--------|
| D   | 001 | 001 |           | Zemní práce  |        |        |             | 11 811 |
| C   | 001 | 5   | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3        | m3     | 17,500 | 174,00      | 3 045  |
| C   | 001 | 6   | 132201209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3                                 | m3     | 8,750  | 22,90       | 200    |
| C   | 001 | 9   | 151101101 | Pažení příložné s rozeptř hl -6,0m zříz                            | m2     | 35,000 | 89,90       | 3 147  |
| C   | 001 | 10  | 151101111 | Pažení přílož s rozeptř hl -2,5m odstř                             | m2     | 35,000 | 16,60       | 581    |
| C   | 001 | 11  | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -6m                                 | m3     | 17,500 | 72,80       | 1 274  |
| C   | 001 | 12  | 162701105 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 a skládkování - na účet zhotovitele | m3     | 4,200  | 213,00      | 895    |
| C   | 001 | 13  | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku                        | m3     | 4,200  | 338,00      | 1 420  |
| C   | 001 | 14  | 174101101 | Zásyp zhuštěný jam šachet rýh včetně dovozu vhodné zeminy          | m3     | 13,300 | 77,60       | 1 032  |
| XC  | 001 | 15  | 01        | Nakládání výkopku přes 100 m3                                      | m3     | 4,200  | 51,80       | 218    |
| D   | 004 | 004 |           | Vodorovné konstrukce   |        |        |             | 3 137  |
| C   | 004 | 6   | 451573111 | Lože pod potrubí z písku a štěrkop a obsyp                         | m3     | 4,200  | 747,00      | 3 137  |
| D   | 008 | 008 |           | Trubní vedení  |        |        |             | 64 286 |
| XC  | 008 | 3   | 03        | Trouby kanalizační PVC(KG) SN8 DN 200 včetně tvarovek D+M          | bm     | 7,000  | 642,00      | 4 494  |
| XC  | 008 | 7   | 08        | Typová kanalizační šachta z prefa prvků (dle vzor.výkresu) D+M     | soubor | 2,000  | 29 770,00   | 59 540 |
| XC  | 008 | 9   | 10        | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300                        | bm     | 7,000  | 36,00       | 252    |

**SO 06 splašková a dešťová kanalizace součet**

**79 234**

VRN

% 2,244 79 234,12

**1 778**

**SO 06 splašková a dešťová kanalizace celkem**

**81 012**