

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů VPIC_OL_Heyrovského-Arbesova_komunikace, práce RZ

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.01

Položková d: 2019.01

Název stavby: VPIC_OL_Heyrovského-Arbesova_komunikace, práce RZ_celkem

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: MULTINET, s.r.o.

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	25 953,02 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	325 804,43 Kč
MONTÁŽ	62 533,54 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	30 375,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 383,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	80 415,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazová	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 531 500,78 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 499 128,13 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 32 372,65 Kč

S e z n a m p o l o ž e k

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 275,24 Kč
	zóna I, 0,1-0,4 km			
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	79.00 m	1 433,85 Kč
952368 S		Pokládka žlabů TK2,T2N	84.00 m	7 621,32 Kč
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	456.00 m	34 222,80 Kč
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	10.00 ks	362,90 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	343.00 m	181 330,38 Kč
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	2.00 m	1 607,06 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	228.00 m	34 475,88 Kč
955572 S		Rýha ve vozovce kostky 50/100	15.00 m	17 768,40 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	8.00 m	11 031,68 Kč
955574 S		Rýha ve vozovce litý beton 50/100	11.00 m	15 168,56 Kč

954956 S	Rýha vjezd kostky 35/70-90	12.00 m	10 886,64 Kč
954957 S	Rýha vjezd litý beton 35/70-90	3.00 m	3 110,46 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	386.00 m	4 195,82 Kč
954972 S	Znovuosazení obrubníků chodníkových	6.00 m	1 378,98 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	10.00 ks	1 209,70 Kč
MONTÁŽ			
955123 S	Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez v	1.00 ks	31,23 Kč
955010 S	Demontáž úložné trubky	127.00 m	1 301,75 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	244.00 m	4 428,60 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavb	134.00 m	479,72 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- prvn	4.00 ks	629,00 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - dalš	17.00 ks	616,93 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřk	17.00 ks	411,40 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby- první čtyřl	4.00 ks	338,72 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřk	2.00 ks	314,50 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	33.00 ks	798,60 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez ve	3.00 ks	105,54 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	3.00 ks	145,17 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	6 200,00 Kč
koordinace se stavbou			
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	9.00 ks	10 342,26 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické roze	3.00 ks	140,73 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	261.00 m	3 061,53 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	434.00 m	8 949,08 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	12 400,00 Kč
Rozpočtová rezerva			
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
kolaudace			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks	3 237,09 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	2.00 ks	1 596,70 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	45.00 m	600,30 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100n	4.00 ks	10 318,76 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě	1.00 ks	7 440,00 Kč
Vytyčení trasy podle geo bodů			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1	294.00 m	7 185,36 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břem	1.00 ks	100,00 Kč
náhrady za VBŘ odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene	1.00 ks	1 839,11 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
316464 S		Blok vodní a vzd. ACBS-W-18/12	4.00 ks	4 963,24 Kč
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	95.00 ks	3 611,90 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	68.00 m	261,12 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	360.00 m	1 591,20 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	500.00 m	1 145,00 Kč
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	15.00 m	373,20 Kč
300125 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,8	145.00 m	4 055,65 Kč
300117 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	30.00 m	848,10 Kč
316534 S		Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	3.00 ks	189,78 Kč
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	3.00 ks	403,26 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	7.00 ks	1 615,74 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	7.00 ks	161,42 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks	638,68 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	5.00 ks	2 057,60 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	6.00 ks	208,56 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	3.00 ks	647,64 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	504.00 ks	10 266,48 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	84.00 m	38 776,92 Kč
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	134.00 m	3 675,62 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	3.00 ks	2 346,18 Kč
302423 S		Trubka vřapovaná 110/94 s lankem	61.00 m	2 493,07 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	4.00 ks	84,76 Kč