

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2018/458**



LCR1010963

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451


sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: **Ing. Josef Vojáček**, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Indrou**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:



Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Město Albrechtice, nám. ČSA 12, 793 95 Město Albrechtice

bankovní spojení:



(dále jen „objednatel“)

a

Tomáš Ondráček,

IČO: 464658898,

DIČ: CZ [redacted]

místem podnikání: Chlum 81, 539 62 Hlinsko

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Tomáš Ondráček

č. telefonu: [redacted]



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci „**LC Spodní**“, evidenční číslo zakázky **S913/2018/458**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění. Při kontrole staveniště před zahájením stavebních prací v roce 2019 bylo zjištěno, že po proběhlé těžbě dřevní hmoty je nutné v některých místech opětovně strhnout nános na krajnicích a navržená ŠD 0-63mm byla nahrazena hrubší frakcí 32-63mm a 63-125mm. Po stržení nánosů bylo

zjištěno, že navržená ŠD je nevhodná z důvodu podmáčení komunikace a zpevnění kolejí na komunikaci. Tato změna nemá vliv na konečnou cenu díla.

III. **D o b a p l n ě n í**

Doba plnění dle SOD:	7.12.2018
Doba plnění dle dodatku č.1:	24.5.2019
Nově sjednaná doba plnění:	15. 5. 2019

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Chlumu, dne:14.5.2019.....

V Šumperku, dne:13.5.2019.....



Přílohy:

- kopie zápisu ve stavbením deníku
- změnový list
- rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 06.05.2019		
Název veř. zakázky: LC Spodní				
Zhotovitel: Tomáš Ondráček				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku):	Charakter akce: ⓐ ⓑ IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Opravy: Odstranění nánosů na krajnicích, záměna ŠD 0-63mm za frakci 32-63mm Investice: Odpočet neprovedených prací, zrušení TP ve staničení 2,130km, záměna ŠD0-63mm za frakci 32-63mm a 63-125mm				
Zdůvodnění změny: Změny nastaly z důvodu proběhlé těžby dřevní hmoty a zhodnocení stavu cesty po zimním období a jarním tání.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano, změny budou zaznamenány v DSPS	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 15.05.2019	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 48.349,- Kč N: 24.610,- Kč	Bilance: 0,00 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 48.349,- Kč N: 24.610,-Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		941.734,00 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		941.734,00 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 06.05.2019	P██████████	
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum: 06.05.2019	P██████████	
Přílohy: položkový výkaz výměr, výpis ze stavebního deníku				
Poznámka:				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S913/2018/458

Stavba: LC Spodní

Místo: Datum: 25.4.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1D	oprava - dodatek	0,00	0,00
2D	rekonstrukce - dodatek	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Spodní
 Objekt: 1D - oprava - dodatek

Místo: Datum: 25.4.2019
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
5 - Komunikace	-24 610,00
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	24 610,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Spodní
 Objekt: 1D - oprava - dodatek

Místo: Datum: 25.4.2019
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D 5 Komunikace -24 610,00

12	K	564741112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm II 130 mm	m2	1 463,200	121,00	175 837,00
	VV		plocha komunikace:				
	VV		"km 0,021 - 0,490 kolejově" 469*0,7*2		666,600		
	VV		"km 1,004 - 1,573 kolejově" 569*0,7*2		796,600		
	VV		Součet		1 463,200		

4	K	564841112RT4	Podklad ze šlěrkodrti po zhuštění tloušťky 13 cm šlěrkodrtí frakce 0-63 mm	m2	-1 411,600	142,00	-200 447,00
	VV		plocha komunikace:				
	VV		"vyrovnání a navázání sjezdu v km 0,000-0,017"-50		-50,000		
	VV		"km 0,310-0,480"-170*3		-510,000		
	VV		"km 0,980-1,500"-250*3		-750,000		
	VV		"km 2,173-2,300 kolej vpravo"-127*0,8		-101,600		
	VV		Součet		-1 411,600		

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 24 610,00

10	K	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích II. do 10 cm	m2	1 171,900	21,00	24 610,00
	VV		"stržení nečistot na krajnicích staničení 0,107 - 1,240" 1133*0,8		906,400		
	VV		"stržení nečistot na krajnicích staničení 1,240 - 1,750" 510*0,2		102,000		
	VV		"stržení nečistot na krajnicích staničení 1,780 - 2,5975" 817,5*0,2		163,500		
	VV		Součet		1 171,900		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Spodní

Objekt: 2D - rekonstrukce - dodatek

Místo:

Datum: 25.4.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
1 - Zemní práce	-8 778,00
4 - Vodorovné konstrukce	-9 771,00
5 - Komunikace	46 244,00
91 - Doplnující práce na komunikaci	-29 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 105,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 105,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Spodní

Objekt: 2D - rekonstrukce - dodatek

Místo:

Datum: 25.4.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D 1 Zemní práce							-8 778,00
2	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	-12,650	320,00	-4 048,00
	W		"výkop rýhy pro osazení nové propustí v km 2,480 - chyba v rozpočtu"-5*1,1*2,3		-12,650		
3	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obsyp čel propustí výkopkem	m3	-4,000	680,00	-2 720,00
	W		"propust DN 600 v km2,130 - zrušen a v km 2,480 - chyba rozpočtu"-4		-4,000		
4	K	175103111R00	Obsyp objektu štěrkodrtí frakce 0-32 se zhutněním	m3	-6,000	335,00	-2 010,00
	W		"propust DN 600 v km 2,480"-6		-6,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							-9 771,00
5	K	462511370R00	Záhřoz z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	-8,540	1 144,20	-9 771,00
	W		"výřoku propustí v km 2,130 - neprovedeno a chyba v rozpočtu"-3*0,8*2		-4,800		
	W		"vřoku propustí v km 2,130 - neprovedeno a chyba v rozpočtu"-1,7*1,1*2		-3,740		
	W		Součet		-8,540		
D 5 Komunikace							46 244,00
12	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	150,000	124,00	18 600,00
	W		"záměna materiálu - plocha točny" 150		150,000		
	W		Součet		150,000		
14	K	564741112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 130 mm	m2	425,600	115,00	48 944,00
	W		"staničení 1,573 - 1,700 km kolejořev"127*0,7 *2		177,800		
	W		"staničení 2,143 - 2,320 km kolejořev" 0,7*177*2		247,800		
	W		Součet		425,600		
6	K	564841112RT4	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 13 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm	m2	-150,000	142,00	-21 300,00
	W		"plocha točny v km 2,580-2,630"-50*3		-150,000		
D 91 Doplnující práce na komunikaci							-29 800,00
9	K	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	-2,000	14 900,00	-29 800,00
	W		"km 2,130 - zrušeno"-2		-2,000		
	W		Součet		-2,000		
D HSV Práce a dodávky HSV							2 105,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 105,00
13	K	966008113R1	Bourání trubního propustku do DN 800	m	8,000	263,13	2 105,00
	W		"odstranění TP ve staničení 2,130km"8		8,000		

