

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 20618125DOIKrev2

Stavba: VD Fláje - přístešek pro veřejnost

KSO:

Místo: p.p.č. 710/3 v k.ú. Fláje obec Český Jiřetín

Zadavatel:

Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:

ABS - stavební společnost s.r.o.

Projektant:

i

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2019

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: 44564139

DIČ: CZ44564139

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a urovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

#ODKAZI!

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	#ODKAZI!	#ODKAZI!
15,00%	#ODKAZI!	#ODKAZI!

Cena s DPH

#ODKAZI!

v CZK

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód:

20618125DOIKrev2

Stavba:

VD Fláje - přístešek pro veřejnost

Místo:

p.p.č. 710/3 v k.ú. Fláje obec Český Jiřetín

Zadavatel:

Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:

ABS - stavební společnost s.r.o.

Datum:

9. 4. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO 01	Přístešek - HSV	#ODKAZI!	#ODKAZI!	STA
SO 02	Přístešek - PSV	138 193,17	167 213,74	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady pro PSV	35 000,00	42 350,00	STA

**Návod na vyplnění**

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupisu prací ceny u položek

## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

Objekt:

### SO 02 - Přístřešek - PSV

KSO:

Místo: p.p.č. 710/3 v k.ú. Fláje obec Český Jiřetín

Zadavatel:

Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:

ABS - stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 4. 2019

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

44564139

DIČ:

CZ44564139

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**138 193,17**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
138 193,17  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
29 020,57  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**167 213,74**

## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

Objekt:

**SO 02 - Přístřešek - PSV**

Místo:

p.p.č. 710/3 v k.ú. Fláje obec Český Jiřetín

Zadavatel:

Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:

ABS - stavební společnost s.r.o.

Datum:

9. 4. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

**138 193,17**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 400,00

998 - Přesun hmot

8 296,00

104,00

PSV - Práce a dodávky PSV

**129 793,17**

762 - Konstrukce tesařské

75 704,68

764 - Konstrukce klempířské

11 921,18

765 - Krytina skládaná

36 051,06

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 116,25

## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

### SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

Objekt:

**SO 02 - Přístřešek - PSV**

Místo:

p.p.č. 710/3 v k.ú. Fláje obec Český Jiřetín

Zadavatel:

Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:

ABS - stavební společnost s.r.o.

Datum:

9. 4. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							<b>138 193,17</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 400,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 296,00	
1	K	936124100R	Vnitřní vybavení - stůl a sezení, montáž vč. dodávky mobiliáře	kpl	1,000	0,00	0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Pevně zabudovaná konstrukce z dřevěného masivu. Barevně přizpůsobeno lavičkám I C Fláje. Montáž včetně dodávky mobiláře, součástí položky jsou všechny stavní práce, vodorovné a svislé přesuny, likvidace odpadu vzniklého při montáži a všechny ostatní náklady spojené s výrobou a dodáním mobiláře na stavbu.								
2	K	94910111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	22,000	133,00	2 926,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, oplotření a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měřných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
PSC								
P	<i>Poznámka k položce:</i> použít po celou délku výstavby							
VV	22							
3	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výtuzi před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	6,000	895,00	5 370,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních pracék, odsíředívek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cenu -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů, nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.								
PSC								
4	M	953943126R	Ocelová kotevní patka BV/P 16-02 160 x 160 mm - dodávka	KUS	6,000	0,00	0,00	
D	998	Přesun hmot						
5	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlažebním	t	0,016	6 500,00	104,00	104,00 CS ÚRS 2019 01

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro přesun hmoty pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů např. atra, terasy

PSC

D	PSV	Práce a dodávky PSV	129 793,17
D	762	Konstrukce tesafské	75 704,68
6	K	762083122	4 703,51
		Práce společně pro tesafské konstrukce impregnace feziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	1 655,00
		Poznámka k souboru cen:	2,842
		1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace feziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace feziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 762 2, -31, 1 Napouštěcí nátěr tesafských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.	0,256
		2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.	0,138
		3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.	0,394
		4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.	0,234
PSC		dřevěná konstrukce přístřešku	0,234
W		š x dl x v x ks	0,144
W		sloupky	0,144
W		0,16*0,16*2,5*4	0,323
W		0,16*0,16*2,7*2	0,323
W		Mezisosoučet	0,078
W		vaznice hlavní	0,023
W		0,16*0,2*3,65*2	0,101
W		Mezisosoučet	0,373
W		kleština	0,262
W		0,08*0,2*4,5*2	0,635
W		Mezisosoučet	0,130
W		vaznice obvodová	0,130
W		0,16*0,16*2,1*6	0,046
W		Mezisosoučet	0,035
W		sloupky	0,081
W		0,12*0,12*0,9*6	0,800
W		0,12*0,12*1,6*1	0,800
W		Mezisosoučet	2,842
W		krokev	
W		0,12*0,14*3,7*6	
W		0,12*0,14*2,6*6	
W		Mezisosoučet	
W		vaznička mezilehlá	
W		0,12*0,12*1,5*6	
W		Mezisosoučet	
W		pásek	
W		0,12*0,12*0,8*4	
W		0,12*0,12*1,2*2	
W		Mezisosoučet	
W		bednění z prken	
W		0,025*32*m2"	
W		Mezisosoučet	
W		Součet	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

7	K	762332132		m	68,400	223,50	15 287,40	CS ÚRS 2019 01
PSC			Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotvených želez s přípojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
	W		dřevěná konstrukce přístřešku					
	W		L x ks					
	W		kleština					
	W		4,5*2		9,000			
	W		Mezisosoučet		9,000			
	W		sloupky					
	W		0,9*6		5,400			
	W		1,6*1		1,600			
	W		Mezisosoučet		7,000			
	W		krokev					
	W		3,7*6		22,200			
	W		2,6*6		15,600			
	W		Mezisosoučet		37,800			
	W		vazníčka mezilehlá					
	W		1,5*6		9,000			
	W		Mezisosoučet		9,000			
	W		pásek					
	W		0,8*4		3,200			
	W		1,2*2		2,400			
	W		Mezisosoučet		5,600			
	W		Součet		68,400			
8	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,091	8 700,00	9 491,70	CS ÚRS 2019 01
	W		dřevěná konstrukce přístřešku					
	W		š x dl x v x ks					
	W		kleština					
	W		0,08*0,2*4,5*2		0,144			
	W		Mezisosoučet		0,144			
	W		sloupky					
	W		0,12*0,12*0,9*6		0,078			
	W		0,12*0,12*1,6*1		0,023			
	W		Mezisosoučet		0,101			
	W		krokev					
	W		0,12*0,14*3,7*6		0,373			
	W		0,12*0,14*2,6*6		0,262			
	W		Mezisosoučet		0,635			
	W		vazníčka mezilehlá					
	W		0,12*0,12*1,5*6		0,130			
	W		Mezisosoučet		0,130			
	W		pásek					
	W		0,12*0,12*0,8*4		0,046			
	W		0,12*0,12*1,2*2		0,035			
	W		Mezisosoučet		0,081			
	W		Součet		1,091			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

9	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	28,000	293,50	8 218,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotveních želez s přípojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.								
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).								
W	W		dřevěná konstrukce přístřešku					
W	W		L x ks					
W	W		sloupky		10,000			
W	W		2,5*4		5,400			
W	W		2,7*2		15,400			
W	W		Mezisosoučet					
W	W		vaznice obvodová		12,600			
W	W		2,1*6		12,600			
W	W		Mezisosoučet		28,000			
W	W		Součet		0,717	8 700,00	6 237,90	CS ÚRS 2019 01
10	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3				
W	W		dřevěná konstrukce přístřešku					
W	W		š x dl x v x ks					
W	W		sloupky		0,256			
W	W		0,16*0,16*2,5*4		0,138			
W	W		0,16*0,16*2,7*2		0,394			
W	W		Mezisosoučet					
W	W		vaznice obvodová		0,323			
W	W		0,16*0,16*2,1*6		0,323			
W	W		Mezisosoučet		0,717			
W	W		Součet		7,300	317,50	2 317,75	CS ÚRS 2019 01
11	K	762332134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m				
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotveních želez s přípojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.								
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).								
W	W		dřevěná konstrukce přístřešku					
W	W		L x ks					
W	W		vaznice hlavní		7,300			
W	W		3,65*2		7,300			
W	W		Součet		0,234	9 500,00	2 223,00	CS ÚRS 2019 01
12	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3				
W	W		dřevěná konstrukce přístřešku					
W	W		š x dl x v x ks					
W	W		vaznice hlavní		0,234			
W	W		0,16*0,2*3,65*2		0,234			
W	W		Součet					
13	K	762341250	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2				
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevosfépkových a cementofibrových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
					32,000	218,50	6 992,00	CS ÚRS 2019 01



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800–762 Konstrukce tesafské.
2. Oplechování okapu, užílabí a šifrových hran se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské.
3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní pás, ten se oceňuje cenami části A02.

VV			6*2,85	17,100				
22	K	765151031	Montáž krytiny bitumenové ze šindeľů nárožní hrany z hřebenového dílu	m	279,00	6 193,80	CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800–762 Konstrukce tesafské.					
			2. Oplechování okapu, užílabí a šifrových hran se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní pás, ten se oceňuje cenami části A02.					
VV			3,7*6	22,200				
23	M	62866001	šindeľ asfaltový tvar obdélník	m2	295,00	1 506,27	CS ÚRS 2019 01	
			3,7*0,2*6	5,106				
			4,44*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	4,440				
			5,106	5,106				
24	K	765193001	Montáž podkladního pásu vyrovnávacího	m2	56,80	1 817,60	CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zhratné lze dohodnout ve směrné výši 5%.					
VV			32	32,000				
25	M	62866380	pás podkladní asfaltového šindele	m2	83,30	2 932,16	CS ÚRS 2019 01	
			32*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	35,200				
			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	1 033,00	476,21	CS ÚRS 2019 01	
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.					
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.					
			3. Připlátek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	783		Dokončovací práce - natěry			6 116,25		
27	K	783218111	Lazurovací nátěr tesafských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	74,00	6 116,25	CS ÚRS 2019 01	
			dřevěná konstrukce přístřešku					
			počet stran x dl x v x ks					
			sloupky					
			4*0,16*2,5*4	6,400				
			4*0,16*2,7*2	3,456				
			Mezisoučet	9,856				
			vaznice hlavní					
			2*(0,16+0,2)*3,65*2	5,256				
			Mezisoučet	5,256				
			klešтина					
			2*(0,08+0,2)*4,5*2	5,040				
			Mezisoučet	5,040				
			vaznice obvodová					
			4*0,16*2,1*6	8,064				
			Mezisoučet	8,064				
			sloupky					

## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

W	4*0,12*0,9*6	2,592
W	4*0,12*1,6*1	0,768
W	Mezisosoučet	3,360
W	krokev	
W	2*(0,12+0,14)*3,7*6	11,544
W	2*(0,12*0,14)*2,6*6	0,524
W	Mezisosoučet	12,068
W	vaznička mezilehlá	
W	4*0,12*1,5*6	4,320
W	Mezisosoučet	4,320
W	pásek	
W	4*0,12*0,8*4	1,536
W	4*0,12*1,2*2	1,152
W	Mezisosoučet	2,688
W	bednění z prken	
W	32* $m^2$ "plocha viditelná"	32,000
W	Mezisosoučet	32,000
W	Součet	82,652

## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
VD Fláje - přístřešek pro veřejnost  
Objekt:

### VON - Vedlejší a ostatní náklady pro PSV

KSO:  
Místo: p.p.č. 710/3 v k.ú. Fláje obec Český Jiretín

Zadavatel:  
Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:  
ABS - stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9. 4. 2019  
IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988  
IČ: 44564139  
DIČ: CZ44564139  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**35 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
35 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
7 350,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 350,00**

## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady pro PSV**

Místo:

p.p.č. 710/3 v k.ú. Fláje obec Český Jiřetín

Datum: 9. 4. 2019

Zadavatel:

Povodí Ohře, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ABS - stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

VRN3 - Zařízení staveniště

**35 000,00**

VRN4 - Inženýrská činnost

27 000,00

8 000,00

## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Fláje - přístřešek pro veřejnost

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady pro PSV**

Místo:

p.p.č. 710/3 v k.ú. Fláje obec Český Jitetín

Datum: 9. 4. 2019

Zadavatel:

Povodí Ohře, s.p.

Projektant:

Uchazeč: ABS - stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>35 000,00</b>
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>27 000,00</b>	
1	K	03200200	Provozní zařízení staveniště, zřízení a odstranění	KPL	1,000	17 000,00	17 000,00	
2	K	03300200	Připojení staveniště na inženýrské sítě, (voda, elektřina-dodání) <i>Poznámka k položce:</i>	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
			<i>zajištění el. energie, zajištění dodávky vody pro stavbu</i>					
3	K	03400200	Zabezpečení staveniště dle BOZP, splnění všech požadavků BOZP	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>8 000,00</b>	
4	K	04900200R	Zpracování výrobní dílenské dokumentace	KLP	1,000	8 000,00	8 000,00	

