

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5173/2018  
"Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **M-SILNICE a. s.**

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

doručovací adresa: M-SILNICE, a. s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,

Mgr. Michal Kopáč, člen představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

dále jen „zhotovitel“



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.3.2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/5173/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice" (dále jen „smlouva“).
2. V rámci uzavírání smlouvy byl ke smlouvě přiložen chybný soupis prací, dodávek a služeb oceněný projektantem na místo soupisu prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem. Z toho důvodu se tímto dodatkem mění původní chybná příloha smlouvy za správnou přílohu smlouvy.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smlouvou se vzhledem k výše uvedenému mění následujícím způsobem:
2. Příloha smlouvy „Soupis prací, dodávek a služeb“ se ruší a nahrazuje novým zněním přílohy „Soupis prací, dodávek a služeb“, které je obsahem přílohy k tomuto dodatku.
3. V souvislosti s výše uvedeným nedochází ke změně ceny díla.
4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce v termínu stanoveném smlouvou.

### **Článek II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Nová příloha smlouvy "Soupis prací, dodávek a služeb", která nahrazuje původní přílohu "Soupis prací, dodávek a služeb" smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 647/19/RK ze dne 9. 4. 2019.

V Liberci dne 20. 5. 2019

V Hradci Králové dne 15. 5. 2019

.....  
Ing. Jan Sviták  
náměstek hejtmana

.....  
Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva

.....  
Mgr. Michal Kropáč  
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**



## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: JÚ 10016 I-ROP - Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice –  
rekonstrukce silnice a výstavba OK**

**Varianta: ZŘ -**

Odbytová cena [Kč] : 34 614 265,67

OC+DPH [Kč] : 41 883 261,46

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
<b>Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výs</b>		<b>34 614 265,67</b>	<b>7 268 995,79</b>	<b>41 883 261,46</b>
A - způsobilé výdaje hlavní		30 907 555,22	6 490 586,60	37 398 141,82
101.1.1.A - SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KF		10 352 362,80	2 173 996,19	12 526 358,99
101.2.1.A - SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)		10 176 981,00	2 137 166,01	12 314 147,01
303.1.1.A - SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)		4 296 840,99	902 336,61	5 199 177,60
303.2.1.A - SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)		1 406 961,22	295 461,86	1 702 423,08
304.1.1.A - SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)		4 024 418,21	845 127,82	4 869 546,03
401.1.1.A - SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY UL. ŽIŽKOVA) - IN		533 047,50	111 939,98	644 987,48
401.2.1.A - SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY OKRUŽNÍ KŘÍŽOV		116 943,50	24 558,14	141 501,64
B - způsobilé výdaje vedlejší		2 356 710,45	494 909,19	2 851 619,64
101.1.1.B - SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KF		1 550 633,67	325 633,07	1 876 266,74
101.2.1.B - SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVV)		361 227,61	75 857,80	437 085,41
402.2.1.B - SO 402.2 - PŘELOŽKA CETIN V KŘÍŽOVATCE - INVESTICE KRAJ		141 095,00	29 629,95	170 724,95
501.2.1.B - SO 501.2 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU - INVESTICE KRAJE (ZV		303 754,17	63 788,38	367 542,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 350 000,00	283 500,00	1 633 500,00



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 10 352 362,80 Kč

**Cena celková:** 10 352 362,80 Kč

**DPH:** 2 173 996,19 Kč

**Cena s daní:** 12 526 358,99 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 10 352 362,80 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina položka realizována pouze na příkaz TDI z pol.č. 17120.b: 472,5m3=472,500 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	472,500	180,00	85 050,00
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina zemina z pol.č. 17120.a: 233,5+80,0=313,500 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	313,500	180,00	56 430,00
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suť z pol.č. 113327: 526,5m3*1,8t/m3=947,700 [A] z pol.č. 113357: 615,1m3*2,5t/m3=1 537,750 [B] z pol.č. 113527: 382,5m*0,1t/m=38,250 [C] z pol.č. 96687: 11ks*0,3t/ks=3,300 [D] Celkem: A+B+C+D=2 527,000 [E]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 527,000	90,00	227 430,00
<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>368 910,00</b>

<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						
4	113321		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM uložení na dočasnou deponii pro zpětné využití 547,0+192,5=739,500 [A]	M3	739,500	110,00	81 345,00



3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM  v prům. tl. 300mm, odvoz sutí na skládku pozn.: v případě provádění sanace podloží výměnou zeminy v aktivní zóně, mohou být stávající štěrky zpětně použity poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 1266,0m3-739,5m3 (zpětné použití) =526,500 [A]	M3	526,500	315,00	165 847,50
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113357		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM  v prům. tl. 130mm, odvoz sutí na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102	M3	615,100	495,00	304 474,50
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	113527		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 16KM  odvoz sutí na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102	M	382,500	45,00	17 212,50
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM  odvoz a uložení na deponii města, součástí položky je očištění obrubníků š. obrub 0,3m  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	605,000	75,00	45 375,00
9	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM  v průměrné tl. 150mm vč. odvozu na místo určené investorem (poplatek za skládku nebude účtován), předpoklad odvozu do 20 km  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	701,100	830,00	581 913,00
11	123737	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM  sanace podloží položka realizována pouze na příkaz TDI poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101b  Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	472,500	320,00	151 200,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
10	123737	a	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM</p> <p>odvoz na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101a 313,5m3-80,0m3 (II tř. těžit)=233,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> </ul>	M3	233,500	320,00	74 720,00

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
12	123837		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 16KM</p> <p>odvoz na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101a</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> </ul>	M3	80,000	320,00	25 600,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
14	17120	b	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>sanace podloží</p> <p>položka realizována pouze na příkaz TDI</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	472,500	15,00	7 087,50
13	17120	a	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>233,5+80,0=313,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> </ul>	M3	313,500	15,00	4 702,50

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
15	17310		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>použití nestmelených vrstev z bourané vozovky (z pol.č. 113321)</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	192,500	390,00	75 075,00
16	18110		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>včetně TDI požadovaných hutnicích zkoušek</p>	M2	4 557,500	14,00	63 805,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
17	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ v tl. 100mm 848,1m2*0,10=84,810 [A]	M3	84,810	280,00	23 746,80
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	848,100	12,00	10 177,20
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>1 632 281,50</b>
<b>2</b>		<b>Základy</b>					
19	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I hloubení, potrubí, obsyp a zásyp nakup. materiálem- kamenivo včetně zaústění odvodnění zemní pláně	M	1 008,000	330,00	332 640,00
			Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  sanace podloží položka realizována pouze na příkaz TDI použití nestmelených vrstev z bourané vozovky (pol.č. 113321) včetně dopravy materiálu z dočasné deponie předpokládaný objem 30% plochy pláně v prům. tl. 400mm  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	547,000	765,00	418 455,00
<b>2</b>		<b>Základy</b>					<b>751 095,00</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					
21	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C 8/10  tl. vrstvy 210mm: 17,45m3=17,450 [A]  Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> <li>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu</li> </ul>	M3	17,450	1 720,00	30 014,00
22	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM  stabilizace cementem S I SC C 3/4  tl. vrstvy 160mm: 704,5=704,500 [A]  Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> </ul>	M3	704,500	1 690,00	1 190 605,00



3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> <li>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu</li> </ul>				
23	56330	a	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>ŠD a 32/63</p> <p>v min. tl. vrstvy 250mm, včetně rozšíření vrstev pod obrubou, včetně vyrovnaní příčného sklonu, včetně drenážních per  1153,0=1 153,000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>	M3	1 153,000	830,00	956 990,00
24	56330	b	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>ŠD a 0/63</p> <p>pod zámkovou dlažbu</p> <p>v min. tl. vrstvy 150mm, včetně rozšíření vrstev pod obrubou</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>	M3	1,500	830,00	1 245,00
25	56350		<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY</p> <p>tl. vrstvy 200mm: 16,72m3=16,720 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>	M3	16,720	270,00	4 514,40

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	11 925,500	12,00	143 106,00
27	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ v tl. 60mm Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	238,500	4 660,00	1 111 410,00
28	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ v tl. 60mm Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	238,500	4 580,00	1 092 330,00
29	574I04		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S SMA 11+ v tl. 40mm Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M3	159,000	5 840,00	928 560,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
30	58222		<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC</p> <p>štípaná žula, tl.lože 40mm, lože beton min. 20/25 XF3, spárování M25 XF4</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	79,000	1 490,00	117 710,00
31	582611		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>šedá hladká, tl. lože 40mm, tvar dlažby dle specifikace investora</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	4,500	385,00	1 732,50

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM  sagnální a varovné pásy hmatová dlažba červená tl. lože 40mm  Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4,000	765,00	3 060,00
33	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM  ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrézování spáry, čištění spáry, odhezního nátěru, výplň spar mod. záhlvkou za horka, apod.  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	27,000	110,00	2 970,00
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>5 584 246,90</b>
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					
34	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	30,000	1 550,00	46 500,00
35	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ  Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000	1 380,00	6 900,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	30,000	960,00	28 800,00
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					<b>82 200,00</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
37	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	23,000	1 130,00	25 990,00
38	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	14,000	60,00	840,00
39	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	20,000	1 560,00	31 200,00
40	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM přesun sloupků DZ včetně vlastních tabulí DZ na sloupku Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	4,000	1 850,00	7 400,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
41	914913	a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	12,000	60,00	720,00
42	914913	b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ pro směrový přesun sloupků DZ včetně vlastních tabulí DZ na sloupku Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	120,00	480,00
43	915211	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA BÍLÁ V1a: 4,4m <sup>2</sup> =4,400 [A] V2b: 74,03m <sup>2</sup> =74,030 [B] V4: 177,25m <sup>2</sup> =177,250 [C] V7a,b: 64,0+2,5m <sup>2</sup> =66,500 [D] V10: 37,0m <sup>2</sup> =37,000 [E] V13a: 6,6m <sup>2</sup> =6,600 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=365,780 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	365,780	340,00	124 365,20
44	915211	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA ŽLUTÁ V12: 3,63m <sup>2</sup> =3,630 [A]	M2	3,630	340,00	1 234,20

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
45	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA vodící pás přechodu 34,0m*0,55=18,700 [A]	M2	18,700	3 600,00	67 320,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
46	916C3		DOPRAVNÍ MAJÁČKY NEPROSVĚTLOVANÉ	KUS	1,000	10 970,00	10 970,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení - základy				
47	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 100/250mm se zkosenou hranou z betonu C 35/45-XF4 do zavhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3	M	262,000	365,00	95 630,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
48	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250mm se zkosenou hranou z betonu C 35/45-XF4 do zavhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3	M	40,000	365,00	14 600,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonové lože i boční betonovou opěrku.				
49	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM NOVÉ krajník 100/250mm se zkos.hranou do zavhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	82,000	3 640,00	298 480,00
50	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM NOVÉ do zavhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	730,000	1 690,00	1 233 700,00
51	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM pracovní spára Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	35,000	65,00	2 275,00
52	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odvoz sutě na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	11,000	1 675,00	18 425,00
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>1 933 629,40</b>



3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.A SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>Celkem:</b>							<b>10 352 362,80</b>

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.B SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVV)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 550 633,67 Kč

**Cena celková:** 1 550 633,67 Kč

**DPH:** 325 633,07 Kč

**Cena s daní:** 1 876 266,74 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 550 633,67 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.B SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina položka realizována pouze na příkaz TDI z pol.č. 17120.b: 80,0m <sup>3</sup> =80,000 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	80,000	180,00	14 400,00
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina  zemina z pol.č. 17120.a: 61,0=61,000 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	61,000	180,00	10 980,00
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suť  z pol.č. 113327: 108,71m <sup>3</sup> *1,8t/m <sup>3</sup> =195,678 [A] z pol.č. 113357: 81,82m <sup>3</sup> *2,5t/m <sup>3</sup> =204,550 [B] z pol.č. 113527: 89,0m <sup>3</sup> *0,1t/m <sup>3</sup> =8,900 [C] z pol.č. 96687: 2ks*0,3t/ks=0,600 [D] Celkem: A+B+C+D=409,728 [E]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	409,728	90,00	36 875,52
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>62 255,52</b>

<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
4	113321		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM uložení na dočasnou deponii pro zpětné využití  80,1=80,100 [A]	M3	80,100	110,00	8 811,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.B SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM  v prům. tl. 300mm, odvoz sutí na skládku pozn.: v případě provádění sanace podloží výměnou zeminy v aktivní zóně, mohou být stávající štěrky zpětně použity poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 188,81m3-80,1m3 (zpětné použití) =108,710 [A]	M3	108,710	315,00	34 243,65
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113357		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM  v prům. tl. 130mm, odvoz sutí na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102	M3	81,820	495,00	40 500,90
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	113527		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 16KM  odvoz sutí na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102	M	89,000	45,00	4 005,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.B SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM  odvoz a uložení na deponii města, součástí položky je očištění obrubníků š. obrub 0,3m  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	82,000	75,00	6 150,00
9	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM  v průměrné tl. 150mm vč. odvozu na místo určené investorem (poplatek za skládku nebude účtován), předpoklad odvozu do 20 km  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	92,100	830,00	76 443,00
10	123737	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM  odvoz na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101a 61m3-15,0m3 (II tř. těžit)=46,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	46,000	320,00	14 720,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.B SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
11	123737	b	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM</p> <p>sanace podloží                      položka realizována pouze na příkaz TDI                      poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101b</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> </ul>	M3	80,000	320,00	25 600,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.B SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
12	123837		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 16KM</p> <p>odvoz na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101a</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> </ul>	M3	15,000	320,00	4 800,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.B SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
13	17120	a	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>46,0+15,0=61,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	61,000	15,00	915,00
14	17120	b	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>sanace podloží</p> <p>položka realizována pouze na příkaz TDI</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> </ul>	M3	80,000	15,00	1 200,00



3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.B SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I včetně TDI požadovaných hutnicích zkoušek Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	687,000	14,00	9 618,00
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>227 006,55</b>
<b>2</b>			<b>Základy</b>				
16	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO sanace podloží položka realizována pouze na příkaz TDI použití nestmelených vrstev z bourané vozovky (pol.č. 113321) včetně dopravy materiálu z dočasné deponie předpokládaný objem 30% plochy pláně v prům. tl. 400mm Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	80,000	765,00	61 200,00
<b>2</b>			<b>Základy</b>				<b>61 200,00</b>
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				
17	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	93,000	1 690,00	157 170,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.B SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			stabilizace cementem S I SC C 3/4 tl. vrstvy 160mm: 93=93,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu					
18	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD a 32/63 v min. tl. vrstvy 250mm, včetně rozšíření vrstev pod obrubou, včetně vyrovnaní příčného sklonu, včetně drenážních per 172,0=172,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	172,000	830,00	142 760,00	
19	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 792,000	12,00	21 504,00	
20	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ v tl. 60mm Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M3	35,840	4 660,00	167 014,40	

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.B SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
21	574E06		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ v tl. 60mm</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě                      - očištění podkladu                      - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                      - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                      - nezahrnuje postřiky, nátěry                      - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M3	35,840	4 580,00	164 147,20
22	574I04		<p>ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S SMA 11+ v tl. 40mm</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě                      - očištění podkladu                      - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                      - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                      - nezahrnuje postřiky, nátěry                      - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M3	23,900	5 840,00	139 576,00
23	58920		<p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrézování spáry, čištění spáry, odhezního nátěru, výplň spar mod. záhlvkou za horka, apod.</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:                      - dodávku předepsaného materiálu</p>	M	70,000	110,00	7 700,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.B SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>799 871,60</b>
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					
24	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	7,000	1 550,00	10 850,00
25	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000	1 380,00	6 900,00
26	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000	960,00	4 800,00
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					<b>22 550,00</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
27	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM NOVÉ do zavhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	219,000	1 690,00	370 110,00
28	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM pracovní spára Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	66,000	65,00	4 290,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.1.1.B SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odvoz sutí na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	2,000	1 675,00	3 350,00
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>377 750,00</b>

**Celkem:** **1 550 633,67**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 10 176 981,00 Kč

**Cena celková:** 10 176 981,00 Kč

**DPH:** 2 137 166,01 Kč

**Cena s daní:** 12 314 147,01 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 10 176 981,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 1.8.2016

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z pol.č. 17120a: 3874,65m3=3 874,650 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	3 874,650	180,00	697 437,00
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suť z pol.č.113327:592,8m3*1,8t/m3=1 067,040 [A] z pol.č.113357:293,15m3*2,5t/m3=732,875 [B] z pol.č. 113527: 70,0m*0,1t/m=7,000 [C] z pol.č.96616:2,25m3*2,5t/m3=5,625 [D] z pol.č.96687:1ks*0,3t/ks=0,300 [E] z pol.č.969258:33,0m*0,7t/m=23,100 [F] z pol.č.97812:1,0m3*2,5t/m3=2,500 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 838,440 [H] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 838,440	90,00	165 459,60
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>862 896,60</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
3	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM křoviny a náletové dřeviny do průměru 100 mm včetně odvozu a likvidace odpadu a dřevní hmoty, vč. likvidace popelu či štěpký Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	523,500	60,00	31 410,00
4	112214		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM stávající pařezy (bez kácení stromu)	KUS	15,000	1 270,00	19 050,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vytrhání pařezů nebo vykopání pařezů, investor nepovoluje odstranění pařezů frézováním Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
5	113321		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM uložení na dočasnou deponii pro zpětné využití 105,15=105,150 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	105,150	110,00	11 566,50
6	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM v prům. tl. 300mm, odvoz suti na skládku pozn.: v případě provádění sanace podloží výměnou zeminy v aktivní zóně, mohou být stávající šterky zpětně použity poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 697,95m3-105,15m3 (zpětné použití) =592,800 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	592,800	315,00	186 732,00
7	113357		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM v prům. tl. 130mm, odvoz suti na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102	M3	293,150	495,00	145 109,25



3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113527		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 16KM odvoz sutí na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102	M	70,000	45,00	3 150,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM odvoz a uložení na deponii města š. obrub 0,3m	M	33,000	75,00	2 475,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM v průměrné tl. 150mm vč. odvozu na místo určené investorem (poplatek za skládku nebude účtován), předpoklad odvozu do 20 km	M3	330,750	830,00	274 522,50
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM v tl. 100mm, uložení pro zpětné použití	M3	155,050	150,00	23 257,50
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	123737		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM</p> <p>odvoz na skládku                      poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101</p> <p>větev A:248,9m<sup>3</sup>=248,900 [A]                      větev B:16,8m<sup>3</sup>=16,800 [B]                      větev C:697,1m<sup>3</sup>=697,100 [C]                      větev D:391,4m<sup>3</sup>=391,400 [D]                      OK:1500,45m<sup>3</sup>=1 500,450 [E]                      odpočet II.třídy těž: -700,0m<sup>3</sup>=- 700,000 [F]                      Celkem: A+B+C+D+E+F=2 154,650 [G]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> </ul>	M3	2 154,650	320,00	689 488,00

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13	123837		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 16KM odvoz na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101 Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>	M3	700,000	320,00	224 000,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	128417		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. II, ODVOZ DO 16KM skalní a podskalní hornina poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101 Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin. položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141	M3	340,000	640,00	217 600,00
15	128917		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III, ODVOZ DO 16KM skalní a podskalní hornina poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101 Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin. položka zahrnuje:	M3	680,000	870,00	591 600,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141</li> </ul>				
16	17120	a	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>2154,65+700,0+340,0+680,0=3 874,650 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> </ul>	M3	3 874,650	15,00	58 119,75

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
17	17120	b	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ornice</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	155,050	15,00	2 325,75
18	17310		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM použití nestmelených vrstev z bourané vozovky (z pol.č. 113321)</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> </ul>	M3	105,150	390,00	41 008,50

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
19	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>těžené kamenivo fr. 0-4</p> <p>BET DN400:17,5m3=17,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> </ul>	M3	17,500	850,00	14 875,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I včetně TDI požadovaných hutnicích zkoušek  Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	2 691,700	14,00	37 683,80
21	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M terénní úpravy a modelace terénu před rozprostřením ornice  Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M2	196,000	125,00	24 500,00
22	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU v tl. 150-200mm  731,0m2*prům.tl. 0,188=137,428 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M3	137,428	310,00	42 602,68
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	731,000	12,00	8 772,00
24	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE  Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.	M3	155,050	15,00	2 325,75
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>2 652 173,98</b>

<b>2</b>			<b>Základy</b>				
25	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	246,000	330,00	81 180,00



3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hloubení, potrubí, obsyp a zásyp nakup. materiálem- kamenivo včetně zaústění odvodnění zemní pláň Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
26	28991		ZEMNÍ HŘEBY SKALNÍ MASIV - SAMOZÁVRTNÉ INJEKTOVANÉ STABILIZAČNÍ KOTVY, prům. vrtu 64mm délka do 6,0m KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ 80ks*6,0m=480,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a zaražení hřebů předepsaných v zadávací dokumentaci	M	480,000	1 345,00	645 600,00
27	289941		ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM SKALNÍ MASIV - OCELOVÉ SÍTĚ S 6-úhelníkovými OKY, prům.drátu 2,7mm, vč. výztužných lan KOTVENÍ SVORNÍKY 0,7-1,0m KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaných sítí - úpravu, očištění a ochranu podkladu - ukotvení sítě na skalní stěně horolezci	M2	630,000	1 480,00	932 400,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vrty pro kotvy - dodání a osazení kotev předepsané délky v předepsaném rastru - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
28	28996		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT Protierozní georochože z polypropylenu (PP) a vysokohustotního polyetylenu (HDPE). svah o sklonu max. do 45° Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané síťoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	196,000	285,00	55 860,00
<b>2</b>		<b>Základy</b>					<b>1 715 040,00</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
29	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO těžené kamenivo fr. 0-4 BET DN400:24,50*1,00*0,10=2,450 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	2,450	780,00	1 911,00
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>1 911,00</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C 8/10 tl. vrstvy 210mm: 122,21m <sup>3</sup> =122,210 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	122,210	1 720,00	210 201,20
31	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM stabilizace cementem S I SC C 3/4 tl. vrstvy 160mm: 324,25=324,250 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	324,250	1 690,00	547 982,50
32	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD a 32/63 v min. tl. vrstvy 250mm, včetně rozšíření vrstev pod obrubou, včetně vyrovnání příčného sklonu, včetně drenážních per 529,66=529,660 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M3	529,660	830,00	439 617,80

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
33	56350		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY tl. vrstvy 200mm: 113,0m3=113,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	113,000	270,00	30 510,00
34	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU živičný recyklát z pol.č. 113727 v tl. 150mm 40.0m2*0.15=6,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	6,000	1 100,00	6 600,00
35	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 948,700	12,00	71 384,40
36	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ v tl. 60mm Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M3	116,070	4 660,00	540 886,20

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
37	574E06		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ v tl. 60mm</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě                      - očištění podkladu                      - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                      - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                      - nezahrnuje postřiky, nátěry                      - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M3	119,260	4 580,00	546 210,80
38	574I04		<p>ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S SMA 11+ v tl. 40mm</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě                      - očištění podkladu                      - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                      - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                      - nezahrnuje postřiky, nátěry                      - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M3	75,900	5 840,00	443 256,00
39	58222		<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC štípaná žula, tl.lože 40mm, lože beton min. 20/25 XF3, spárování M25 XF4</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar                      - očištění podkladu</p>	M2	462,000	1 490,00	688 380,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
40	58920		<p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrézování spáry, čištění spáry, odhezního nátěru, výplň spar mod. záhlvkou za horka, apod.</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného materiálu</li> <li>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</li> </ul>	M	34,500	110,00	3 795,00
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>						<b>3 528 823,90</b>
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
41	626112		<p>REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU</p> <p>JEDNOVRST TL 20MM</p> <p>stávající betonová jímka:8,3m2=8,300 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</li> <li>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</li> <li>položení vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</li> </ul>	M2	8,300	3 450,00	28 635,00
42	62631		<p>SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM</p> <p>stávající betonová jímka:8,3m2=8,300 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</li> <li>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</li> </ul>	M2	8,300	1 900,00	15 770,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				<b>44 405,00</b>
<b>8</b>			<b>Potrubí</b>				
43	81446		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM 24,5m=24,500 [A]  Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	24,500	2 130,00	52 185,00
44	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM  1x šachtové dno 1x šišák 1x skruž 500 1x skruž 250 1x poklop vč. rámu 1ks=1,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	1,000	38 600,00	38 600,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).</li> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtzuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomocce pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>				
45	89722		<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ</p> <p>typová, s kalovým prostorem, litin.mříž D400</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>	KUS	1,000	30 600,00	30 600,00
46	89921		<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>	KUS	12,000	1 550,00	18 600,00
47	89923		<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ</p> <p>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>	KUS	2,000	960,00	1 920,00



3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM BET DN400:24,5m=24,500 [A]  Technická specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	24,500	105,00	2 572,50
49	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ BET DN400:24,5m=24,500 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	24,500	70,00	1 715,00
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>						<b>146 192,50</b>

#### 9 Ostatní konstrukce a práce

50	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ silniční zábradlí z ocelových profilů s vodorovnou výplní, v. 1,10m dle ČSN 74 3305 povrchová úprava pozink + barva RAL 7011 kotvení na patní desku, včetně vrtů pro kotvení, vč. plastových krytek, podmazání vtoková jámka: 7,5m=7,500 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	7,500	10 620,00	79 650,00
51	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km 8,0m=8,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	8,000	240,00	1 920,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červený Z11c:2ks=2,000 [A] Z11d:2ks=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	4,000	320,00	1 280,00
53	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO kruhové průměr 900mm popř. obdélníkové rozměry 600x800 mm včetně sloupku Technická specifikace: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	1,000	7 500,00	7 500,00
54	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	15,000	1 130,00	16 950,00
55	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km 9ks=9,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	9,000	60,00	540,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONT 9ks=9,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	9,000	1 560,00	14 040,00
57	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km 7ks=7,000 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	7,000	60,00	420,00
58	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a:100,50*0,125=12,563 [A] V2b:13,24m2=13,240 [B] V4:15,75m2=15,750 [C] V13a:15,05m2=15,050 [D] V7:12m2=12,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=68,603 [F]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	68,603	340,00	23 325,02
59	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA vodící pás přechodu 6,5m*0,55=3,575 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)	M2	3,575	3 600,00	12 870,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- předznačení a reflexní úpravu				
60	916C3		DOPRAVNÍ MAJÁČKY NEPROSVĚTLOVANÉ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení - základy	KUS	1,000	10 970,00	10 970,00
61	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250mm se zkosenou hranou z betonu C 35/45-XF4 do zavhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	674,500	365,00	246 192,50
62	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM NOVÉ krajník 100/250mm se zkos.hranou do zavhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	64,000	3 640,00	232 960,00
63	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM NOVÉ do zavhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	66,000	1 690,00	111 540,00
64	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ NOVÉ	M	303,500	1 090,00	330 815,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			krajník 100/200mm do zavhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
65	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM pracovní spára 50,5m=50,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	50,500	65,00	3 282,50
66	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM včetně dodávky, osazení a betonového lože 91,0m=91,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	91,000	665,00	60 515,00
67	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ stávající betonová jímka:8,3m2=8,300 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	8,300	460,00	3 818,00
68	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU odvoz na skládku, poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102	M3	2,250	6 300,00	14 175,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			vtokový objekt trubního vedení - čelo:3,00*0,50*1,50=2,250 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
69	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odvoz sutí na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 1ks=1,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	1,000	1 675,00	1 675,00	
70	969258		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ odvoz na skládku, poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 33,0m=33,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	33,000	1 200,00	39 600,00	
71	R97812		ODSEKÁNÍ VRSTVY BETONU odvoz na skládku, poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 stávající betonová jímka - odsekání poškozeného betonu: 1,0m3=1,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v	M3	1,000	11 500,00	11 500,00	

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.A SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>1 225 538,02</b>

**Celkem:** **10 176 981,00**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.B SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVV)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 361 227,61 Kč

**Cena celková:** 361 227,61 Kč

**DPH:** 75 857,80 Kč

**Cena s daní:** 437 085,41 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 361 227,61 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.B SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina zemina z pol.č. 17120.a: 48,5=48,500 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	48,500	180,00	8 730,00
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suť z pol.č. 113187: 7,86m <sup>3</sup> *2,5t/m <sup>3</sup> =19,650 [A] z pol.č. 113327: 5,18m <sup>3</sup> *1,8t/m <sup>3</sup> =9,324 [B] z pol.č. 113527: 67,0m <sup>3</sup> *0,1t/m <sup>3</sup> =6,700 [C] Celkem: A+B+C=35,674 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	35,674	90,00	3 210,66
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltové vrstvy vozovky z pol.č. 113137: 4,05m <sup>3</sup> *1,5t/m <sup>3</sup> =6,075 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	6,075	250,00	1 518,75
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>13 459,41</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
4	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM odvoz sutí na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014132 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,050	590,00	2 389,50

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.B SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	113187		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM  kryt zámková dlažba 60mm a 80mm odvoz sutí na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 131,0m2*0,06=7,860 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	7,860	300,00	2 358,00
6	113321		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM  uložení na dočasnou deponii pro zpětné využití  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	18,000	110,00	1 980,00
7	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM  v prům. tl. 300mm, odvoz sutí na skládku pozn.: v případě provádění sanace podloží výměnou zeminy v aktivní zóně, mohou být stávající šterky zpětně použity poplatek za skládku uveden v pol. č. 014102 23,18m3-18,0m3 (zpětné použití)=5,180 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	5,180	315,00	1 631,70
8	113527		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M	67,000	45,00	3 015,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.B SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz sutí na skládku				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM v tl. 100mm, uložení pro zpětné použití	M3	11,650	150,00	1 747,50
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
10	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM odvoz na skládku poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101a 48,5m3-12,0m3 (II tř. těžit)=36,500 [A]	M3	36,500	320,00	11 680,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.B SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
11	123837		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 16KM</p> <p>odvoz na skládku                      poplatek za skládku uveden v pol. č. 014101a</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> </ul>	M3	12,000	320,00	3 840,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.B SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ornice  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	11,650	15,00	174,75
12	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina  36,5+12,0=48,500 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	48,500	15,00	727,50

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.B SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
14	17310		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>použití nestmelených vrstev z bourané vozovky (z pol.č. 113321)</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	18,000	390,00	7 020,00
15	18110		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>včetně TDI požadovaných hutnicích zkoušek</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	115,000	14,00	1 610,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.B SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.	M3	11,650	15,00	174,75
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>38 348,70</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD a 0/63 pod zámkovou dlažbu v min. tl. vrstvy 150mm, včetně rozšíření vrstev pod obrubou Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	17,600	830,00	14 608,00
18	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM šedá hladká, tl. lože 40mm, tvar dlažby dle specifikace investora Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	98,200	385,00	37 807,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.B SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM  sagnální a varovné pásy hmatová dlažba červená tl. lože 40mm  Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	8,300	765,00	6 349,50
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>						<b>58 764,50</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
20	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ  silniční zábradlí z ocelových profilů se svislou výplní, v. 1,10m dle ČSN 74 3305 povrchová úprava pozink + barva RAL (dle požadavku stavebníka) kotvení na patní desku, včetně vrtů pro kotvení, vč. plastových krytek, podmazání 14,0m=14,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	14,000	6 300,00	88 200,00
21	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD  tl. 200mm C 35/45-XF4 výšky 1500mm a 2000mm, vyztužené do zavhlé betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3	M3	5,600	25 600,00	143 360,00



3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 101.2.1.B SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			14,0*2,0*0,20=5,600 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
22	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM do zavlhle betonové směsi tl. 80-100mm C 20/25-XF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	57,000	335,00	19 095,00
9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>250 655,00</b>

**Celkem:** **361 227,61**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.1.1.A SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 4 296 840,99 Kč

**Cena celková:** 4 296 840,99 Kč

**DPH:** 902 336,61 Kč

**Cena s daní:** 5 199 177,60 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 4 296 840,99 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.1.1.A SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1019,01m <sup>3</sup> =1 019,010 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	1 019,010	275,00	280 227,75
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>280 227,75</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
2	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 1,4m <sup>3</sup> =1,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	1,400	175,00	245,00
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I odvoz na skládku poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101 1520,74m <sup>3</sup> =1 520,740 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	1 520,740	770,00	1 170 969,80

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.1.1.A SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 1019,04m <sup>3</sup> =1 019,040 [A]	M3	1 019,040	17,00	17 323,68
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 1003,4m <sup>3</sup> =1 003,400 [A]	M3	1 003,400	145,00	145 493,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.1.1.A SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
6	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>346,82m<sup>3</sup>=346,820 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> </ul>	M3	346,820	770,00	267 051,40

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.1.1.A SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
7	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 14,01m <sup>2</sup> =14,010 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	14,010	28,00	392,28
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 14,01m <sup>2</sup> =14,010 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	14,010	16,00	224,16
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>1 601 699,32</b>
<b>3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
9	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA 1,25m <sup>3</sup> =1,250 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebráním materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.	M3	1,250	5 655,00	7 068,75
<b>3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>7 068,75</b>
<b>4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 164,42m <sup>3</sup> =164,420 [A]	M3	164,420	2 960,00	486 683,20

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.1.1.A SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>486 683,20</b>

8			<b>Trubní vedení</b>				
11	82446		<p>POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM</p> <p>192,69m=192,690 [A]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <p>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</p> <p>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</p> <p>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</p>	M	192,690	2 130,00	410 429,70

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.1.1.A SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</li> </ul>				
12	82457		<p>POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM</p> <p>122,99m=122,990 [A]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</li> </ul>	M	122,990	2 960,00	364 050,40
13	82458		<p>POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM</p> <p>27,28m=27,280 [A]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a</li> </ul>	M	27,280	3 460,00	94 388,80



3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.1.1.A SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</li> </ul>				
14	83433		<p>POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM</p> <p>65,3m=65,300 [A]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</li> </ul>	M	65,300	1 060,00	69 218,00
15	87527		<p>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM</p> <p>387,46m=387,460 [A]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p>	M	387,460	12,00	4 649,52

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.1.1.A SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul>				
16	89110.a		<p>DESKOVÉ ŠOUPÁTKA (HRADÍTKO) DO KANALIZAČNÍCH ŠACHET</p> <p>2ks=2,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>	KUS	2,000	69 260,00	138 520,00
17	894146		<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM</p> <p>7ks=7,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).</li> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> </ul>	KUS	7,000	38 600,00	270 200,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.1.1.A SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
18	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM 6ks=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce	KUS	6,000	38 600,00	231 600,00
19	894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM 3ks=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,	KUS	3,000	38 600,00	115 800,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.1.1.A SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtzuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomocce pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>				
20	896146		<p>SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM</p> <p>1ks=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)</li> <li>- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,</li> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomocce pro montáž dílců,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>	KUS	1,000	48 400,00	48 400,00
21	896157		<p>SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM</p>	KUS	2,000	48 400,00	96 800,00

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.1.1.A SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2ks=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu) - monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření - předepsané podkladní konstrukce				
22	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 1ks=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000	13 420,00	13 420,00
23	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM 65,3m=65,300 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	65,300	60,00	3 918,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.1.1.A SO 303.1 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM 192,69m=192,690 [A]  Technická specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	192,690	80,00	15 415,20
25	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM 122,99m (DN500)+27,28m (DN600)=150,270 [A]  Technická specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	150,270	105,00	15 778,35
26	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 192,63+122,99+27,28+65,30=408,200 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	408,200	70,00	28 574,00
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>1 921 161,97</b>

**Celkem:** **4 296 840,99**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.2.1.A SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 406 961,22 Kč

**Cena celková:** 1 406 961,22 Kč

**DPH:** 295 461,86 Kč

**Cena s daní:** 1 702 423,08 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 406 961,22 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.2.1.A SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 286,28m <sup>3</sup> =286,280 [A]	M3	286,280	275,00	78 727,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>78 727,00</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I odvoz na skládku poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101 398,18m <sup>3</sup> =398,180 [A]	M3	398,180	770,00	306 598,60
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				



3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.2.1.A SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 286,28m <sup>3</sup> =286,280 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	286,280	17,00	4 866,76
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 223,8m <sup>3</sup> =223,800 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	223,800	145,00	32 451,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.2.1.A SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
5	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>117,61m<sup>3</sup>=117,610 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul>	M3	117,610	770,00	90 559,70

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
 Objekt: Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
 Rozpočet: 303.2.1.A SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				<b>434 476,06</b>
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
6	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 54,08m <sup>3</sup> =54,080 [A]	M3	54,080	2 960,00	160 076,80
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>160 076,80</b>
8			<b>Trubní vedení</b>				
7	82446		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM	M	107,250	2 130,00	228 442,50

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.2.1.A SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			107,25m=107,250 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
8	83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM 21,0m=21,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	21,000	1 060,00	22 260,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.2.1.A SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	83445		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM 27,5m=27,500 [A]	M	27,500	2 460,00	67 650,00
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
10	87527		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 150,53m=150,530 [A]	M	150,530	12,00	1 806,36
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.2.1.A SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
11	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM 5ks=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce	KUS	5,000	38 600,00	193 000,00
12	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 1ks=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000	13 420,00	13 420,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.2.1.A SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ 4ks=4,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	4,000	45 300,00	181 200,00
14	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM 21,0m=21,000 [A]  Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	21,000	60,00	1 260,00
15	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM 27,5m=27,500 [A]  Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	27,500	60,00	1 650,00
16	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM 107,25m=107,250 [A]	M	107,250	80,00	8 580,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 303.2.1.A SO 303.2 - Dešťová kanalizace - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
17	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 107,25+21,00+27,50=155,750 [A]	M	155,750	70,00	10 902,50
			Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
<b>8</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>730 171,36</b>
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
18	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM 2,7m=2,700 [A]	M	2,700	1 300,00	3 510,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>3 510,00</b>

**Celkem:**

**1 406 961,22**



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 304.1.1.A SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 4 024 418,21 Kč

**Cena celková:** 4 024 418,21 Kč

**DPH:** 845 127,82 Kč

**Cena s daní:** 4 869 546,03 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 4 024 418,21 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 304.1.1.A SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 478,05m <sup>3</sup> =478,050 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	478,050	275,00	131 463,75
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>131 463,75</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
2	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 23,31m <sup>3</sup> =23,310 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	23,310	175,00	4 079,25
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I odvoz na skládku poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101 610,28m <sup>3</sup> =610,280 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	610,280	1 990,00	1 214 457,20

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 304.1.1.A SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
4	13273		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>odvoz na skládku                      poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101                      71,3n3=71,300 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> </ul>	M3	71,300	770,00	54 901,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 304.1.1.A SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 478,05m <sup>3</sup> =478,050 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	478,050	17,00	8 126,85
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 407,06m <sup>3</sup> =407,060 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	407,060	145,00	59 023,70

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 304.1.1.A SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
7	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>21,49m<sup>3</sup>=21,490 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul>	M3	21,490	770,00	16 547,30

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 304.1.1.A SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 233,29m <sup>2</sup> =233,290 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	233,290	28,00	6 532,12
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 233,29m <sup>2</sup> =233,290 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	233,290	16,00	3 732,64
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>1 367 400,06</b>
<b>2</b>	<b>Zakládání</b>						
10	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375 42*6,00*61,3kg/m/1000+2,079t(převázka)=17,527 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.	T	17,527	3 400,00	59 591,80
11	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) 169,92m <sup>2</sup> =169,920 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění	M2	169,920	275,00	46 728,00
12	261315		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. III D DO 50MM pro tyčové kotvy:68,25m=68,250 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku	M	68,250	530,00	36 172,50

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 304.1.1.A SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
13	26135		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 300MM pro zápory:42*2,5*0,5=52,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	52,500	530,00	27 825,00
14	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM pro tyčové kotvy:68,25m=68,250 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	68,250	530,00	36 172,50
15	26145		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 300MM pro zápory:42*2,5*0,5=52,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	52,500	530,00	27 825,00
16	285365		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M DÉLKY 6,5M	KUS	21,000	1 060,00	22 260,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
 Objekt: Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
 Rozpočet: 304.1.1.A SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			21ks=21,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrty				
2		Zakládání					256 574,80
4		Vodorovné konstrukce					
17	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 7,97m3=7,970 [A]	M3	7,970	2 960,00	23 591,20
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
18	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	15,959	1 150,00	18 352,85



3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 304.1.1.A SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RN 24.18*6.6*0.1=15,959 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
19	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 2,12m <sup>3</sup> =2,120 [A]	M3	2,120	1 150,00	2 438,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>44 382,05</b>
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>						
20	82457		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM 17,35m=17,350 [A]	M	17,350	2 960,00	51 356,00
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 304.1.1.A SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	87315		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm 17,7m=17,700 [A]	M	17,700	525,00	9 292,50
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
22	87527		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 58,65m=58,650 [A]	M	58,650	12,00	703,80
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 304.1.1.A SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
23	89211		JÍMKY PRO ODLOUČENÍ ROP PRODUKT Z BETON DÍLCŮ Retenční nádrž ŽB - Vuž=225,0 m3, vč. utěsnění prostupů a dobetonávek 1ks=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - kompletní technologii - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)	KUS	1,000	2 080 000,00	2 080 000,00
24	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM 2ks=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).	KUS	2,000	38 600,00	77 200,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 304.1.1.A SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomocce pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>				
25	899308		<p>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ</p> <p>17,7m=17,700 [A]</p> <p>Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p> <p>- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</p>	M	17,700	20,00	354,00
26	899309		<p>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE</p> <p>šířky 25cm</p> <p>17,7m=17,700 [A]</p> <p>Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p>	M	17,700	20,00	354,00
27	899611		<p>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM</p> <p>17,7m=17,700 [A]</p> <p>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</p>	M	17,700	70,00	1 239,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 304.1.1.A SO 304 - Retenční nádrž - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM 17,35m=17,350 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	17,350	105,00	1 821,75
29	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM 17,7m=17,700 [A] Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.	M	17,700	60,00	1 062,00
30	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 17,35m=17,350 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	17,350	70,00	1 214,50
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>2 224 597,55</b>

**Celkem:** **4 024 418,21**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.1.1.A SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY UL. ŽIŽKOVA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 533 047,50 Kč

**Cena celková:** 533 047,50 Kč

**DPH:** 111 939,98 Kč

**Cena s daní:** 644 987,48 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 533 047,50 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
 Objekt: Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
 Rozpočet: 401.1.1.A SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY UL. ŽIŽKOVA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina dle pol.č.17120:8,0m3=8,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	8,000	180,00	1 440,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>1 440,00</b>

1			<b>Zemní práce</b>				
2	13173.a		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I VČ POPLATKU ZA SKLÁDKU výkop pro základ stožáru:10ks=10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	KUS	10,000	8 340,00	83 400,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.1.1.A SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY UL. ŽIŽKOVA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	13273.a		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I ruční výkop odvoz na skládku poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101 50,00*0,30*0,70=10,500 [A] 50,00*0,50*1,20=30,000 [B] Celkem: A+B=40,500 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	40,500	740,00	29 970,00



3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.1.1.A SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY UL. ŽIŽKOVA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13273.a, 17411                      40,5m<sup>3</sup>-32,5m<sup>3</sup>=8,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	8,000	135,00	1 080,00
5	17411		<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>50,00*0,30*0,50=7,500 [A]                      50,00*0,50*1,00=25,000 [B]                      Celkem: A+B=32,500 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> </ul>	M3	32,500	225,00	7 312,50

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.1.1.A SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY UL. ŽIŽKOVA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>121 762,50</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože:100,00*0,50*0,20=10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	10,000	585,00	5 850,00
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>5 850,00</b>
<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>					
7	741157		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL Stožár přechodový s výložníkem 6m/2-4m dle TZ a PD včetně stožárové svorkovnice odbočovací s jištěním včetně betonového základu s pouzdrem přesný typ sloupu podléhá schválením investorem 10ks=10,000 [A]	KUS	10,000	20 830,00	208 300,00
8	742113		KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL AYKY 4x16 75,0m=75,000 [A]	M	75,000	67,00	5 025,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.1.1.A SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY UL. ŽIŽKOVA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	742123.a		KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU CYKY 3x1,5 100,0m=100,000 [A]	M	100,000	47,00	4 700,00
10	742123.b		KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU CYKY 4x10 50,0m=50,000 [A]	M	50,000	145,00	7 250,00
11	74252		NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY 10ks=10,000 [A]	KUS	10,000	1 370,00	13 700,00
12	742521		SVORKA SK 20ks=20,000 [A]	KUS	20,000	275,00	5 500,00
13	74261		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ 100,0m=100,000 [A]	M	100,000	11,00	1 100,00
14	74318		SVÍTIDLA Svítilno typ C přechodové LED 85W dle TZ přesný typ svítidla podléhá schválením investorem 10ks=10,000 [A]	KUS	10,000	13 690,00	136 900,00
15	745511.a		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI Fe Zn 10mm a 10 ok na zemnicí drát 20,0m=20,000 [A]	M	20,000	71,00	1 420,00
16	745511.b		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	75,000	76,00	5 700,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.1.1.A SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY UL. ŽIŽKOVA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zemnicí pásovina FeZn 30x4 75,0m=75,000 [A]				
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>389 595,00</b>
8			<b>Potrubí</b>				
17	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM 100,0m=100,000 [A]	M	100,000	60,00	6 000,00
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
18	87627.a		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM DN 110 80,0m=80,000 [A]	M	80,000	105,00	8 400,00
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.1.1.A SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY UL. ŽIŽKOVA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> </ul>				
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					<b>14 400,00</b>

**Celkem:** **533 047,50**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.2.1.A SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 116 943,50 Kč

**Cena celková:** 116 943,50 Kč

**DPH:** 24 558,14 Kč

**Cena s daní:** 141 501,64 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 116 943,50 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.2.1.A SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina dle pol.č.17120:1,6m <sup>3</sup> =1,600 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	1,600	180,00	288,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>288,00</b>

1			<b>Zemní práce</b>				
2	13173.a		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I VČ POPLATKU ZA SKLÁDKU výkop pro základ stožáru:2ks=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	KUS	2,000	8 340,00	16 680,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.2.1.A SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	13273.a		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I ruční výkop odvoz na skládku poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101 10,00*0,30*0,70=2,100 [A] 10,00*0,50*1,20=6,000 [B] Celkem: A+B=8,100 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	8,100	740,00	5 994,00



3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.2.1.A SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13273.a, 17411  8,1m3-6,5m3=1,600 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	1,600	135,00	216,00
5	17411		<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>10,00*0,30*0,50=1,500 [A]  10,00*0,50*1,00=5,000 [B]  Celkem: A+B=6,500 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> </ul>	M3	6,500	225,00	1 462,50

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.2.1.A SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>24 352,50</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože:20,00*0,50*0,20=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	2,000	585,00	1 170,00
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>1 170,00</b>
<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>					
7	741157		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL Stožár přechodový s výložníkem 6m/3m dle TZ včetně stožárové svorkovnice s jištěním včetně betonového základu s pouzdrem přesný typ sloupu podléhá schválením investorem 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000	20 830,00	41 660,00
8	742113		KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL AYKY 4x16 20,0m=20,000 [A]	M	20,000	67,00	1 340,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.2.1.A SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	742123		KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU CYKY 3x1,5 20,0m=20,000 [A]	M	20,000	47,00	940,00
10	74252		NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY 2=2,000 [A]	KUS	2,000	1 370,00	2 740,00
11	742521		SVORKA SK 4=4,000 [A]	KUS	4,000	275,00	1 100,00
12	74261.a		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ 20,0m=20,000 [A]	M	20,000	11,00	220,00
13	74318		SVÍTIDLA Svítilno typ C přechodové LED 85W dle TZ přesný typ svítidla podléhá schválením investorem 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000	13 690,00	27 380,00
14	745511.a		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI Fe Zn 10mm a 2 oka na zemnicí drát 3,0m=3,000 [A]	M	3,000	71,00	213,00
15	745511.b		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI Zemnicí pásovina FeZn 30x4 15,0m=15,000 [A]	M	15,000	76,00	1 140,00
7	<b>Přidružená stavební výroba</b>						<b>76 733,00</b>

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.2.1.A SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
16	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM 100,0m=100,000 [A]  Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	100,000	60,00	6 000,00
17	87627.a		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM DN 110 80,0m=80,000 [A]  Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky	M	80,000	105,00	8 400,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 401.2.1.A SO 401.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PŘECHODY OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA) - INVESTICE KRAJE (ZVH)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
8		Potrubí					14 400,00

**Celkem:** 116 943,50

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 402.2.1.B SO 402.2 - PŘELOŽKA CETIN V KŘÍŽOVATCE - INVESTICE KRAJE (ZVV)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 141 095,00 Kč

**Cena celková:** 141 095,00 Kč

**DPH:** 29 629,95 Kč

**Cena s daní:** 170 724,95 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 141 095,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 402.2.1.B SO 402.2 - PŘELOŽKA CETIN V KŘÍŽOVATCE - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina dle pol.č.17120:13,0m3=13,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	13,000	180,00	2 340,00
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>2 340,00</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
2	13273.a		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I ruční výkop odvoz na skládku poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101 130,00*0,50*1,20=78,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů	M3	78,000	740,00	57 720,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
 Objekt: Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
 Rozpočet: 402.2.1.B SO 402.2 - PŘELOŽKA CETIN V KŘIŽOVATCE - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytek zeminy z pol.č.13273.a,17411:78,0m3-65,0m3=13,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	13,000	135,00	1 755,00
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 130,00*0,50*1,00=65,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	65,000	225,00	14 625,00



3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 402.2.1.B SO 402.2 - PŘELOŽKA CETIN V KŘÍŽOVATCE - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>74 100,00</b>
<b>3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>					
5	388111		TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH 60,0m=60,000 [A]	M	60,000	485,00	29 100,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
<b>3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>					<b>29 100,00</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písk.lože:70,00*0,50*0,20=7,000 [A]	M3	7,000	585,00	4 095,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>4 095,00</b>
<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>					

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 402.2.1.B SO 402.2 - PŘELOŽKA CETIN V KŘÍŽOVATCE - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	74261.a		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ 60,0=60,000 [A]	M	60,000	11,00	660,00
<b>7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>						<b>660,00</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>						
8	87614.a		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM HDPE 40 140,0=140,000 [A]	M	140,000	60,00	8 400,00
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
9	87627.a		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM DN 110 ohebná 140,0=140,000 [A]	M	140,000	105,00	14 700,00
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a				

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 402.2.1.B SO 402.2 - PŘELOŽKA CETIN V KŘIŽOVATCE - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
10	87733.a		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM 10,0=10,000 [A]	M	10,000	770,00	7 700,00
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					<b>30 800,00</b>

**Celkem:**

**141 095,00**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 501.2.1.B SO 501.2 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU - INVESTICE KRAJE (ZVV)

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 303 754,17 Kč

**Cena celková:** 303 754,17 Kč

**DPH:** 63 788,38 Kč

**Cena s daní:** 367 542,55 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 303 754,17 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 501.2.1.B SO 501.2 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina zemina z pol.č. 17120.a: 121,15-zpětné popužití 95,94=25,210 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	25,210	180,00	4 537,80
2	01432		POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN POPLATKY ZA ZTRÁTU PLYNU (snížení tlaku při propojovacích pracech) 0,9m3 Technická specifikace: zahrnuje náklady majiteli za způsobnou ztrátu	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00
3	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,000	7 500,00	7 500,00
4	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR ODBORNÝ DOZOR PLYNÁRENSKÉHO PODNIKU Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	HOD	6,000	5 000,00	30 000,00
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>46 037,80</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
5	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM v tl. 100mm, uložení pro zpětné použití (75,0*0,80+5,0*1,70+5,0*1,90)*0,10=7,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	7,800	360,00	2 808,00
6	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	121,150	710,00	86 016,50

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 501.2.1.B SO 501.2 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz na skládku poplatek za skládku přebytku zeminy uveden v pol. č. 014101.a $75,0*0,80*1,10+5,0*1,7*1,50+5,0*1,7*1,60+80,0*0,4*0,90=121,150$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ornice Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	7,800	30,00	234,00

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 501.2.1.B SO 501.2 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
7	17120	a	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina z výkopů</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	121,150	25,00	3 028,75
9	17411		<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM vytěžená zemina, hutnění po vrstvách tl. 200mm</p> <p>pol.132737 - odpočet pol.17581 a pol.45157 + objem potrubí 121,15-18,52-6,96+0,27=95,940 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p>	M3	95,940	100,00	9 594,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 501.2.1.B SO 501.2 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
10	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>hutněný obsyp kopaným pískem fr. 0-4mm</p> <p>(5,0+5,0+77)*0,80*0,27 - objem potrubí 0,27=18,522 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> </ul>	M3	18,522	1 160,00	21 485,52



3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
 Objekt: Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
 Rozpočet: 501.2.1.B SO 501.2 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
11	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ v tl. 100mm (75,0*0,80+5,0*1,70+5,0*1,90)*0,10=7,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	7,800	280,00	2 184,00
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>125 350,77</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO kopaný písek fr. 0-4mm (5,0+5,0+77,0)*0,80*0,10=6,960 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	6,960	1 260,00	8 769,60
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>8 769,60</b>
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					
13	87315		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM	M	77,000	910,00	70 070,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 501.2.1.B SO 501.2 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PEHD 63x5,8mm PE100 SDR11 Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
14	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ CYY 2,5mm2 Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.	M	80,000	35,00	2 800,00
15	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PE žlutá š. 350mm Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	90,000	23,00	2 070,00
16	899311.a		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE PROPOJ PE dn63/dn63 přerušení průtoku 2x stlačovacím přípravkem z jedné strany propoje, propoj vsazením PE potr. mezikusů a tří elektrosvařovacích PE tvarovek bez zřízení	KUS	2,000	12 880,00	25 760,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 501.2.1.B SO 501.2 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			by-passu Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.				
17	89941		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.	KUS	2,000	2 970,00	5 940,00
18	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	77,000	28,00	2 156,00
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					<b>108 796,00</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
19	96931		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH PEHD dn63x5,8mm Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	80,000	130,00	10 400,00
20	96941		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM Technická specifikace: položka zahrnuje: použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu utěsnění konců dělení na předepsané délky úseků v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví vyhotovení závěrečné zprávy	M	80,000	55,00	4 400,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** 501.2.1.B SO 501.2 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU - INVESTICE KRAJE (ZVV)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				14 800,00

**Celkem:** 303 754,17

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 350 000,00 Kč

**Cena celková:** 1 350 000,00 Kč

**DPH:** 283 500,00 Kč

**Cena s daní:** 1 633 500,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 350 000,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02720		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>DIO - přechodné dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy - dodávka, montáž, demontáž (i nájem)  včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby  - zahrnuje kompletní dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR, který si zpracuje a zajistí zhotovitel stavby), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semaforey, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby a zpracování plánu ZOV vč, jeho projednání.</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	1,000	265 000,00	265 000,00
2	02910		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</p> <p>Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ STAVBY 1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,  - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</p>	KPL	1,000	95 000,00	95 000,00
3	02910	a	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</p> <p>ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (výškopis + polohopis povrchů + tras IS)  Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,  - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</p>	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	02943	a	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</p> <p>stavba investice Kraje                      Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zpracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>	KPL	1,000	465 000,00	465 000,00
5	02944	a	<p>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</p> <p>stavba investice Kraje                      Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>	KPL	1,000	250 000,00	250 000,00
6	02945	a	<p>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</p> <p>Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.</p> <p>1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad</li> <li>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu</li> <li>- výpočetní a grafické kancelářské práce</li> <li>- úřední ověření výsledného elaborátu</li> <li>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</li> </ul>	KPL	1,000	75 000,00	75 000,00

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02950	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Monitoring dotčených objektů před a po stavbě. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
8	02950	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
9	02991.a		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE PUBLICITA BĚHEM STAVBY informační tabule (billboard), specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	1,000	25 000,00	25 000,00
10	02991.b		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE PUBLICITA PO DOKONČENÍ STAVBY	KUS	1,000	25 000,00	25 000,00



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			trvalá pamětní deska, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči během realizace stavby. Místo umístění bude dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice. Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</li> <li>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</li> <li>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</li> <li>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</li> <li>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</li> </ul>				
11	03100		<b>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</b> Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. I=1,000 [A]	KPL	1,000	65 000,00	65 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>1 350 000,00</b>

3.6.1.8

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** JÚ 10016 I-ROP Akce A - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Objekt:** Akce A Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice – rekonstrukce silnice a výstavba OK  
**Rozpočet:** VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>Celkem:</b>							<b>1 350 000,00</b>