



Městská část Praha 11
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Objednávka

Verze 1

1 z 2

Dodavatel: A S K O spol. s r.o.

IČ/RČ: 48111023

Adresa: Mladých Běchovic 612
Běchovice
190 11 Praha 911

Naše značka:
MCP11/19/026386/OSM/PM

Vyřizuje/linka:
Mach Petr Ing. / [REDACTED]

Datum vystavení:
06.05.2019

Objednávka č: **2019/0517**

Objednáváme u Vás na základě rámcové smlouvy SM1800000804 opravy místních komunikací ve svěřené správě MČ Praha 11 dle nabídkového rozpočtu

Kód	Popis	Množství	Cena za MJ	DPH	Celkem bez DPH
	Ul. Kaplanova - oprava vpusti	1.00 ks	4500,00	21 %	4500,00
	Ul. NN 4402 (u ul. Türkova) - oprava stupnice schodu	1.00 ks	2016,00	21 %	2016,00
	Ul. Švabinského - výměna zpomalovacího prahu	1.00 ks	10912,00	21 %	10912,00
	Ul. Kazimírova x Kryštofova - výtluky ve vozovce	1.00 ks	12415,00	21 %	12415,00
	Ul. Kunínova - oprava chodníku	1.00 ks	104673,00	21 %	104673,00
	Ul. Květnového vítězství - oprava před vchody	1.00 ks	37222,40	21 %	37222,40
	Ul. Divišovská - oprava komunikace a propadlého park. stání	1.00 ks	56065,00	21 %	56065,00

Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.
Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

Sankční podmínky: V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle objednávky, bude objednatelům účtována sankční pokuta ve výši dle rámcové smlouvy SM1800000804.

Částka bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

Předpokládaná cena: **227 803,40 Kč bez DPH**

Sídlo: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
vnější spojení: [REDACTED] IČ: 0023 1126, DIČ: C20023 1126, tel.: [REDACTED]



Městská část Praha 11
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Objednávka

Verze 1

2 z 2

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.

Termín dodání: 07.06.2019

[redacted]
Duška Martin Mgr.
radní [redacted]

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.

Datum: [redacted]

[redacted]
podpis dodávatele

Firma: MČ Praha 11
Adresa: Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415
Vyřizuje: Pa. Petr Mach
Tel.:
E-mail:

Cenová nabídka č.013/19/J „Ulice Kaplova - Vpust“

popis činnosti	m.j.	výměra	Kč/mj	Celkem
Dodání a montáž vtokové mříže plastové	ks	1,0	4 500,00	4 500,00
Celkem bez DPH				4 500,00

Cena:

Cena zahrnuje: Uvedené práce vč. dodání materiálů, dopravu materiálů, likvidace odpadů, stěhování mechanismů.

Cena nezahrnuje: Provizorní dopravní značení. Dokumentaci skutečného provedení stavby.

Stavební připravenost: Vyklizené a vyčištěné staveniště bez překážek pro provedení požadovaných prací.

Platební podmínky: Faktura se splatností 14 dní, bez pozastávek.

Doba realizace: 1 den

Záruční doba: 24 měsíců

Platnost nabídky: do 31. 12. 2019

V Praze dne 12.2.2019

Vypracoval
Jaroslav Souček

Firma: MČ Praha 11
Adresa: Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415
Vyřizuje: Bc. Petr Mach
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

Cenová nabídka č.016/19/J
„Ulice Türkova – oprava schodiště“

popis činnosti	m.j.	výměra	Kč/mj	Celkem
Dodání a montáž žulové desky tl. 35mm - stupnice	m2	0,48	4 200,00	2 016,00
Celkem bez DPH				2 016,00

Cena:

Cena zahrnuje: Uvedené práce vč. dodání materiálů, dopravu materiálů, likvidace odpadů, stěhování mechanismů.

Cena nezahrnuje: Provizorní dopravní značení. Dokumentaci skutečného provedení stavby.

Stavební připravenost: Vykližené a vyčištěné staveniště bez překážek pro provedení požadovaných prací.

Platební podmínky: Faktura se splatností 14 dní, bez pozastávek.

Doba realizace: 1 den

Záruční doba: 24 měsíců

Platnost nabídky: do 31. 12. 2019

V Praze dne 12.2.2019

[redacted]
Vypracoval
Jaroslav Souček
[redacted]

Firma: MČ Praha 11
Adresa: Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415
Vyřizuje: Bc. Petr Mach
Tel.:
E-mail:

Cenová nabídka č.057/19/J
„Ulice Švabinského – zpomalovací práh“

popis činnosti	m.j.	výměra	Kč/mj	Celkem
Provizorní zábrany nebo dopravní zařízení	m2	4,4	20,00	88,00
Demontáž poškozeného prahu, odvoz na skládku	m	4,4	200,00	880,00
Dodání a montáž nového zpomalovacího prahu - výška 5cm zpomalení na cca 20km/h	m	4,4	2 260,00	9 944,00
Celkem bez DPH				10 912,00

Cena:

Cena zahrnuje: Uvedené práce vč. dodání materiálu, dopravu materiálu, likvidace odpadu, stěhování mechanismu.

Cena nezahrnuje: Provizorní dopravní značení. Dokumentaci skutečného provedení stavby.

Stavební připravenost: Vyklizené a vyčištěné staveniště bez překážek pro provedení požadovaných prací.


Platební podmínky: Faktura se splatností 14 dní, bez pozastávek.

Doba realizace: 1 den

Záruční doba: 24 měsíců

Platnost nabídky: do 31. 12. 2019

V Praze dne 24.4.2019



Vypracoval
Jaroslav Souček



Firma:	MČ Praha 11
Adresa:	Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 415
Vyřizuje:	Bc. Petr Mach
Tel.:	[redacted]
E-mail:	[redacted]

Cenová nabídka č.058/19/J „Ulice Kazimírova x Kryštofova – výtlučky ve vozovce“

popis činnosti	m.j.	výměra	Kč/mj	Celkem
Provizorní zábrany nebo dopravní zařízení	m2	10,0	20,00	200,00
Frézování živичného podkladu nebo krytu do 500 m2 s naložením tl. 50 mm - silnice	m2	10,0	200,00	2 000,00
Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	bm	26,0	75,00	1 950,00
Vodorovná doprava sutí bez naložení se složením ze sypkých materiálů do 1 km - asfalt	t	1,25	50,00	62,50
Vodorovná doprava sutí bez naložení se složením ze sypkých materiálů příplatek na další 1 km přes 1 km	t	3,75	12,00	45,00
Skládkovné (uložení na skládce) asfalt	t	1,25	390,00	487,50
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl. 50 mm	m2	10,0	550,00	5 500,00
Zdrsnovací posyp z kameniva drobného drceného 4 kg/m2	m2	10,0	22,00	220,00
Ošetření spar proříznutím komůrky 10/20 se zalitím modifikovanou zálivkou	m	26,0	75,00	1 950,00
Celkem bez DPH				12 415,00

Cena:

Cena zahrnuje: Uvedené práce vč. dodání materiálu, dopravu materiálu, likvidace odpadu, stěhování mechanismu.

Cena nezahrnuje: Provizorní dopravní značení. Dokumentaci skutečného provedení stavby.

Stavební připravenost: Vyklizené a vyčištěné staveniště bez překážek pro provedení požadovaných prací.


Platební podmínky: Faktura se splatností 14 dní, bez pozastávek.

Doba realizace: 2 dny

Záruční doba: 24 měsíců

Platnost nabídky: do 31. 12. 2019

V Praze dne 24.4.2019



Vypracoval
Jaroslav Souček

Firma: MČ Praha 11
 Adresa: Ocelíkova 672/1
 149 41 Praha 415
 Vyřizuje: Bc. Petr Mach
 Tel.:
 E-mail:
 [REDACTED]

Cenová nabídka č.059/19/J „Ulice Kunínova – oprava chodníku“

popis činnosti	m.j.	výměra	Kč/mj	Celkem
Rozebrání dlažby zámkové kladené do kameniva s přemíst. Do 3m nebo s naložením	m2	59,0	95,00	5 605,00
Odstranění podkladů nebo krytů v ploše do 50m2 z kameniva drčeného o tl. do 100 mm (přemístění do 3m nebo naložení)	m2	59,0	170,00	10 030,00
Vytrhání obrub vč. lože s přemístěním do 3m nebo s naložením obrubníků záhonových	bm	30,0	40,00	1 200,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,0	50,00	500,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením z kusových materiálů do 1 km	t	10,5	50,00	525,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením z kusových materiálů příplatek na další 1 km přes 1 km	t	31,5	12,00	378,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením ze sypkých materiálů příplatek na další 1 km přes 1 km	t	30,0	12,00	360,00
Skládkovné (uložení na skládce) beton	t	10,5	150,00	1 575,00
Skládkovné (uložení na skládce) kamenivo	t	10,0	150,00	1 500,00
Vyspravení podkladních vrstev kamenivem hrubým drčeným plochy od 15 do 50 m2 tl. 100 mm	m2	59,0	110,00	6 490,00
Očištění vybraných prvků pro nové použití: dlaždic	m2	59,0	60,00	3 540,00
Kladení betonové dlaždic s ložem z kameniva	m2	59,0	220,00	12 980,00
Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou do betonu prostého C 12/15	bm	30,0	210,00	6 300,00
Nový materiál betonový obrubník – sadovka	bm	30,0	80,00	2 400,00
Nový materiál betonové dlaždice	m2	30,0	400,00	12 000,00
Provizorní zábrany nebo dopravní zařízení	m2	97,0	20,00	1 940,00
Frézování živичného podkladu nebo krytu do 500 m2 s naložením tl. 50 mm - silnice	m2	38,0	200,00	7 600,00
Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	bm	33,0	75,00	2 475,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením ze sypkých materiálů do 1 km - asfalt	t	1,5	50,00	75,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením ze sypkých materiálů příplatek na další 1 km přes 1 km - asfalt	t	4,5	12,00	54,00
Skládkovné (uložení na skládce) asfalt	t	1,5	390,00	585,00
Vyspravení podkladních vrstev podkladovým betonem PBI (C20/25) plochy do 15 m2 tl. 50 mm	m2	10,0	140,00	1 400,00
Lepenka nepískovaná pod MA 8 - litý asfalt	m2	38,0	25,00	950,00
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl. 50 mm	m2	38,0	550,00	20 900,00

Zdrsňovací posyp z kameniva drobného drceného 4 kg/m ²	m ²	38,0	22,00	836,00
Ošetření spar proříznutím komůrky 10/20 se zalitím modifikovanou zálivkou	m	33,0	75,00	2 475,00
Celkem bez DPH				104 673,00

Cena:

Cena zahrnuje: Uvedené práce vč. dodání materiálu, dopravu materiálu, likvidace odpadu, stěhování mechanismu.

Cena nezahrnuje: Provizorní dopravní značení. Dokumentaci skutečného provedení stavby.

Stavební připravenost: Vyklizené a vyčištěné staveniště bez překážek pro provedení požadovaných prací.


Platební podmínky: Faktura se splatností 14 dní, bez pozastávek.

Doba realizace: 10 dní

Záruční doba: 24 měsíců

Platnost nabídky: do 31. 12. 2019

V Praze dne 24.4.2019



Vypracoval
Jaroslav Souček



ASKO**ASFALTOVÉ KOMUNIKACE****ASKO spol. s r.o.**Mladých Běchovic 612
190 11 Praha 9 - Běchovice
IČ: 48111023, DIČ: CZ 48111023e-mail: info@asko-silnice.cz
www: asko-silnice.cz

Firma:	MČ Praha 11
Adresa:	Ocelikova 672/1 149 41 Praha 415
Vyřizuje:	Bc. Petr Mach
Tel.:	[redacted]
E-mail:	[redacted]

Cenová nabídka č.060/19/J**„Ulice Květnového vítězství – oprava chodníků před vchody“**

popis činnosti	m.j.	výměra	Kč/mj	Celkem
Provizorní zábrany nebo dopravní zařízení	m2	44,0	20,00	880,00
Frézování živичného podkladu nebo krytu do 500 m2 s naložením tl. 40 mm	m2	44,0	180,00	7 920,00
Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	bm	14,0	75,00	1 050,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením ze sypkých materiálů do 1 km - asfalt	t	4,4	50,00	220,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením ze sypkých materiálů příplatek na další 1 km přes 1 km	t	13,2	12,00	158,40
Skládkovné (uložení na skládce) asfalt	t	4,4	390,00	1 716,00
Vyspravení podkladních vrstev podkladovým betonem PBI (C20/25) plochy do 15 m2 tl. 50 mm	m2	20,0	140,00	2 800,00
Lepenka nepískovaná pod MA 8 - litý asfalt	m2	44,0	25,00	1 100,00
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl. 40 mm	m2	44,0	440,00	19 360,00
Zdrsňovací posyp z kameniva drobného drceného 4 kg/m2	m2	44,0	22,00	968,00
Ošetření spar prořiznutím komůrky 10/20 se zalitím modifikovanou závlivkou	m	14,0	75,00	1 050,00
Celkem bez DPH				37 222,40

Cena:

Cena zahrnuje: Uvedené práce vč. dodání materiálu, dopravu materiálu, likvidace odpadu, stěhování mechanismu.

Cena nezahrnuje: Provizorní dopravní značení. Dokumentaci skutečného provedení stavby.

Stavební připravenost: Vyklizené a vyčištěné staveniště bez překážek pro provedení požadovaných prací.**Platební podmínky:** Faktura se splatností 14 dní, bez pozastávek.**Doba realizace:** 2 dny**Záruční doba:** 24 měsíců**Platnost nabídky:** do 31. 12. 2019

V Praze dne 24.4.2019

Vypracoval
Jaroslav Souček

Firma: MČ Praha 11
 Adresa: Ocelíkova 672/1
 149 41 Praha 415
 Vyřizuje: Bc. Petr Mach
 Tel.:
 E-mail:

Cenová nabídka č.061/19/J „Ulice Divišovská – oprava komunikace a propadlého parkovacího stání“

popis činnosti	m.j.	výměra	Kč/mj	Celkem
Provizorní zábrany nebo dopravní zařízení	m2	52,0	20,00	1 040,00
Frézování živičného podkladu nebo krytu do 500 m2 s naložením tl. 50 mm	m2	22,0	200,00	4 400,00
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	bm	48,0	75,00	3 600,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením ze sypkých materiálů do 1 km - asfalt	t	2,75	50,00	137,50
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením ze sypkých materiálů příplatek na další 1 km přes 1 km	t	8,25	12,00	99,00
Skládkovné (uložení na skládce) asfalt	t	2,75	390,00	1 072,50
Vyplnění "kaverny" betonem prostým B10	m3	0,5	4 000,00	2 000,00
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl. 50 mm	m2	22,0	550,00	12 100,00
Zdrsňovací posyp z kameniva drobného drceného 4 kg/m2	m2	22,0	22,00	484,00
Ošetření spar proříznutím komůrky 10/20 se zalitím modifikovanou zálivkou	m	48,0	75,00	3 600,00
Rozebrání dlažby zámkové kladené do kameniva s přemíst. Do 3m nebo s naložením	m2	32,0	95,00	3 040,00
Odstranění podkladů nebo krytů v ploše do 50m2 z kameniva drceného o tl. do 100 mm (přemístění do 3m nebo naložení)	m2	32,0	170,00	5 440,00
Vytrhání obrub vč. lože s přemístěním do 3m nebo s naložením obrubníků záhonových	bm	6,0	40,00	240,00
Očištění vybraných prvků pro nové použití: obrubníků silničních	bm	6,0	60,00	360,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením ze sypkých materiálů do 1 km kamenivo	t	5,5	50,00	275,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením z kusových materiálů do 1 km beton	t	1,5	50,00	75,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením z kusových materiálů příplatek na další 1 km přes 1 km beton	t	4,5	12,00	54,00
Vodorovná doprava suti bez naložení se složením ze sypkých materiálů příplatek na další 1 km přes 1 km kamenivo	t	16,5	12,00	198,00
Skládkovné (uložení na skládce) beton	t	1,5	150,00	225,00
Skládkovné (uložení na skládce) kamenivo	t	5,5	150,00	825,00
Vyspravení podkladních vrstev kamenivem hrubým drceným plochy od 15 do 50 m2 tl. 100 mm	m2	32,0	110,00	3 520,00
Očištění vybraných prvků pro nové použití: zámkových dlaždic	m2	32,0	70,00	2 240,00
Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm s ložem z kameniva do 50 m2	m2	32,0	300,00	9 600,00

Osazení silničního obrubníku ležatého s boční opěrou do betonu prostého C 12/15	bm	6,0	240,00	1 440,00
Celkem bez DPH				56 065,00

Cena:

Cena zahrnuje: Uvedené práce vč. dodání materiálu, dopravu materiálu, likvidace odpadu, stěhování mechanismu.

Cena nezahrnuje: Provizorní dopravní značení. Dokumentaci skutečného provedení stavby.

Stavební připravenost: Vyklizené a vyčištěné staveniště bez překážek pro provedení požadovaných prací.


Platební podmínky: Faktura se splatností 14 dní, bez pozastávek.

Doba realizace: 7 dní

Záruční doba: 24 měsíců

Platnost nabídky: do 31. 12. 2019

V Praze dne 24.4.2019



Vypracoval
 Jaroslav Souček



