

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

IČO: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 

2. Zhotovitel

společnost: BUILD SERVICE stavební spol. s r.o.

sídlo: U Voříškova dvora 2743, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Karel Türk

IČO: 15771041

DIČ: CZ15771041

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 

Telefon/fax: +420 724 227 257

E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 542.

II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je oprava schodů u objektu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje (dále také „KŘPJČK“), OOP ČR Volyně, ul. Karla Čapka čp. 71, Volyně, na pozemku objednatele parc.č. 1778/15 a 1778/18 v kat. území Volyně, dle soupisu prací dodávek a služeb, který je přílohou smlouvy, a dle zadávacích podkladů příslušné veřejné zakázky.

2. Součástí předmětu díla je také dodání potřebných materiálů a výrobků.

III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 25 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací dle odst. 1.

4. Místem plnění předmětu díla je objekt KŘPJČK, ul. Karla Čapka čp. 71, Volyně

5. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.

6. Veškeré práce budou prováděny za provozu areálu.

7. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Bude-li zhotovitel k realizaci díla potřebovat prostor větší, zabezpečí si ve vlastní režii a na vlastní náklady zábor veřejného prostranství.

Čj. KRPC-150198/ČJ-2016-0200VO-BA

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla	252 119,00 Kč
DPH 21%	52 945,00 Kč
CELKEM	305 064,00 Kč

S l o v y : Třistapěttisícšedesátčtyřikorunčeských.

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

V.

Platební podmínky

1. Akce bude fakturována jednou fakturou, vystavenou po dokončení všech dodávek a prací a po převzetí díla objednatelem dle čl. VIII odst. 1.
2. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 21 dnů od obdržení faktury zaslané ve dvojm vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – Oddělení správy nemovitého majetku, Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.**
3. Faktura musí být označena: „**KRPC-150198/ČJ-2016-0200VO-BA**“.
Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojm vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy.
5. Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
 - nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
 - nesprávné náležitosti;
 - chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou.
6. Způsob úhrady: převodním příkazem.
7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

VI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví jiných osob.
3. Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.
4. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
5. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti případným škodám, které způsobí svou činností, a to po celou dobu od převzetí staveniště zhotovitelem až do jeho řádného předání dle čl. VIII odst. 1, a to do výše přiměřené realizovanému dílu. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vždy tuto skutečnost následující pracovní den prokázat umožněním nahlédnutí zástupci objednatele do příslušné pojistné smlouvy.
7. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započítím díla předat objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění.

Čj. KRPC-150198/ČJ-2016-0200VO-BA

8. Uchazeč je povinen v průběhu realizace prací dodržet podmínky zákona č. 309/2006 Sb., zejména Nařízení vlády týkající se bouracích prací, pokud objednatel zjistí porušení, má právo požadovat přerušování vadných prací a sjednání nápravy.

9. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem na jeho náklad včetně odvozu a skládkování.

10. Zhotovitel je povinen a odpovídá po celou dobu realizace díla za řádné ohraničení a označení zařízení staveniště, případné ochranné oplocení, či kryté komunikační trasy pro veřejnost a zaměstnance objednatele u vchodů do budov a jejich řádné označení. V případě pochybností je směrodatné stanovisko bezpečnostního referenta objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení pozastavit práce na díle do doby sjednání nápravy.

11. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

12. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění).

13. Před zahájením prací je zhotovitel povinen zjistit a vyznačit podzemní vedení sítí. Práce v blízkosti případného vedení bude provádět ručně.

VII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.
3. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
4. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu. Zhotovitel stavby zajistí na své náklady rozvaděč s podružným měřením elektřiny a podružný vodoměr.
5. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

VIII.

Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů stavby – dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.) a současně budou odstraněny a protokolárně převzaty objednatelem případné výhrady, vady a nedodělky.
2. Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména:
 - stavební deník;
 - doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;
 - další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze stavebního zákona;
 - prohlášení o shodě.
3. Uchazeč je povinen přijmout v průběhu realizace taková opatření, aby minimalizoval prašnost a hlučnost prováděných prací.
4. Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo nezahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně proveden.
5. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.

Čj. KRPC-150198/ČJ-2016-0200VO-BA

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.

7. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

IX.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60** měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.

2. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 10 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 25 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle čl. III odst. 2 smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla za každý, byť i započatý den prodlení.

2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý, byť i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

5. V případě, že nedojde k nastoupení na odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 3, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000, - Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000, - Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

7. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI odst. 12 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 1.800 Kč a dále 900 Kč za každý den, ve kterém nebude předmětný dokument předložen.

9. Při nesplnění předložení pojistné smlouvy dle čl. VI. odst. 6 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 500 Kč a objednatel si vyhrazuje právo odstoupit okamžitě od smlouvy, pokud nebude umožněn náhled do smlouvy ani po 3 pracovních dnech od výzvy, či pokud při nahlédnutí zjistí, že smlouva není uzavřena dle čl. VI. odst. 6.

10. V případě nesplnění zhotovitele ustanovení věty druhé čl. VII odst. 4 bude zhotoviteli účtován paušál ve výši 300 Kč denně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11. Při nesplnění povinnosti zhotovitele dle čl. VIII odst. 8 je povinen zhotovitel objednateli zaplatit 800 Kč za každý den, který bude nad rámec uvedený v předmětném odstavci, a to až do dne (včetně), kdy bude staveniště vyklizeno.

12. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. Pro právní jistotu se smluvní strany dohodli, že všechny částky uvedené v tomto článku jsou včetně DPH.

Čj. KRPC-150198/ČJ-2016-0200VO-BA

XI.

Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzením ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem stanoveným ve vyhlášce. Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.
2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník.
3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

XIII.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je věcech technických oprávněn jednat:
 - p. Radek Kofroň, telefon: 974 224 504.
2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:
 - Ing. Karel Türk, telefon: 724 227 257.
3. Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat:
 - Ing. Karel Türk, telefon: 724 227 257.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.
2. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy: Příloha č. 1: Soupis prací dodávek a služeb

V Českých Budějovicích

dne: 14.10.2016



plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jčk

V Českých Budějovicích

dne: 31.10.2016



Ing. Karel Türk
jednatel
U Vofíškova dvora 2743
370 04 České Budějovice
IČO 157 71 041 DIČ CZ15771041

Soupis prací stavby

Datum: 12.10.2016

Stavba : 2015/219

OO PČR Volyně - oprava vnějšího schodiště

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Build service staveb.s.r.o.

IČO : 15771041

DIČ : CZ 15771041

Za zhotovitele: Ing. Tůrk Karel



SERVICE
stav. spol. s r.o.
va dvora 2743
ské Budějovice
IČO 157 71 041 DIČ CZ15771041

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	252 119,00
DPH	21 %	52 945,00
Cena celkem za stavbu		305 064


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Vedlejší a ostatní náklady	10 890	0	9 000	1 890	
01 Stavební část	294 174	0	243 119	51 055	
Celkem za stavbu	305 064	0	252 119	52 945	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	00 Vedlejší a ostatní náklady	10 890	0	9 000	1 890	
01	01 Stavební část	294 174	0	243 119	51 055	
	Celkem za stavbu	305 064	0	252 119	52 945	

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
00		Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2015/219		OO PCR Volyně - oprava vnějšího schodiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	9 000	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	9 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	9 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	9 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis :		Podpis :	
	 BUILD SERVICE <i>stav. spol. s r.o.</i> U Voříškova dvora 2743 370 04 České Budějovice IČO 157 71 041 DIČ CZ15771041			
	Základ pro DPH	21,0 %		9 000 Kč
	DPH	21,0 %		1 890 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 890 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/219 OO PCR Volyně - oprava vnějšího schodiště	Rozpočet :	00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady		Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	6 000	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	3 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 000	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2015/219 OO PČR Volyně - oprava vnějšího schodiště	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč. předání digitální kopie.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
5	005240012R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 3ks tištěných paré + digit. forma (PDF).	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				6 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	01	Stavební část	JKSO
Objekt			SKP
01	Stavební část		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
2015/219	OO PCR Volyně - oprava vnějšího schodiště		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	91 202	0	0
Z PSV celkem	151 917		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	243 119		
HZS	0		
ZRN+HZS	243 119	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	243 119	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Türk Karel	Jméno :
Datum :	Datum : 	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:


 stav. spol. s r.o.
 U Voříškova dvora 2743
 370 04 České Budějovice
 IČO 157 71 041 DIČ CZ15771041

Základ pro DPH	21,0 %	243 119 Kč
DPH	21,0 %	51 055 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		294 174 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/219 OO PCR Volyně - oprava vnějšího schodiště	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 766	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	33 170	0	0	0	0
5 Komunikace	25 852	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 363	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	689	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	22 739	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 622	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 085	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	8 257	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	135 846	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	3 728	0	0	0
CELKEM OBJEKT	91 202	151 917	0	0	0

Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		2015/219 OO PCR Volyně - oprava vnějšího schodiště			Rozpočet: 01	
Objekt :		01 Stavební část			Stavební část	
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu rozebrání části stáv.zámkové dlažby:1,5*0,65+2*0,75+4,55*0,5+0,9*0,5	m2	5,20	100,00	520,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro kanalizaci:1,8*0,4*0,7+1,8*0,4*0,8	m3	1,08	550,00	594,00
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	1,08	50,00	54,00
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,08	100,00	108,00
5	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 Příplatek k ceně se používá za každých dalších i započatých 10 m.	m3	1,08	30,00	32,40
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,08	250,00	270,00
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5,40	30,00	162,00
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm obsyp potrubí kanalizace pískem:1,8*0,4*0,7+1,8*0,4*0,8	m3	1,08	750,00	810,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,08	200,00	216,00
Celkem za 1 Zemní práce						2 766,40
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
10	430361821R00	Výztuž schodišřových konstrukcí z ocelí 10505 navrtávaná výztuž schodiště:0,3*15*0,00098*19*1,1	t	0,09	19 000,00	1 751,80
11	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 nové betonové stupně:4,05*19	m	76,95	225,00	17 313,75
12	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřizení bednění nových betonových stupňů:76,95*0,2+4,85*0,35*2+1*0,35*2	m2	19,49	600,00	11 691,00
13	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	19,49	80,00	1 558,80
14	401Rpol	Vrtání do prostého betonu, D 14mm pro navrtávanou výztuž schodiště:0,1*15*19	m	28,50	30,00	855,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						33 170,35
Díl: 5 Komunikace						
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřř tl. 4 cm V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spřr. zpřtná montáž stáv.zámkové dlažby:1,5*0,65+2*0,75+4,55*0,5+0,9*0,5	m2	5,20	350,00	1 820,00
16	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, dřř, do 50 m2	m2	5,20	60,00	312,00
17	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	4,20	100,00	420,00
18	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože C16/20,zatřžení C 250, D 400 kN osazení odvodňovacího žlabu:1,5	m	1,50	1 200,00	1 800,00
19	59799Rpol	D+M Vana čistící zóny 120/100/6,1cm, s rošřem s odtokem do kanalizace, chromniklová ocel Včetně obetonování C 16/20.	kus	1,00	10 500,00	10 500,00
20	5534298001	Rošř mšřtkový pozink 100/13 cm	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
21	5534298002	Rošř mšřtkový pozink 50/13 cm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
22	5534298009	Aretace pro rošř pozink A 15	kus	3,00	2 000,00	6 000,00

Soupis prací

Stavba :	2015/219 OO PČR Volyně - oprava vnějšího schodiště	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	592278000	Žlab odvodňovací 100/110, l=1000 mm Polymerbetonový pojezdový žlab s ocelovým můstkovým roštem A15 kN, s předformovaným odtokem do dna DN 110 světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm stavební výška 110 mm	kus	1,00	500,00	500,00
24	592278001	Žlab odvodňovací 100/110, l=500 mm Polymerbetonový pojezdový žlab s ocelovým můstkovým roštem A15 kN, s předformovaným odtokem do dna DN 110 světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm stavební výška 110 mm	kus	1,00	300,00	300,00
25	592278060	Čelní stěna žlabu plná	kus	2,00	100,00	200,00
Celkem za		5 Komunikace				25 852,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
26	622473001R00	Kontaktní nátěr pod reprofilaci	m2	5,97	35,00	208,95
				5,97		
27	622473104R00	Reprofilace betonu cementovou stěrkou tl.4 mm soklová zídka:4,8*0,3+4,8*0,4+0,7*0,25+0,7*0,3+1*0,3+1*0,4+1,3*0,25+1,3*0,3 0,45*0,4*2+0,9*0,5	m2	5,97	150,00	895,50
				5,16		
				0,81		
28	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 soklová zídka:4,8*0,3+4,8*0,4+0,7*0,25+0,7*0,3+1*0,3+1*0,4+1,3*0,25+1,3*0,3 0,45*0,4*2+0,9*0,5+30	m2	35,97	35,00	1 258,95
				5,16		
				30,81		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				2 363,40
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
29	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm pod kamenné parapety:4,75*0,45+0,65*0,45+0,95*0,45+1,3*0,45	m2	3,44	200,00	688,50
				3,44		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				688,50
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
30	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových stáv.schodišťové stupně:4,05*19	m	76,95	120,00	9 234,00
				76,95		
31	965024121R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy do 1 m2 rozebrání části stáv.dlažby:0,6*0,8+1,2*1+0,3*0,4	m2	1,80	50,00	90,00
				1,80		
32	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm pro vanu čisticí zóny:1,2*1*0,07	m3	0,08	1 400,00	117,60
				0,08		
33	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % stáv.omítka soklové zídky:4,8*0,4+4,8*0,5+0,7*0,3+0,7*0,4+1*0,4+1*0,5+1,3*0,3+1,3*0,4+0,45*0,4*2 0,9*0,5	m2	7,43	50,00	371,50
				6,98		
				0,45		
34	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 stáv.kamenný obklad schodiště: nášlapy:4,05*19*0,26 stáv.kamenný obklad soklové zídky:4,8*0,45+1,3*0,45+0,7*0,45+1*0,45	m2	23,52	100,00	2 351,70
				20,01		
				3,51		
35	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC stáv.kamenný obklad schodiště: nášlapy:4,05*19*0,26 stáv.kamenný obklad soklové zídky:4,8*0,45+1,3*0,45+0,7*0,45+1*0,45	m2	23,52	60,00	1 411,02
				20,01		
				3,51		
36	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	3,62	100,00	361,69
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,06	120,00	1 446,78

Soupis prací

Stavba :	2015/219 OO PCR Volyně - oprava vnějšího schodiště	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	168,79	15,00	2 531,86
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,06	120,00	1 446,78
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	72,34	10,00	723,39
41	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	12,06	20,00	241,13
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,06	200,00	2 411,30
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				22 738,76
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
43	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,07	300,00	3 622,35
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 622,35
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
44	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm vč.tvarovek přípojné potrubí kanalizace:1,8*2	m	3,60 3,60	300,00	1 080,00
45	72101Rpol	Napojení kanalizace do stáv.kanalizační šachty vč.obetonování C 16/20, vč.bouracích prací	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
46	72102Rpol	Odvodňný box 120x100cm s roštem a odtokem hl.61mm, vč.obetonování, dod.a mont.	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
47	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,02	300,00	5,20
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				4 085,20
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
48	771249113R00	Řezání dlaždic diamant. kotoučem tl. 30 mm přířezy obkladu scodiště:19*4,05/3+0,26*19*2	m	35,53 35,53	200,00	7 106,00
49	771578012R00	Výplň spáry silikonem, vč.dodávky sokl:19,912 kolem sloupů a sloupků:2*3,14*0,2*2+0,1*6	m	23,02 19,91 3,11	50,00	1 151,20
50	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,00	400,00	0,28
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				8 257,48
Díl: 772	Kamenné dlažby					
51	772231303R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.4 a 5 cm Položení a spárování flexibilním tmelem a flexibilní spárovací hmotou. montáž nášlapů schodiště:19*4,05	m	76,95 76,95	300,00	23 085,00
52	772231413R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.3 cm Položení a spárování flexibilním tmelem a flexibilní spárovací hmotou. montáž podstupnic schodiště:19*4,05	m	76,95 76,95	300,00	23 085,00
53	772402123R00	Obklad soklů kaskádových kamenem tl. 3 cm Položení a spárování flexibilním tmelem a flexibilní spárovací hmotou. sokl schodiště: zídka + boční stěna:0,55*2+3,9+0,9*2+3,2+0,2*19+0,3*2+0,2*15 sloupy:2*3,14*0,2*2	m	19,91 17,40 2,51	250,00	4 978,00
54	772501140R00	Dlažba z kamene,pravouhých desek,prostá do 3 cm Položení a spárování flexibilním tmelem a flexibilní spárovací hmotou. zpětná montáž původní dlažby:0,6*0,8+0,4*0,3	m2	0,60 0,60	550,00	330,00
55	58381366	Deska dlaž. smirkovaná do 0,24 m2 tl. 3 cm žula 1	m2	1,00 1,00	2 600,00	2 600,00
56	58386270	Sokl kaskádový smirkovaný v. 20 cm tl.2 cm žula sokl:21	m	21,00 21,00	650,00	13 650,00
57	58386622	Podstupnice smirkovaná tl. 3 cm žula podstupnice schodiště:76,95*1,05	m	80,80 80,80	450,00	36 358,88
58	58387885.A	Nástupnice žula smirkovaná tl. 3 cm š. do 37 cm nášlapy schodiště (nutná výměna cca z 30%):76,95*0,3+0,915	m	24,00 24,00	1 250,00	30 000,00
59	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	7,04	250,00	1 759,11

Soupis prací

Stavba :	2015/219 OO PCR Volyně - oprava vnějšího schodiště	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		772 Kamenné dlažby				135 845,98
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
60	782631324R00	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 4 a 5 cm Položení a spárování flexibilním tmelem. zpětná montáž původních kamenných parapetů: 4,75*0,45+0,65*0,45+0,95*0,45+1,3*0,45	m2	3,44	300,00	1 032,75
61	58382138	Deska obklad, smrkovaná tl.3 do 0,24 m2 žula doplnění původních kamenných parapetů (cca z 25%*): 3,4425*0,25+0,1394	m2	1,00	2 600,00	2 600,00
62	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	0,32	300,00	95,59
Celkem za		782 Konstrukce z přírodního kamene				3 728,34