

VÝKAZ VÝMĚR

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

PS-580-15-E

Objekt "U"

silnoproudá elektroinstalace - materiál			
silnoproudá elektroinstalace - montáž			
rozvaděče materiál			
rozvaděče - montáž			
revize elektro	20	hod	
Celková cena za materiál a montáž bez DPH			
DPH	21	%	
Celková cena za materiál a montáž včetně DPH			

MATERIÁL - SILNOPROUD:

Materiál - elektroinstalace silnoproudá	Počet	Materiál za m.j./Kč	Materiál celkem /Kč/
jednopolový spínač 3558-A01340 + 3558A-A651 B	80 ks		
sériový přepínač 3558-A05340 + 3558A-A652 B	5 ks		
střídavý přepínač 3558-A06340 + 3558A-A651 B	55 ks		
dvojité přepínač střídavý 3558-A52340 + 3558A-A652 B	20 ks		
křížový přepínač 3558-A07340 + 3558A-A651 B	27 ks		
zapínací tlač. ovladač 3558A-A91342 + 3558A-A610 B	40 ks		
popisové pole se symbolem světla 3558A-A27/2	40 ks		
jednopolový spínač v krytí IP 44 3558-A06940	5 ks		
sériový přepínač v krytí IP 44 3558-A05940	21 ks		
přepínač střídavý v krytí IP 44 3558-A06940	5 ks		
přepínač křížový v krytí IP 44 3558-A07940	2 ks		
zapuštěný sporákový trojpolový spínač 25 A	4 ks		
nástěnný jednopolový spínač v krytí IP 44 3558N-CA06540 S	1 ks		
zásuvka 230 V s clonkami béžové barvy 5519A-A02352 D	73 ks		
rámeček 1násobný ABB 3901A-B10 D	73 ks		
zásuvka 230 V s clonkami a víčkem béžové barvy 5519A-A02352 D	51 ks		
rámeček 1násobný ABB 3901A-B10 D	51 ks		
dvozásuvka 230 V s clonkami béžové barvy 5513A-C02357 D	227 ks		
zásuvka 230 V s ochranným víčkem a clonkami béžové barvy 5518A-2999 D	63 ks		
zásuvka 400 V/16 A s ochranným víčkem D 4105	4 ks		
přístrojová krabice KU 68 (zdivo i sádrokarton)	842 ks		
krabicová rozvodka KU 68	500 ks		
krabicová rozvodka KR 97	1000 ks		
krabicová rozvodka KO 125 nebo plastová rozvodnice včetně sběrnice "PA"	2 ks		
kabel CYKY 4Jx70 mm ²	30 m		
kabel CYKY 4Jx16 mm ²	70 m		
kabel CYKY 5Jx16 mm ²	100 m		
kabel CYKY 5Jx6 mm ²	600 m		
kabel CYKY 5Jx2,5 mm ²	500 m		
kabel CXKH-V 12Jx1,5 mm ²	20 m		
kabel CHKE-V 5Jx1,5 mm ²	350 m		
kabel CYKY 5Jx1,5 mm ²	250 m		
kabel CYKY 3Jx2,5 mm ²	5000 m		
kabel CYKY 3Jx1,5 mm ²	3200 m		
kabel CHKE-R 3Jx1,5 mm ²	100 m		
kabel CYKY 30x1,5 mm ²	1500 m		
vodič CY 6 mm ² zžl.b.	1500 m		
vodič CY 4 mm ² zžl.b.	100 m		
vodič CY 10 mm ² zžl.b.	200 m		
vodič CY 16 mm ² zžl.b.	50 m		
vodič CY 25 mm ² zžl.b.	100 m		
trubka ohebná 1225, A1-F, 750 N/5 cm	100 m		

soubor spojovacího a uchycovacího materiálu ke kabelům	1 kpl
poutka pro uchycení kabelů ke stropu	1 kpl
skříňka hlavního ochranného pospojování včetně ekvipotenciální svorkovnice	1 ks
svorka zemní ZS4	200 ks
Bernard svorka s páskem	100 ks
A,B - stropní i nástěnné svítidlo-kryt TRIPLEX vypuklého tvaru, elektronická výzbroj pro dvě komp. zářivky G24q2 min.18 W, rychloupínací prvek pro beznástrojovou výměnu sv.zdroje, základna z ocelového plechu upraveného bílým komaxitem, IP20-CS301218ES	56 ks
C,D - stropní i nástěnné svítidlo-kryt TRIPLEX vypuklého tvaru, elektronická výzbroj pro dvě zářivky G24q2 min.18 W, rychloupínací prvek pro beznástrojovou výměnu sv.zdroje, utěsněná základna z ocelového plechu upraveného bílým komaxitem, IP44-CS351218ES	4 ks
E - stropní i nástěnné svítidlo-kryt TRIPLEX polosférické, elektronická výzbroj pro dvě zářivky min.36 W, vč. podpůrných prvků umožňujících beznástrojovou výměnu sv.zdroje, základna z ocelového plechu upraveného bílým komaxitem, IP20-CS301236ES	61 ks
F - stropní i nástěnné svítidlo-kryt TRIPLEX vypuklého tvaru, elektronická výzbroj pro dvě komp. zářivky G24q2 min.26 W, rychloupínací prvek pro beznástrojovou výměnu sv.zdroje, základna z ocelového plechu upraveného bílým komaxitem, IP20-CS301226ES	70 ks
K - zářivkové svítidlo pod kuch. linku s integrovaným vypínačem pro osazení lin. zářivkou 1x18W, plastové těleso v samozhašivém provedení	41 ks
P - zářivk.prům.svítidlo-polykarb.difuzor s prisma strukturou, elektronická výzbroj, 1x36W, min. IP65-CS9050136E	11 ks
S - vestavné svítidlo pro systém M600, elektronická výzbroj, 4x18W, prismatický kryt, IP40 nebo vyšší-CS271418EP	41 ks
G - stropní svítidlo typu dolno-zářič, elektronická výzbroj pro dvě zářivky min. 26 W, IP44-CSE70EP4I	53 ks
Č - venkovní svítidlo s pohybovým čidlem, materiál hliník popř. UV odolný technopolymer, elektronická výzbroj pro osazení 2x18W, min. IP 54	6 ks
Ž - mechanický odolné svítidlo 2x18W s ochranným košem, IP 54, elektronika	22 ks
N - nouzové svítidlo-autonomní zdroj min.1h, 1x11W, min. 500 lm, piktogram, centrálest-CSNLAT6011	203 ks
Z - venkovní svítidlo s pohybovým čidlem, materiál hliník popř. UV odolný technopolymer, elektronická výzbroj pro osazení 2x18W, min. IP 54	7 ks
zářivková trubice 18 W (827)	41 ks
zářivková trubice 18 W (840) L18W/840	176 ks
zářivková trubice 36 W (840) L36W/840	11 ks
kompaktní trubice 18W/840 KDE18W/840	228 ks
kompaktní trubice 26W/840 KDE26W/840	208 ks
kompaktní trubice 36W/840 KDE36W/840	116 ks
zpožďovací relé pod vypínač	58 ks
kabelová směrovka	2500 ks
montážní sádra	1 kpl
požární kabelové ucpávky EI60	1 kpl
pásek FeZn 30x4	150 m
drát FeZn pr. 8	350 m
oddálený jímač pro anténní stožár včetně včetně izolovaného držáku	1 ks
podpěra vedení na hřeben střechy	100 ks
podpěra vedení pod tašky na střeše	100 ks
podpěra vedení na stěnu	50 ks
pomocný materiál	1 kpl

svorka SR	10 ks		
svorka SS	100 ks		
svorka SO	10 ks		
svorka SP	30 ks		
svorka zkušební ZS	7 ks		
ochranný úhelník	7 ks		
držák ochranného úhelníku	14 ks		
pomocný jímač délky 0,7 m	4 ks		
jímač 1,0m na hřeben střechy	12 ks		
součet			
podružný materiál	3	%	
prořez materiálu		%	
přípomocné práce	6	%	
Celková cena za materiál			

MONTÁŽ - SILNOPROUD:

Montáž - elektroinstalace silnoproudá	Počet	Montáž za m.j./Kč	Montáž celkem /Kč/
jednopolový spínač 3558-A01340 + 3558A-A651 B	80 ks		
sériový přepínač 3558-A05340 + 3558A-A652 B	5 ks		
střídavý přepínač 3558-A06340 + 3558A-A651 B	55 ks		
dvojitý přepínač střídavý 3558-A52340 + 3558A-A652 B	20 ks		
křížový přepínač 3558-A07340 + 3558A-A651 B	27 ks		
zapínací tlač. ovladač 3558A-A91342 + 3558A-A610 B	40 ks		
popisové pole se symbolem světla 3558A-A27/2	40 ks		
jednopolový spínač v krytí IP 44 3558-A06940	5 ks		
sériový přepínač v krytí IP 44 3558-A05940	21 ks		
přepínač střídavý v krytí IP 44 3558-A06940	5 ks		
přepínač křížový v krytí IP 44 3558-A07940	2 ks		
zapuštěný sporákový trojpolový spínač 25 A	4 ks		
nástěnný jednopólový spínač v krytí IP 44 3558N-CA06540 S	1 ks		
zásuvka 230 V s clonkami béžové barvy 5519A-A02352 D	73 ks		
rámeček 1násobný ABB 3901A-B10 D	73 ks		
zásuvka 230 V s clonkami a víčkem béžové barvy 5519A-A02352 D	51 ks		
rámeček 1násobný ABB 3901A-B10 D	51 ks		
dvozásuvka 230 V s clonkami béžové barvy 5513A-C02357 D	227 ks		
zásuvka 230 V s ochranným víčkem a clonkami béžové barvy 5518A-2999 D	63 ks		
zásuvka 400 V/16 A s ochranným víčkem D 4105	4 ks		
přístrojová krabice KU 68 (zdivo i sádkartón)	842 ks		
krabicová rozvodka KU 68	500 ks		
krabicová rozvodka KR 97	1000 ks		
krabicová rozvodka KO 125 nebo plastová rozvodnice včetně sběrnice "PA"	2 ks		
kabel CYKY 4Jx70 mm ²	30 m		
kabel CYKY 4Jx16 mm ²	70 m		
kabel CYKY 5Jx16 mm ²	100 m		
kabel CYKY 5Jx6 mm ²	600 m		
kabel CYKY 5Jx2,5 mm ²	500 m		
kabel CHKE-V 12Jx1,5 mm ²	20 m		
kabel CHKE-V 5Jx1,5 mm ²	350 m		
kabel CYKY 5Jx1,5 mm ²	250 m		
kabel CYKY 3Jx2,5 mm ²	5000 m		
kabel CYKY 3Jx1,5 mm ²	3200 m		
kabel CHKE-R 3Jx1,5 mm ²	100 m		
kabel CYKY 3Ox1,5 mm ²	1500 m		
vodič CY 6 mm ² zžl.b.	1500 m		
vodič CY 4 mm ² zžl.b.	100 m		
vodič CY 10 mm ² zžl.b.	200 m		
vodič CY 16 mm ² zžl.b.	50 m		
vodič CY 25 mm ² zžl.b.	100 m		
trubka ohebná 1225, A1-F, 750 N/5 cm	100 m		

soubor spojovacího a uchycovacího materiálu ke kabelům	1 kpl		
poutka pro uchycení kabelů ke stropu	1 kpl		
skříňka hlavního ochranného pospojování včetně ekvipotenciální svorkovnice	1 ks		
svorka zemnicí ZS4	200 ks		
Bernard svorka s páskem	100 ks		

A,B - stropní i nástěnné svítidlo-kryt TRIPLEX vypuklého tvaru, elektronická výzbroj pro dvě komp. zářivky G24q2 min.18 W, rychloupínací prvek pro beznástrojovou výměnu sv.zdroje, základna z ocelového plechu upraveného bílým komaxitem, IP20-CS301218ES	56 ks	
C,D - stropní i nástěnné svítidlo-kryt TRIPLEX vypuklého tvaru, elektronická výzbroj pro dvě zářivky G24q2 min.18 W, rychloupínací prvek pro beznástrojovou výměnu sv.zdroje, utěsněná základna z ocelového plechu upraveného bílým komaxitem, IP44-CS351218ES	4 ks	
E - stropní i nástěnné svítidlo-kryt TRIPLEX polosférické, elektronická výzbroj pro dvě zářivky min.36 W, vč. podpůrných prvků umožňujících beznástrojovou výměnu sv.zdroje, základna z ocelového plechu upraveného bílým komaxitem, IP20-CS301236ES	61 ks	
F - stropní i nástěnné svítidlo-kryt TRIPLEX vypuklého tvaru, elektronická výzbroj pro dvě komp. zářivky G24q2 min.26 W, rychloupínací prvek pro beznástrojovou výměnu sv.zdroje, základna z ocelového plechu upraveného bílým komaxitem, IP20-CS301226ES	70 ks	
K - zářivkové svítidlo pod kuch. linku s integrovaným vypínačem pro osazení lin. zářivkou 1x18W, plastové těleso v samozhašivém provedení	41 ks	
P - zářivk.prům.svítidlo-polykarb.difuzor s prisma strukturou, elektronická výzbroj, 1x36W, min. IP65-CS9050136E	11 ks	
S - vestavné svítidlo pro systém M600, elektronická výzbroj, 4x18W, prismatický kryt, IP40 nebo vyšší-CS271418EP	41 ks	
G - stropní svítidlo typu dolno-zářič, elektronická výzbroj pro dvě zářivky min. 26 W, IP44-CSE70EP4I	53 ks	
Č - venkovní svítidlo s pohybovým čidlem, materiál hliník popř. UV odolný technopolymer, elektronická výzbroj pro osazení 2x18W, min. IP 54	6 ks	
Ž - mechanický odolné svítidlo 2x18W s ochranným košem, IP 54, elektronika	22 ks	
N - nouzové svítidlo-autonomní zdroj min.1h, 1x11W, min. 500 lm, piktoqram, centrálest-CSNLAT6011	203 ks	
Z - venkovní svítidlo s pohybovým čidlem, materiál hliník popř. UV odolný technopolymer, elektronická výzbroj pro osazení 2x18W, min. IP 54	7 ks	
zářivková trubice 18 W (827)	41 ks	
zářivková trubice 18 W (840) L18W/840	176 ks	
zářivková trubice 36 W (840) L36W/840	11 ks	
kompaktní trubice 18W/840 KDE18W/840	228 ks	
kompaktní trubice 26W/840 KDE26W/840	208 ks	
kompaktní trubice 36W/840 KDE36W/840	116 ks	
zpoždovací relé pod vypínač	58 ks	
kabelová směrovka	2500 ks	
montážní sádra	1 kpl	
požární kabelové ucpávky EI60	1 kpl	
pásek FeZn 30x4	150 m	
drát FeZn pr. 8	350 m	
oddálený jímač pro anténní stožár včetně včetně izolovaného držáku	1 ks	
podpěra vedení na hřeben střechy	100 ks	
podpěra vedení pod tašky na střeše	100 ks	
podpěra vedení na stěnu	50 ks	
pomocný materiál	1 kpl	
svorka SR	10 ks	
svorka SS	100 ks	
svorka SO	10 ks	
svorka SP	30 ks	
svorka zkušební ZS	7 ks	
ochranný úhelník	7 ks	
držák ochranného úhelníku	14 ks	

MATERIÁL - ROZVADĚČE:

Materiál - elektroinstalace silnoproudá - rozvaděče	Počet	Materiál za m.j./Kč	Materiál celkem /Kč/
rám+dveře 3U-12 M2000	2 kpl		
konstrukce instal. 3-12 M2000	2 ks		
sada protipožární EI 3U12	2 ks		
zapuštěná M160 2x24M s prosklenými dveřmi	20 ks		
zapuštěná M160 4x24M s prosklenými dveřmi	3 ks		
elektroměr digitální 3x230/400v, 5(65) A, tř.1, LON-BUS, cejchovaný	20 ks		
vypínač 63 A/3 s vypínací cívkou	2 ks		
vypínač 32 A/3 s vypínací cívkou	4 ks		
vypínač 32 A/3	17 ks		
jistič LH-D/125A/3 s vypínací cívkou 230V	1 ks		
jistič LH-D/80A/3 s vypínací cívkou 230V	1 ks		
jistič LH-D/63A/3 s vypínací cívkou 230V	2 ks		
jistič LH-B/63A/3	3 ks		
pojistkový odpínač C14-3P	5 ks		
pojistka C14/40 A, gG 850001673	15 ks		
spínač s dálk.ovl.1Z/230VAC	6 ks		
svodič přepětí "B-C" kompaktní	5 ks		
jistič D/50 A/3	2 ks		
jistič B/25 A/3	22 ks		
jistič D/16 A/3	1 ks		
jistič B/16 A/3	19 ks		
jistič B/10 A/3	1 ks		
jistič B/16A/1	3 ks		
jistič B/10 A/1	42 ks		
jistič B/6A/1	5 ks		
proudový chránič s nadproudou ochranou PFL7-B/16A/1N/0,03	131 ks		
proudový chránič 25A-4/0,03/AC	2 ks		
časové relé schodišťové, 12-240VAC, 2P	1 ks		
stykač v krytu 25A, 4Z, 230VAC	1 ks		
svorky na DIN lištu do pr. 2,5 mm2	100 ks		
propojovací materiál	1 kpl		
zapuštěná M160 2x24M s prosklenými dveřmi	1 ks		
tlačítko zapínací na DIN lištu	13 ks		
signálka bílá, na DIN lištu	13 ks		
svorky na DIN lištu do pr. 2,5 mm2	70 ks		
podružný materiál	1 kpl		
součet			
podružný materiál	3 %		
prořez materiálu	2 %		
přípomocné práce	6 %		
Celková cena za materiál			

MONTÁŽ - ROZVADĚČE:

Montáž - elektroinstalace silnoproudá - rozvaděče	Počet	Materiál za m.j./Kč	Materiál celkem /Kč/
rám+dveře 3U-12 M2000	2 kpl		

pomocný jímač délky 0,7 m	4 ks		
jímač 1,0m na hřeben střechy	12 ks		
komplet demontážní práce silnoproudu	1 kpl		
vyhledání obvodů v rozvaděči	1 kpl		
práce související s napojením stávající kabelové přípojky	1 kpl		
úpravy v hlavních rozvaděčích RH a RHN v objektu geriatrie (SO 05 - "E")	1 kpl		
demontáže a montáže střešní krytiny při provádění hromosvodu	1 kpl		
pomocné stavební práce (např. drážkování pro kabely, přisekání pro krabice)	1 kpl		
součet			
podružný materiál	0,5	%	
prořez materiálu	1	%	
pomocné práce	6	%	
Celková cena za montážní práce			

konstrukce instal. 3-12 M2000	2 ks		
sada protipožární EI 3U12	2 ks		
zapuštěná M160 2x24M s prosklenými dveřmi	20 ks		
zapuštěná M160 4x24M s prosklenými dveřmi	3 ks		
elektroměr digitální 3x230/400v, 5(65) A, tř.1, LON-BUS	20 ks		
vypínač 63 A/3 s vypínací cívkou	2 ks		
vypínač 32 A/3 s vypínací cívkou	4 ks		
vypínač 32 A/3	17 ks		
jistič LH-D/125A/3 s vypínací cívkou 230V	1 ks		
jistič LH-D/80A/3 s vypínací cívkou 230V	1 ks		
jistič LH-D/63A/3 s vypínací cívkou 230V	2 ks		
jistič LH-B/63A/3	3 ks		
pojistkový odpínač C14-3P	5 ks		
pojistka C14/40 A, gG 850001673	15 ks		
spínač s dálk.ovl.1Z/230VAC	6 ks		
svodič přepětí "B-C" kompaktní	5 ks		
jistič D/50 A/3	2 ks		
jistič B/25 A/3	22 ks		
jistič D/16 A/3	1 ks		
jistič B/16 A/3	19 ks		
jistič B/10 A/3	1 ks		
jistič B/16A/1	3 ks		
jistič B/10 A/1	42 ks		
jistič B/6A/1	5 ks		
proudový chránič s nadproudou ochranou PFL7-B/16A/1N/0,03	131 ks		
proudový chránič 25A-4/0,03/AC	2 ks		
časové relé schodišťové, 12-240VAC, 2P	1 ks		
stykač v krytu 25A, 4Z, 230VAC	1 ks		
svorky na DIN lištu do pr. 2,5 mm2	100 ks		
propojovací materiál	1 kpl		
zapuštěná M160 2x24M s prosklenými dveřmi	1 ks		
tlačítko zapínací na DIN lištu	13 ks		
signálka bílá, na DIN lištu	13 ks		
svorky na DIN lištu do pr. 2,5 mm2	70 ks		
podružný materiál	1 kpl		
součet			
podružný materiál	3	%	
prořez materiálu	1	%	
připomocné práce	6	%	
Celková cena za materiál			

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Kabelová trasa systému							
Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál	Montáž	Celková cena Materiál		Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
25		Ohebná trubka, 32 mm	m								
26		Příchytka pro hrdlovanou trubku, 32 mm	ks								
27		Ohebná trubka, 40 mm Kerugovaná	m	100,0	23,33	3,00	2 133,00	300,00			2 433,00
Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter :							6 033,00				
Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter :									1 200,00		
Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :											7 233,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Kabelová trasa systému, Pomocný materiál							
Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál	Montáž	Celková cena Materiál		Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1		Pomocný materiál za podkapitulu P57	kpl								
2		Konstrukční díly pro kabelovou trasu systému AVS	kpl								
3		Pomocný materiál za podkapitulu P57,	kpl								
4		Upevňovací díly pro kabelovou trasu systému AVS	kpl								
5		Pomocný materiál za podkapitulu P57,	kpl								
6		Spojovací díly pro kabelovou trasu systému AVS	kpl								
7		Pomocný materiál za podkapitulu P57	kpl								
8		Značení pro kabelovou trasu systému AVS	kpl								
9		Pomocný materiál za podkapitulu P57	kpl								
10		Ostatní	kpl								
Materiálové náklady za podkapitulu / Ma							6 033,00				
Montážní náklady za podkapitulu / Assen									1 200,00		
Celkové náklady za podkapitulu /											7 233,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Kabelová trasa systému, Režijní náklady							
Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál	Montáž	Celková cena Materiál		Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1		Režijní náklady za podkapitulu P58	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
2		Režijní náklady za podkapitulu P58	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
3		Režijní náklady za podkapitulu P58	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
4		Režijní náklady za podkapitulu P58	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
5		Režijní náklady za podkapitulu P58	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :											0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Kabelová trasa systému, Rekapitulace							
Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Material cost behind below - chaps P2 - :							6 323,00				
Montážní náklady za podkapitulu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - :									1 790,00		
Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - :											0,00
Celkové náklady za podkapitulu P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :											8 113,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady							
Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál	Montáž	Celková cena Materiál		Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1		Demontáž a montáž stávajícího slaboproudého systému AVS	kpl	1,0							
2		Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	kpl	1,0							
3		Demontáž a montáž ostatních slaboproudých systémů	kpl	1,0							
4		Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	kpl	1,0							
5		Demontáž a montáž ostatních systémů propojených do systému AVS	kpl	1,0							
6		Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	kpl	1,0							
7		Součinnost s firmou zajišťující servisní práce pro uživatele	kpl	1,0							
8		Systému AVS	kpl	1,0							
9		Stavební úpravy, průvrty, atd.	kpl	1,0							
10		Úpravy související s montáží systému AVS	kpl	1,0							
11		Demontáž a montáž stávajících podhledů a prostorů v podhledech	m ²	40,0							
12		Uvedení do původního nebo požadovaného stavu.	m ²	40,0							
13		Požární ucpávky, stávající, nové	kpl	5,0							
14		Oprava po montáži	kpl	1,0							
15		Pomocná instalační technika	kpl	1,0							
16		Plošina, ležáb, žebříky	kpl	1,0							
17		Úklid všech prostorů kde byly prováděny montážní práce systému AVS	m ²	40,0							
18		Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	m ²	40,0							
19		Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,0							
20		Po provedené montáži systému AVS	kpl	1,0							
Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter :											
Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter :											
Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :											

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Pomocný materiál							
Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál	Montáž	Celková cena Materiál		Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1		Pomocný materiál za podkapitulu P67	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
2		Konstrakční díly pro systém AVS	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
3		Pomocný materiál za podkapitulu P67,	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
4		Upevňovací díly pro systém AVS	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
5		Pomocný materiál za podkapitulu P67,	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
6		Spojovací díly pro systém AVS	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
7		Pomocný materiál za podkapitulu P67	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
8		Značení systému AVS	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
9		Pomocný materiál za podkapitulu P67	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
10		Ostatní	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter :							0,00				
Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter :									0,00		
Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :											0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Režijní náklady							
Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál	Montáž	Celková cena Materiál		Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1		Režijní náklady za podkapitulu P68	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
2		Režijní související s dodávkou ostatního materiálu systému AVS	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
3		Režijní náklady za podkapitulu P68	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
4		Režijní související s dodávkou pomocného materiálu systému AVS	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
5		Režijní náklady za podkapitulu P68	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
6		Režijní související s montáží pomocného materiálu systému AVS	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
7		Režijní náklady za podkapitulu P68	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
8		Režijní související s manipulací na stavbě	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :											0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Rekapitulace							
P69	Materiálové náklady za podkapitoly P2- / Material cost behind below - chaps P2 - :				1 300,00						
S69	Montážní náklady za podkapitoly P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - :				5 350,00						
		Celkové režijní náklady za podkapitoly P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - :				0,00					
		Celkové náklady za podkapitoly P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :								6 650,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software							
P70	Programové vybavení systému AVS										
Základní programové vybavení systému AVS		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
										0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software							
P71	Instalace programového vybavení systému AVS										
Základní programové vybavení systému AVS		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
										0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software							
P72	Programování systému AVS dle požadavku uživatele										
Základní programové vybavení systému AVS		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
										0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Revize, Protokoly							
P73	Výchozí elektrická revize systému AVS										
Kontroléry AVS, Zálohované zdroje AVS, atd.		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
Kontrola, audit systému AVS		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
Kontrola provedení instalace systému AVS		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
Ostatní dokladová část k revizím, kontrolám, auditům, atd.		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
Pro instalovaný systém AVS											

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Měření, Měřicí protokoly							
P74	Měření systému AVS										
Uzemnění komponent systému AVS, kontroléry, napájecí zdroje, atd.		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
Měřicí protokoly systému AVS		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
Tisk + elektronicky		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
Ostatní dokladová část k měření systému AVS		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
Použití měř. přístroje, atd.											

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Funkční zkoušky							
P75	Funkční zkouška instalovaného systému AVS										
Za účasti uživatele a všech dodávčích profesí		kpl		1,0		0,00		0,00		0,00	
										0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Ostatní režijní náklady, DPSPS, Předání							
P76	Zaškolení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem										
Pro obsluhu a údržbu instalovaného systému AVS		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
Průběžné školení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
Pro obsluhu a údržbu instalovaného systému AVS v délce 3 týdnů		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
Dohled nad obsluhou a údržbou instalovaného systému AVS v délce dalších 3 týdnů		kpl		0,0		0,00		0,00		0,00	
Dokumentace skutečného provedení instalovaného systému AVS		kpl		1,0		0,00		0,00		0,00	
Tisk + elektronicky											

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Ostatní režijní náklady							
P78	Ostatní režijní náklady za podkapitoly P78										
oprava materiálu systému AVS na stavbu		kpl		1,0		0,00		0,00		0,00	
Ostatní režijní náklady za podkapitoly P78		kpl		1,0		0,00		0,00		0,00	
Skladné pro materiál systému AVS na stavbě											
Ostatní režijní náklady za podkapitoly P78		kpl		1,0		0,00		0,00		0,00	
Nocležné, doprava, školení, atd., pracovníků montáže systému AVS											
Ostatní režijní náklady za podkapitoly P78		kpl		1,0		0,00		0,00		0,00	
Ostatní											

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Rekapitulace						
P79	Celkové režijní náklady za podkapitoly / General overhead costs behind below - chapter :								0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : AVS - Audiovizuální systém		Podkapitola : Celkové náklady za kapitolu							
P99	Celkové konstrukční náklady za kapitolu / General constructional costs behind chapter :										
Celkové montážní náklady za kapitolu / General assembly costs behind chapter :											
Celkové režijní náklady za kapitolu / General režijní costs behind chapter :											
Celkové náklady za kapitolu / Final costs behind chapter :											

Nedílnou součástí těchto výkazů výměr je "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb", který detailně definuje kvalitativní požadavky na jednotlivé výrobky a činnosti v tomto výkazu uvedené.

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : CCTV - Kamerový systém
 Podkapitola : Kabelová trasa systému

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RD	Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž			
1	Hrdlovaná trubka, 16 mm	m	50,0							
2	Spojka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks	10,0							
3	Koleno pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks	10,0							
4	Příchytka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks	50,0							
21	Onebná trubka, 16 mm	m	50,0							
22	Příchytka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks	50,0							
550	Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :									

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : CCTV - Kamerový systém
 Podkapitola : Kabelová trasa systému, Pomocný materiál

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RD	Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž			
1	Pomocný materiál za podkapitulu P57 Konstrukční díly pro kabelovou trasu systému CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	
2	Pomocný materiál za podkapitulu P57, Upevňovací díly pro kabelovou trasu systému CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	
3	Pomocný materiál za podkapitulu P57, Spojovací díly pro kabelovou trasu systému CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	
4	Pomocný materiál za podkapitulu P57 Značení pro kabelovou trasu systému CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	
5	Pomocný materiál za podkapitulu P57 Ostatní	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	
523	Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :						0,00	0,00		0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : CCTV - Kamerový systém
 Podkapitola : Kabelová trasa systému, Režijní náklady

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RD	Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž			
1	Režijní náklady za podkapitulu P58 Režije související s dodávkou kabelové trasy systému CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Režijní náklady za podkapitulu P58 Režije související s montáží kabelové trasy systému CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Režijní náklady za podkapitulu P58 Režije související s dodávkou pomocného materiálu CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Režijní náklady za podkapitulu P58 Režije související s montáží pomocného materiálu CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Režijní náklady za podkapitulu P58 Režije související s manipulací na stavbě	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00	
558	Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :							0,00		

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : CCTV - Kamerový systém
 Podkapitola : Kabelová trasa systému, Rekapitulace

559	Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Material cost behind below - chaps P2 - : Montážní náklady za podkapitulu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - : Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - : Celkové náklady za podkapitulu P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :						1 600,00	1 700,00	0,00	3 300,00
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	------	----------

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : CCTV - Kamerový systém
 Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RD	Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž			
1	Demontáž a montáž stávajícího slaboproudého systému CCTV Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	kpl	1,0							
2	Demontáž a montáž ostatních slaboproudých systémů Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	kpl	1,0							
3	Demontáž a montáž ostatních systémů propojených do systému CCTV Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	kpl	1,0							
4	Součinnost s firmou zajišťující servisní práce pro uživatele Systému CCTV	kpl	1,0							
5	Stavební úpravy, průvrty, atd. Úpravy související s montáží systému CCTV	kpl	1,0							
6	Demontáž a montáž stávajících pohledů a prostorů v podhledech Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	m ²	80,0							
7	Požární úpěšky, stávající, nové Oprava po montáži	kpl	2,0							
8	Pomocná instalační technika Plošina, ležák, žebříky	kpl	1,0							
9	Uklid všech prostorů kde byly prováděny montážní práce systému CCTV Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	m ²	80,0							
10	Ekologická likvidace odpadu Po provedené montáži systému CCTV	kpl	1,0							
560	Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :									

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : CCTV - Kamerový systém
 Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Pomocný materiál

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RD	Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž			
1	Pomocný materiál za podkapitulu P67 Konstrukční díly pro systém CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	
2	Pomocný materiál za podkapitulu P67, Upevňovací díly pro systém CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	
3	Pomocný materiál za podkapitulu P67, Spojovací díly pro systém CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	
4	Pomocný materiál za podkapitulu P67 Značení systému CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	
5	Pomocný materiál za podkapitulu P67 Ostatní	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	
561	Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :						0,00	0,00		0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : CCTV - Kamerový systém
 Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Režijní náklady

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RD	Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž			
1	Režijní náklady za podkapitulu P68 Režije související s dodávkou ostatního materiálu systému CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Režijní náklady za podkapitulu P68 Režije související s montáží ostatního materiálu systému CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Režijní náklady za podkapitulu P68 Režije související s dodávkou pomocného materiálu systému CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Režijní náklady za podkapitulu P68 Režije související s montáží pomocného materiálu systému CCTV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Režijní náklady za podkapitulu P68 Režije související s manipulací na stavbě	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00	
568	Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :							0,00		

Objekt :	SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola :	CCTV - Kamerový systém
Podkapitola :	Ostatní materiálové a montážní náklady, Rekapitulace
P69	Materiálové náklady za podkapitoly P2- / Material cost behind below - chaps P2 - : Montážní náklady za podkapitoly P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - : Celkové režijní náklady za podkapitoly P2- / General rejini costs behind below - chaps P2 - : Celkové náklady za podkapitoly P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :

Objekt :	SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola :	CCTV - Kamerový systém
Podkapitola :	Ostatní režijní náklady, Software
P70	

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/R0	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Programové vybavení systému CCTV, server, uložení dat, atd.	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
2	Základní programové vybavení systému CCTV	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
	Programové vybavení systému CCTV	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
	Programová licence pro kamerovou jednotku	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
S70	Režijní náklady za podkapitoly / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt :	SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola :	CCTV - Kamerový systém
Podkapitola :	Ostatní režijní náklady, Software
P71	

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/R0	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Instalace programového vybavení systému CCTV, server, uložení dat, atd.	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
2	Instalace programového vybavení systému CCTV	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
	Programová licence pro kamerovou jednotku	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
S71	Režijní náklady za podkapitoly / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt :	SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola :	CCTV - Kamerový systém
Podkapitola :	Ostatní režijní náklady, Software
P72	

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/R0	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Programování systému CCTV dle požadavku uživatele, server, uložení dat, atd.	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
2	Základní programové vybavení systému CCTV	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
	Programování systému CCTV dle požadavku uživatele	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
	Programová licence pro kamerovou jednotku	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
S72	Režijní náklady za podkapitoly / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt :	SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola :	CCTV - Kamerový systém
Podkapitola :	Ostatní režijní náklady, Revize, Protokoly
P73	

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/R0	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Výchozí elektrická revize systému CCTV	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
2	Kamerové jednotky CCTV, Zálohované zdroje CCTV, atd.	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
3	Kontrola, audit systému CCTV	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
	Kontrola provedení instalace systému CCTV	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
	Ostatní dokladová část k revizím, kontrolám, auditům, atd.	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
	Pro instalovaný systém CCTV	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
S73	Režijní náklady za podkapitoly / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt :	SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola :	CCTV - Kamerový systém
Podkapitola :	Ostatní režijní náklady, Měření, Měřicí protokoly
P74	

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/R0	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Měření systému CCTV	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
2	Přenos videosignálů, Uzemnění systému CCTV, napájecí zdroje, atd.	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
3	Měřicí protokoly systému CCTV	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
	Tisk + elektronicky	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
	Ostatní dokladová část k měření systému CCTV	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
	Použitě měř. přístroje, atd.	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
S74	Režijní náklady za podkapitoly / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt :	SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola :	CCTV - Kamerový systém
Podkapitola :	Ostatní režijní náklady, Funkční zkoušky
P75	

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/R0	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Funkční zkouška instalovaného systému CCTV	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
	Za účasti uživatele a všech dotčených profesí	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
S75	Režijní náklady za podkapitoly / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt :	SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola :	CCTV - Kamerový systém
Podkapitola :	Ostatní režijní náklady, DSPS, Předání
P76	

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/R0	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Zaskolení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
2	Pro obsluhu a údržbu instalovaného systému CCTV	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
3	Průběžné školení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
	Pro obsluhu a údržbu instalovaného systému CCTV v délce 3 týdnů	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
4	Dohled nad obsluhou a údržbou instalovaného systému CCTV	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
	V délce dalších 3 týdnů	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
	Dokumentace skutečného provedení instalovaného systému CCTV	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
	Tisk + elektronicky	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
S76	Režijní náklady za podkapitoly / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt :	SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola :	CCTV - Kamerový systém
Podkapitola :	Ostatní režijní náklady
P78	

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/R0	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Ostatní režijní náklady za podkapitoly P78	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
2	Doprava materiálu systému CCTV na stavbu	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
3	Ostatní režijní náklady za podkapitoly P78	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
4	Skladné pro materiál systému CCTV na stavbě	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
	Noclečné, doprava, školení, atd. pracovníků montáže systému CCTV	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
	Ostatní režijní náklady za podkapitoly P78	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
	Ostatní	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
S78	Režijní náklady za podkapitoly / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt :	SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola :	CCTV - Kamerový systém
Podkapitola :	Ostatní režijní náklady, Rekapitulace
P79	

S79	Celkové režijní náklady za podkapitoly / General overhead costs behind below - chapter :									0,00
-----	------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Objekt :	SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola :	CCTV - Kamerový systém
Podkapitola :	Celkové náklady za kapitoly
P80	

S89	Celkové konstrukční náklady za kapitoly / General constructional costs behind chapter : Celkové montážní náklady za kapitoly / General assembly costs behind chapter : Celkové režijní náklady za kapitoly / General rejini costs behind chapter : Celkové náklady za kapitoly / Final costs behind chapter :								
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nedílnou součástí těchto výkazů výměr je "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb", který detailně definuje kvalitativní požadavky na jednotlivé výrobky a činnosti v tomto výkazu uvedené.

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Konstrukční díly systému

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1		Zvonkové tablo 4x tlačítko	kpl								
2		Zvonkové tablo 10x tlačítko	kpl								
3		Box pro zvonkové moduly 1 modul	kpl								
4		Box pro zvonkové moduly 3 moduly	kpl								
5		Sříška venkovní pro box na 3 moduly	kpl								
6		Síťový zdroj	kpl								
7		Domáci telefon	kpl								
8		Zvonkové tlačítko	kpl								
9		Přídavný zvonek Bytový	kpl								
520		S20=Run									
								Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter :			
								Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter :			
								Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :			

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Konstrukční díly systému, Pomocný materiál

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1		Pomocný materiál za podkapitulu P27	kpl								
2		Konstrukční díly, držáky, atd. pro systém DT	kpl								
3		Pomocný materiál za podkapitulu P27	kpl								
4		Upevňovací díly, kotvení, šrouby, atd. pro systém DT	kpl								
5		Pomocný materiál za podkapitulu P27	kpl								
6		Spojovací díly, konektory, spojky, atd. pro systém DT	kpl								
7		Pomocný materiál za podkapitulu P27	kpl								
8		Značení pro konstrukční díly systému DT	kpl								
9		Pomocný materiál za podkapitulu P27	kpl								
527		S27=Run									
								Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter :			
								Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter :			
								Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :			

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Konstrukční díly systému, Režijní náklady

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1		Režijní náklady za podkapitulu P28	kpl								
2		Režije související s dodávkou konstrukčních dílů systému DT	kpl								
3		Režije související s montáží konstrukčních dílů systému DT	kpl								
4		Režije související s dodávkou pomocného materiálu systému DT	kpl								
5		Režije související s montáží pomocného materiálu systému DT	kpl								
6		Režije související s manipulací na stavbě	kpl								
528		S28=Run									
								Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :			

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Konstrukční díly systému, Rekapitulace

529		S29=Run									
								Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Material cost behind below - chaps P2 - :			
								Montážní náklady za podkapitulu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - :			
								Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - :			
								Celkové náklady za podkapitulu P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :			

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Kabelové propojení systému

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1		Sdělovací kabel 20 x 2 x 0,6 mm	m								
5		Síťový napájecí kabel CVKY 31 x 1,5 mm ²	m								
530		S30=Run									
								Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter :			
								Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter :			
								Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :			

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Kabelové propojení systému, Pomocný materiál

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1		Pomocný materiál za podkapitulu P37	kpl								
2		Konstrukční díly pro kabelový systém DT	kpl								
3		Pomocný materiál za podkapitulu P37	kpl								
4		Upevňovací díly pro kabelový systém DT	kpl								
5		Pomocný materiál za podkapitulu P37	kpl								
6		Spojovací díly pro kabelový systém DT	kpl								
7		Pomocný materiál za podkapitulu P37	kpl								
8		Značení pro kabelový systém DT	kpl								
9		Pomocný materiál za podkapitulu P37	kpl								
537		S37=Run									
								Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter :			
								Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter :			
								Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :			

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Kabelové propojení systému, Režijní náklady

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1		Režijní náklady za podkapitulu P38	kpl								
2		Režije související s dodávkou kabelového systému DT	kpl								
3		Režije související s montáží kabelového systému DT	kpl								
4		Režije související s dodávkou pomocného materiálu systému DT	kpl								
5		Režije související s montáží pomocného materiálu systému DT	kpl								
6		Režije související s manipulací na stavbě	kpl								
538		S38=Run									
								Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :			

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Kabelové propojení systému, Rekapitulace

539		S39=Run									
								Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Material cost behind below - chaps P2 - :			
								Montážní náklady za podkapitulu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - :			
								Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - :			
								Celkové náklady za podkapitulu P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :			

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Kabelová trasa systému

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1		Hrdlovaná trubka, 16 mm	m								
2		Spojka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks								
3		Koleno pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks								
4		Přichytka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks								
21		Ohebná trubka, 16 mm	m								
22		Přichytka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks								
S50								Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter :			
								Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter :			
								Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :			

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Kabelová trasa systému, Pomocný materiál

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1		Pomocný materiál za podkapitulu P57									
2		Konstruktivní díly pro kabelovou trasu systému DT	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
3		Pomocný materiál za podkapitulu P57, Upevňovací díly pro kabelovou trasu systému DT	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
4		Pomocný materiál za podkapitulu P57, Spojovací díly pro kabelovou trasu systému DT	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
5		Pomocný materiál za podkapitulu P57, Značení pro kabelovou trasu systému DT	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
		Ostatní	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
S23								Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter :			
								Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter :		0,00	
								Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :			0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Kabelová trasa systému, Režijní náklady

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1		Režijní náklady za podkapitulu P58									
2		Režije související s dodávkou kabelové trasy systému DT	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
3		Režijní náklady za podkapitulu P58, Režije související s montáží kabelové trasy systému DT	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
4		Režijní náklady za podkapitulu P58, Režije související s dodávkou pomocného materiálu DT	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
5		Režijní náklady za podkapitulu P58, Režije související s montáží pomocného materiálu DT	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
		Režijní náklady za podkapitulu P58, Režije související s manipulací na stavbě	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
S58								Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :			0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Kabelová trasa systému, Rekapitulace

S59								Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Material cost behind below - chaps P2- :			
								Montážní náklady za podkapitulu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2- :			
								Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2- :			
								Celkové náklady za podkapitulu P2- / Final costs behind below - chaps P2- :			

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1		Demontáž a montáž stávajícího slaboproudého systému DT	kpl								
2		Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	kpl								
3		Demontáž a montáž ostatních slaboproudých systémů	kpl								
4		Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	kpl								
5		Souhlasnost s firmou zajišťující servisní práce pro uživatele systému DT	kpl								
6		Stavební úpravy, průvrty, atd.	kpl								
7		Úpravy související s montáží systému DT	kpl								
8		Demontáž a montáž stávajících podhledů a prostorů v podhledech	m ²								
9		Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	m ²								
10		Požární úcpávky, stěvačky, nové opravy po montáži	kpl								
		Pomocná instalační technika	kpl								
		Plašna, ležák, žebříky	kpl								
		Uklid všech prostorů kde byly prováděny montážní práce systému DT	kpl								
		Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	m ²								
		Ekologická likvidace odpadu	kpl								
		Po provedení montáží systému DT	kpl								
S60								Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter :			
								Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter :			
								Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :			

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Pomocný materiál

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1		Pomocný materiál za podkapitulu P67									
2		Konstruktivní díly pro systém DT	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
3		Pomocný materiál za podkapitulu P67, Upevňovací díly pro systém DT	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
4		Pomocný materiál za podkapitulu P67, Spojovací díly pro systém DT	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
5		Pomocný materiál za podkapitulu P67, Značení systému DT	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
		Ostatní	kpl	1,0			0,00	0,00			0,00
S67								Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter :			
								Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter :		0,00	
								Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :			0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : DT - Domáci telefon
 Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Režijní náklady

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1		Režijní náklady za podkapitulu P68									
2		Režije související s dodávkou ostatního materiálu systému DT	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
3		Režijní náklady za podkapitulu P68, Režije související s montáží ostatního materiálu systému DT	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00
4		Režijní náklady za podkapitulu P68, Režije související s dodávkou pomocného materiálu systému DT	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00	0,00

Režije související s montáží pomocného materiálu systému DT		kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	
5	Režijní náklady za podkapitulu P68	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	
Režije související s manipulací na stavbě		kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	
S68 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :							0,00
Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu							
Kapitola : DT - Domácí telefon							
Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Rekapitulace							
P69	Materiálové náklady za podkapitulu P2. / Material cost behind below - chaps P2 :						
S69	Montážní náklady za podkapitulu P2. / Assembly costs behind below - chaps P2 :						
Celkové režijní náklady za podkapitulu P2. / General režijní costs behind below - chaps P2 :							
Celkové náklady za podkapitulu P2. / Final costs behind below - chaps P2 :							
Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu							
Kapitola : DT - Domácí telefon							
Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software							
P70							
Poř. Kód	Pops a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál Montáž	Celková cena Materiál Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Programové vybavení systému DT	kpl	0,0		0,00	0,00	0,00
Základní programové vybavení systému DT		kpl	0,0		0,00	0,00	0,00
S70 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :							0,00
Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu							
Kapitola : DT - Domácí telefon							
Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software							
P71							
Poř. Kód	Pops a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál Montáž	Celková cena Materiál Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Instalace programového vybavení systému DT	kpl	0,0		0,00	0,00	0,00
Základní programové vybavení systému DT		kpl	0,0		0,00	0,00	0,00
S71 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :							0,00
Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu							
Kapitola : DT - Domácí telefon							
Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software							
P72							
Poř. Kód	Pops a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál Montáž	Celková cena Materiál Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Programování systému DT dle požadavku uživatele, úprava programu	kpl	0,0		0,00	0,00	0,00
Základní programové vybavení systému DT		kpl	0,0		0,00	0,00	0,00
S72 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :							0,00
Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu							
Kapitola : DT - Domácí telefon							
Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Revize, Protokoly							
P73							
Poř. Kód	Pops a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál Montáž	Celková cena Materiál Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Výchozí elektrická revize systému DT	kpl	1,0				
Ústředna, expandéry DT, zálohované zdroje DT, atd.		kpl	1,0				
2	Kontrola, audit systému DT	kpl	1,0				
Kontrola provedení instalace systému DT		kpl	1,0				
3	Ostatní dokladová část k revizím, kontrolám, auditům, atd.	kpl	1,0				
Pro instalovaný systém DT		kpl	1,0				
S73 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :							0,00
Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu							
Kapitola : DT - Domácí telefon							
Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Měření, Měřicí protokoly							
P74							
Poř. Kód	Pops a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál Montáž	Celková cena Materiál Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Měření systému DT	kpl	1,0				
Uzemnění komponent systému DT, expandéry, napájecí zdroje, atd.		kpl	1,0				
2	Měřicí protokoly systému DT	kpl	1,0				
Tisk + elektronicky		kpl	1,0				
3	Ostatní dokladová část k měření systému DT	kpl	1,0				
Použití měř. přístroje, atd.		kpl	1,0				
S74 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :							0,00
Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu							
Kapitola : DT - Domácí telefon							
Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Funkční zkoušky							
P75							
Poř. Kód	Pops a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál Montáž	Celková cena Materiál Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Funkční zkouška instalovaného systému DT	kpl	1,0				
za účasti uživatele a všech dodávčích profesí		kpl	1,0				
S75 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :							0,00
Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu							
Kapitola : DT - Domácí telefon							
Podkapitola : Ostatní režijní náklady, DSPS, Předání							
P76							
Poř. Kód	Pops a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál Montáž	Celková cena Materiál Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Zaškolení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem	kpl	1,0				
pro obsluhu a údržbu instalovaného systému DT		kpl	1,0				
2	Průběžné školení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem	kpl	1,0				
pro obsluhu a údržbu instalovaného systému DT v délce 3 týdnů		kpl	1,0				
3	Dohled nad obsluhou a údržbou instalovaného systému DT	kpl	1,0				
v délce dalších 3 týdnů		kpl	1,0				
4	Dokumentace skutečného provedení instalovaného systému DT	kpl	1,0				
Tisk + elektronicky		kpl	1,0				
S76 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :							0,00
Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu							
Kapitola : DT - Domácí telefon							
Podkapitola : Ostatní režijní náklady							
P78							
Poř. Kód	Pops a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál Montáž	Celková cena Materiál Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78	kpl	1,0		0,00	0,00	0,00
Doprava materiálu systému DT na stavbu		kpl	1,0		0,00	0,00	0,00
2	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78	kpl	1,0		0,00	0,00	0,00
Skladné pro materiál systému DT na stavbě		kpl	1,0		0,00	0,00	0,00
3	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78	kpl	1,0		0,00	0,00	0,00
Noclelné, doprava, školení, atd. pracovníků montáže systému DT		kpl	1,0		0,00	0,00	0,00
4	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78	kpl	1,0		0,00	0,00	0,00
Ostatní		kpl	1,0		0,00	0,00	0,00
S78 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :							0,00
Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu							
Kapitola : DT - Domácí telefon							
Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Rekapitulace							
P79							
S79	Celkové režijní náklady za podkapitulu / General overhead costs behind below - chapter :						11 500,00
Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu							
Kapitola : DT - Domácí telefon							
Podkapitola : Celkové náklady za kapitulu							
S99	Celkové konstrukční náklady za kapitulu / General constructional costs behind chapter :						
Celkové montážní náklady za kapitulu / General assembly costs behind chapter :							
Celkové režijní náklady za kapitulu / General režijní costs behind chapter :							
Celkové náklady za kapitulu / Final costs behind chapter :							

Nedílnou součástí těchto výkazů výměr je "Soupis stavebních prací, dodávek a který detailně definuje kvalitativní požadavky na jednotlivé výrobky a činnosti v tomto výkazu uvedené.

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
 Podkapitola : Konstrukční díly systému

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
					Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1		Ustředna EZS/EAS + EKV/ACS, 4000 CONCEPT_box, trafo, záložní akumulátor, 512kB, TCP/IP	kpl	1,0						
2		Čtecí modul CONCEPT_Box	kpl	2,0						
3		Čtecí hlava CONCEPT	kpl	2,0						
4		Elektromagnetický zámek nízkopřítokový, PO R, 80-120mA, s monitorováním	kpl	1,0						
5		Servomotorová jednotka pro PO dveře, 24V/DC Komplet, zálohovaný zdroj	kpl	2,0						
6		Odhodové tlačítko s označením "EXIT" 1 x přepínací kontakt "NC/NO" bez arelace polohy	kpl	3,0						
7		Nouzové tlačítko s ochranným sklíčkem 1 x vypínací kontakt "NC" s arelací polohy	kpl	1,0						
8		Zálohovaný zdroj pro napájení 230V/AC > 12V/DC/5A Box, monitorování stavu zdroje	kpl	1,0						
9		Záložní akumulátor 12V / 7 Ah Bezúdržbový	kpl	1,0						
10		Zálohovaný zdroj pro napájení 230V/AC > 24V/DC/5A Box, monitorování stavu zdroje	kpl	2,0						
11		Záložní akumulátor 12V / 18 Ah Bezúdržbový	kpl	2,0						
520	S20-R111	Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :								

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
 Podkapitola : Konstrukční díly systému, Pomocný materiál

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
					Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1		Pomocný materiál za podkapitulu P27 Konstrukční díly, držáky, atd. pro systém EKV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
2		Pomocný materiál za podkapitulu P27, Upevňovací díly, kotvení, šrouby, atd. pro systém EKV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
3		Pomocný materiál za podkapitulu P27 Spojovací díly, konektory, spojky, atd. pro systém EKV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
4		Pomocný materiál za podkapitulu P27 Značení pro konstrukční díly systému EKV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
5		Pomocný materiál za podkapitulu P27 Ostatní	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
527		Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :					0,00	0,00		0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
 Podkapitola : Konstrukční díly systému, Režijní náklady

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
					Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1		Režijní náklady za podkapitulu P28 Režije související s dodávkou konstrukčních dílů systému EKV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
2		Režijní náklady za podkapitulu P28 Režije související s montáží konstrukčních dílů systému EKV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
3		Režijní náklady za podkapitulu P28 Režije související s dodávkou pomocného materiálu systému EKV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
4		Režijní náklady za podkapitulu P28 Režije související s montáží pomocného materiálu systému EKV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
5		Režijní náklady za podkapitulu P28 Režije související s manipulací na stavbě	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
528		Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :							0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
 Podkapitola : Konstrukční díly systému, Rekapitulace

529		Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Material cost behind below - chaps P2 - : Montážní náklady za podkapitulu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - : Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - : Celkové náklady za podkapitulu P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :								
-----	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
 Podkapitola : Kabelové propojení systému

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
					Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1		Propojovací kabel pro moduly "EKV" (2x(2x0,80 mm))	m							
2		Kabel JVTY 4B x 1,0 mm	m							
6		Sílový napájecí kabel CVKY 3J x 1,5 mm	m							
7		Vodič pro uzemnění modulů systému EKV CVIA14,0 mm	m							
530		Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :								

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
 Podkapitola : Kabelové propojení systému, Pomocný materiál

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
					Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1		Pomocný materiál za podkapitulu P37 konstrukční díly pro kabelový systém EKV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
2		Pomocný materiál za podkapitulu P37, Upevňovací díly pro kabelový systém EKV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
3		Pomocný materiál za podkapitulu P37, Spojovací díly pro kabelový systém EKV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
4		Pomocný materiál za podkapitulu P37 Značení pro kabelový systém EKV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
5		Pomocný materiál za podkapitulu P37 Ostatní za kabelový systém EKV	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
537		Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :					0,00	0,00		0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
 Podkapitola : Kabelové propojení systému, Režijní náklady

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
					Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1		Režijní náklady za podkapitulu P38 Režije související s dodávkou kabelového systému EKV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
2		Režijní náklady za podkapitulu P38 Režije související s montáží kabelového systému EKV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00

3	Režijní náklady za podkapitolu P38										
	Režije související s dodávkou pomocného materiálu systému EKV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00			
4	Režijní náklady za podkapitolu P38										
	Režije související s montáží pomocného materiálu systému EKV	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00			
5	Režijní náklady za podkapitolu P38										
	Režije související s manipulací na stavbě	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00			
S38									Režijní náklady za podkapitolu / Overhead costs behind below - chapter :		0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
Podkapitola : Kabelové propojení systému, Rekapitulace

S39

Materiálové náklady za podkapitolu P2- / Material cost behind below - chaps P2 - :
Montážní náklady za podkapitolu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - :
Celkové režijní náklady za podkapitolu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - :
Celkové náklady za podkapitolu P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
Podkapitola : Kabelová trasa systému

P50

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena	
			DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž			Režijní náklad
1	Hrdlovaná trubka, 16 mm	m									
2	Spojka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks									
3	Koleno pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks									
4	Přichytka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks									
21	Ohebná trubka, 16 mm	m									
22	Přichytka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks									
S50									Materiálové náklady za podkapitolu / Montážní náklady za podkapitolu / Celkové náklady za podkapitolu /		

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
Podkapitola : Kabelová trasa systému, Pomocný materiál

P57

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena	
			DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž			Režijní náklad
1	Pomocný materiál za podkapitolu P57										
	Konstrukční díly pro kabelovou trasu systému EKV	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00	
2	Pomocný materiál za podkapitolu P57,										
	Upevňovací díly pro kabelovou trasu systému EKV	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00	
3	Pomocný materiál za podkapitolu P57,										
	Spojovací díly pro kabelovou trasu systému EKV	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00	
4	Pomocný materiál za podkapitolu P57										
	Značení pro kabelovou trasu systému EKV	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00	
5	Pomocný materiál za podkapitolu P57										
	Ostatní	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00	
S23									Materiálové náklady za podkapitolu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitolu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitolu / Final costs behind below - chapter :		0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
Podkapitola : Kabelová trasa systému, Režijní náklady

P58

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena	
			DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž			Režijní náklad
1	Režijní náklady za podkapitolu P58										
	Režije související s dodávkou kabelové trasy systému EKV	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00	
2	Režijní náklady za podkapitolu P58										
	Režije související s montáží kabelové trasy systému EKV	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00	
3	Režijní náklady za podkapitolu P58										
	Režije související s dodávkou pomocného materiálu EKV	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00	
4	Režijní náklady za podkapitolu P58										
	Režije související s montáží pomocného materiálu EKV	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00	
5	Režijní náklady za podkapitolu P58										
	Režije související s manipulací na stavbě	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00	
S58									Režijní náklady za podkapitolu / Overhead costs behind below - chapter :		0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
Podkapitola : Kabelová trasa systému, Rekapitulace

S59

Materiálové náklady za podkapitolu P2- / Material cost behind below - chaps P2 - :
Montážní náklady za podkapitolu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - :
Celkové režijní náklady za podkapitolu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - :
Celkové náklady za podkapitolu P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady

P60

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena	
			DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž			Režijní náklad
1	Demontáž a montáž stávajícího slaboproudého systému EKV	kpl									
	Uvedení do původního nebo požadovaného stavu										
2	Demontáž a montáž ostatních slaboproudých systémů	kpl									
	Uvedení do původního nebo požadovaného stavu										
3	Demontáž a montáž ostatních systémů propojených do systému EKV	kpl									
	Uvedení do původního nebo požadovaného stavu										
4	Součinnost s firmou zajišťující servisní práce pro uživatele	kpl									
	Systému EKV										
5	Stavební úpravy, průvrtvy, atd.	kpl									
	Úpravy související s montáží systému EKV										
6	Demontáž a montáž stávajících podhledů a prostorů v podhledech	m ²									
	Uvedení do původního nebo požadovaného stavu.										
7	Porážní úpravy, stávající, nové	kpl									
	Orazba po montáži										
8	Pomocná instalační technika	kpl									
	Plošina, ležák, žebříky										
9	Uklid všech prostorů kde byly prováděny montážní práce systému EKV	m ²									
	Uvedení do původního nebo požadovaného stavu										
10	Ekologická likvidace odpadu	kpl									
	Po provedené montáži systému EKV										
S60									Materiálové náklady za podkapitolu / Ma Montážní náklady za podkapitolu / Assem Celkové náklady za podkapitolu /		

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Pomocný materiál

P67

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1	Pomocný materiál za podkapitolu P67									
	Konstrukční díly pro systém EKV	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00
2	Pomocný materiál za podkapitolu P67,									
	Upevňovací díly pro systém EKV	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00

3	Pomocný materiál za podkapitolu P67, Spolovací díly pro systém EKV	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pomocný materiál za podkapitolu P67 Znašení systému EKV	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pomocný materiál za podkapitolu P67 Ostatní	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S67	Materiálové náklady za podkapitolu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitolu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitolu / Final costs behind below - chapter :			0,00		0,00		0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu

Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Režijní náklady									
Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena	
				DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
1		Režijní náklady za podkapitolu P68							
2		Režije související s dodávkou ostatního materiálu systému EKV	kpl	1,0				0,00	0,00
3		Režije související s montáží ostatního materiálu systému EKV	kpl	1,0				0,00	0,00
4		Režije související s dodávkou pomocného materiálu systému EKV	kpl	1,0				0,00	0,00
5		Režije související s montáží pomocného materiálu systému EKV	kpl	1,0				0,00	0,00
S68		Režijní náklady za podkapitolu / Overhead costs behind below - chapter :						0,00	0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu

Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Rekapitulace									
S69		Materiálové náklady za podkapitolu P2 - / Material cost behind below - chaps P2 - : Montážní náklady za podkapitolu P2 - / Assembly costs behind below - chaps P2 - : Celkové režijní náklady za podkapitolu P2 - / General režijní costs behind below - chaps P2 - : Celkové náklady za podkapitolu P2 - / Final costs behind below - chaps P2 - :							

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu

Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software									
Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena	
				DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
1		Programové vybavení systému EKV							
2		Server, datové uložení systému EKV	kpl	0,0				0,00	0,00
3		Programové vybavení systému EKV							
4		Pracovní stanice systému EKV	kpl	0,0				0,00	0,00
5		Grafická nadstavba systému EKV							
6		Pro pracovní stanice systému EKV	kpl	0,0				0,00	0,00
7		Programová licence systému EKV							
8		Programová licence pro 32 přístupových bodů	kpl	0,0				0,00	0,00
9		Programové vybavení systému EKV							
10		Identifikace uživatele, který se autorizoval na kontrolovaném přístupovém bodě	kpl	0,0				0,00	0,00
S70		Režijní náklady za podkapitolu / Overhead costs behind below - chapter :						0,00	0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu

Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software									
Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena	
				DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
1		Instalace programového vybavení systému EKV							
2		Server, datové uložení systému EKV	kpl	0,0					
3		Instalace programového vybavení systému EKV							
4		Pracovní stanice systému EKV	kpl	1,0					
5		Instalace grafické nadstavby systému EKV							
6		Pro pracovní stanice systému EKV	kpl	1,0					
7		Instalace programové licence systému EKV							
8		Programová licence pro 32 přístupových bodů	kpl	0,0					
9		Instalace programového vybavení systému EKV							
10		Identifikace uživatele, který se autorizoval na kontrolovaném přístupovém bodě	kpl	0,0					
S71		Režijní náklady za podkapitolu / Overhead costs							

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu

Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software									
Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena	
				DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
1		Úprava programového vybavení systému EKV							
2		Server, datové uložení systému EKV	kpl	0,0					
3		Úprava programového vybavení systému EKV							
4		Pracovní stanice systému EKV	kpl	1,0					
5		Úprava grafické nadstavby systému EKV							
6		Pro pracovní stanice systému EKV	kpl	1,0					
S72		Režijní náklady za podkapitolu / Overhead costs							

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu

Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Revize, Protokoly									
Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena	
				DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
1		Výchozí elektrická revize systému EKV							
2		Kontroléry EKV, zdrojové zdroje EKV, atd.	kpl	1,0					
3		Kontrola, audit systému EKV							
4		Kontrola provedení instalace systému EKV	kpl	1,0					
5		Ostatní dokladová část k revizím, kontrolám, auditům, atd.							
6		Pro instalovaný systém EKV	kpl	1,0					
S73		Režijní náklady za podkapitolu / Overhead costs							

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu

Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Měření, Měřicí protokoly									
Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena	
				DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
1		Měření systému EKV							
2		Uzemnění komponent systému EKV, kontroléry, napájecí zdroje, atd.	kpl	1,0					
3		Měřicí protokoly systému EKV							
4		Tisk + elektronicky	kpl	1,0					
5		Ostatní dokladová část k měření systému EKV							
6		Použití měř. přístroje, atd.	kpl	1,0					
S74		Režijní náklady za podkapitolu / Overhead costs							

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu

Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Funkční zkoušky									
Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena	
				DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
1		Funkční zkouška instalovaného systému EKV							
2		za účasti uživatele a všech dodávých profesí	kpl	1,0					
S75		Režijní náklady za podkapitolu / Overhead costs							

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, DSPS, Předání

P76

Pof.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena	
				DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál + Montáž		
1		zaškolení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem Pro obsluhu a údržbu instalovaného systému EKV	kpl										
2		Průběžné školení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem Pro obsluhu a údržbu instalovaného systému EKV v délce 3 týdnů	kpl										
3		Dohled nad obsluhou a údržbou instalovaného systému EKV V délce dalších 3 týdnů	kpl										
4		Dokumentace skutečného provedení instalovaného systému EKV Tisk + elektronicky	kpl										
S76											Režijní náklady za podkapitulu /		

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady

P78

Pof.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena	
				DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál + Montáž		
1		Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78 Doprava materiálu systému EKV na stavbu	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00			
2		Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78 Skladné pro materiál systému EKV na stavbě	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00			
3		Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78 Noclezná doprava, školení, atd. pracovníků montáže systému EKV	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00			
4		Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78 Ostatní	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00			
S78											Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :		0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Rekapitulace

P79

S79											Celková režijní náklady za podkapitulu / General overhead costs behind below - chapter :		14 700,00
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EKV - Elektronická kontrola vstupu
 Podkapitola : Celkové náklady za kapitulu

P99

S99											Celkové konstrukční náklady za kapitulu / General constructional costs behind chapter :		
											Celkové montážní náklady za kapitulu / General assembly costs behind chapter :		
											Celkové režijní náklady za kapitulu / General režijní costs behind chapter :		
											Celkové náklady za kapitulu / Final costs behind chapter :		

Nedílnou součástí těchto výkazů výměr je "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb", který detailně definuje kvalitativní požadavky na jednotlivé výrobky a činnosti v tomto výkazu uvedené.

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Konstruktční díly systému

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena
				DPS/RO	Montáž	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál + Montáž	
1		Ústředna EPS - MENVIER	kpl									
		MENVIER, 4x smyčka										
2		Rozšiřující skříň pro akumulátory	kpl									
		MENVIER										
3		Záložní akumulátor 12V/18Ah	kpl									
		TP12180										
4		Optický požární hlásič PAM s.IQBQuad	kpl									
		MENVIER, MAP820										
5		Termodif. požární hlásič PAM s.IQBQuad	kpl									
		MENVIER, MAH830										
6		Patice standard pro hlásiče	kpl									
		MENVIER										
7		Paralelní signalizace pro hlásiče	kpl									
		MENVIER, CIR301										
8		Tlačítkový hlásič požáru	kpl									
		MENVIER, MBG813, MBG914										
9		Tlačítkový hlásič požáru	kpl									
		MENVIER, MBG917, MBG917										
10		Kombinovaná šířena s majákem	kpl									
		MENVIER, MCDS2450,										
11		Maják	kpl									
		MENVIER, MX8124DB										
12		Ovládací jednotka	kpl									
		MPU424, box, záložní akumulátory										
13		Ovládací jednotka	kpl									
		MIO324, box,										
14		Teplotně citlivý kabel	m									
		včetně instalačního materiálu, příchytky, atd.										
15		Vyhodnocovací jednotka teplotně citlivého kabelu	kpl									
		box, atd.										
16		Zálohovaný zdroj pro napájení 24V/5A/DC	kpl									
		Monitorovací stavu zdroje, bezpečnostní kontakt, 230V/AC, 12V/DC										
17		Záložní akumulátor	kpl									
		2x TP12180- 12V/18Ah										
18		Klíčový trezor	kpl									
		KTPD, 24V/DC										
S20		S20=run										
		Materiálové náklady za podkapitulu / Mat										
		Montážní náklady za podkapitulu / Assem										
		Celkové náklady za podkapitulu / Fi										

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Konstruktční díly systému, Pomocný materiál

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena
				DPS/RO	Montáž	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál + Montáž	
1		Pomocný materiál za podkapitulu P27	kpl									
		Konstruktční díly, drátky, atd. pro systém EPS										
2		Pomocný materiál za podkapitulu P27,	kpl									
		Upevňovací díly, kotvení, šrouby, atd. pro systém EPS										
3		Pomocný materiál za podkapitulu P27	kpl									
		Spojovací díly, konektory, spojky, atd. pro systém EPS										
4		Pomocný materiál za podkapitulu P27	kpl									
		Značení pro konstruktční díly systému EPS										
5		Pomocný materiál za podkapitulu P27	kpl									
		Ostatní										
S27		S27=run										
		Materiálové náklady za podkapitulu / Mate										
		Montážní náklady za podkapitulu / Assem										
		Celkové náklady za podkapitulu / Fi										

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Konstruktční díly systému, Režijní náklady

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena
				DPS/RO	Montáž	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál + Montáž	
1		Režijní náklady za podkapitulu P28	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00		0,00
		Režije související s dodávkou konstruktčních dílů systému EPS										
2		Režijní náklady za podkapitulu P28	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00		0,00
		Režije související s montáží konstruktčních dílů systému EPS										
3		Režijní náklady za podkapitulu P28	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00		0,00
		Režije související s dodávkou pomocného materiálu systému EPS										
4		Režijní náklady za podkapitulu P28	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00		0,00
		Režije související s montáží pomocného materiálu systému EPS										
5		Režijní náklady za podkapitulu P28	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00		0,00
		Režije související s manipulací na stavbě										
S28		S28=run						0,00	0,00	0,00		0,00
		Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - rchnter :										

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Konstruktční díly systému, Rekapitulace

S29		S29=run										
		Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Material cost behind below - chaps P2 - :										
		Montážní náklady za podkapitulu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - :										
		Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - :										
		Celkové náklady za podkapitulu P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :										

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Kabelové propojení systému

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena
				DPS/RO	Montáž	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál + Montáž	
1		Kabel "EPS" pro hlásičovou linku	m									
		1x2x0,8 kabel pro EPS (ekv. JY(S)Y)										
4		Kabel EPS s požární odolností	m									
		1x2x0,8 kabel pro EPS (IEC-331)										
5		Kabel EPS s požární odolností	m									
		2x2x0,8 kabel pro EPS (IEC-331)										
6		Kabel pro kruhové propojení ústředny MENVIER	m									
		Metalický kabel, WORKNET										
9		Silový napájecí kabel	m									
		CYKY 3l x 1,5 mm ²										
10		Vodič pro uzemnění ústředny EPS, zálohovaných zdrojů EPS	m									
		CYIAI 4,0 mm ²										
S30		S30=run										
		Materiálové náklady za podkapitulu / Ma										
		Montážní náklady za podkapitulu / Assem										
		Celkové náklady za podkapitulu / Fi										

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Kabelové propojení systému, Pomocný materiál

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena
				DPS/RO	Montáž	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál + Montáž	
1		Pomocný materiál za podkapitulu P37	kpl									
		Konstruktční díly pro kabelový systém EPS										
2		Pomocný materiál za podkapitulu P37,	kpl									
		Upevňovací díly pro kabelový systém EPS										
3		Pomocný materiál za podkapitulu P37,	kpl									
		Spojovací díly pro kabelový systém EPS										
4		Pomocný materiál za podkapitulu P37	kpl									
		Značení pro kabelový systém EPS										
5		Pomocný materiál za podkapitulu P37	kpl									
		Ostatní za kabelový systém EPS										

S37 Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter :
 Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter :
 Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Kabelové propojení systému, Režijní náklady

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1		Režijní náklady za podkapitulu P38									
		Režije související s dodávkou kabelového systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
2		Režijní náklady za podkapitulu P38									
		Režije související s montáží kabelového systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
3		Režijní náklady za podkapitulu P38									
		Režije související s dodávkou pomocného materiálu systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
4		Režijní náklady za podkapitulu P38									
		Režije související s montáží pomocného materiálu systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
5		Režijní náklady za podkapitulu P38									
		Režije související s manipulací na stavbě	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	

S38 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Kabelové propojení systému, Rekapitulace

S39 Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Material cost behind below - chaps P2 - :
 Montážní náklady za podkapitulu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - :
 Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - :
 Celkové náklady za podkapitulu P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Společná kabelová trasa pro systémy

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1		Ocelový kabelový elektroinstalační žlab, 100x250, PO-90	ks								
2		Spojka pro kabelový elektroinstalační žlab, 100, PO-90	ks								
3		Ocelový kabelový elektroinstalační žlab, 50x62, PO-90	ks								
4		Spojka pro kabelový elektroinstalační žlab, 50, PO-90	ks								
5		Závěs pro kabelový elektroinstalační žlab, 62	ks								
6		Stropní držák závitové tyče (M8)	ks								
7		Závitová tyč (M8 - 1m)	ks								
8		Kotva kovová pro závitovou tyč M8	ks								
9		Šroub + matice M8x12, baleno 100 ks	ks								

S40 Materiálové náklady za podkapitulu /
 Montážní náklady za podkapitulu / A
 Celkové náklady za podkapitulu /

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Společná kabelová trasa systémů, Pomocný materiál

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1		Pomocný materiál za podkapitulu P47									
		Konstruktivní díly pro společnou kabelovou trasu slaboproudých systémů	kpl								
2		Pomocný materiál za podkapitulu P47,									
		Upevňovací díly pro společnou kabelovou trasu slaboproudých systémů	kpl								
3		Pomocný materiál za podkapitulu P47,									
		Spojovací díly pro společnou kabelovou trasu slaboproudých systémů	kpl								
4		Pomocný materiál za podkapitulu P47									
		Značení pro společnou kabelovou trasu slaboproudých systémů	kpl								
5		Pomocný materiál za podkapitulu P47									
		Ostatní	kpl								

S47 Materiálové náklady za podkapitulu / M
 Montážní náklady za podkapitulu / Asse
 Celkové náklady za podkapitulu /

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Společná kabelová trasa systémů, Režijní náklady

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1		Režijní náklady za podkapitulu P48									
		Režije související s dodávkou společné kabelové trasy pro slaboproudé systémy	kpl								
2		Režijní náklady za podkapitulu P48									
		Režije související s montáží společné kabelové trasy pro slaboproudé systémy	kpl								
3		Režijní náklady za podkapitulu P48									
		Režije související s dodávkou pomocného materiálu pro společnou kabelovou trasu	kpl								
4		Režijní náklady za podkapitulu P48									
		Režije související s montáží pomocného materiálu pro společnou kabelovou trasu	kpl								
5		Režijní náklady za podkapitulu P48									
		Režije související s manipulací na stavbě	kpl								

S48 Režijní náklady za podkapitulu / Ove

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Společná kabelová trasa systémů, Rekapitulace

S49 Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Mat
 Montážní náklady za podkapitulu P2- / Assem
 Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General rež
 Celkové náklady za podkapitulu P2- / F

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Kabelová trasa systémů

Poř.	Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
				DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1		Hrdlovaná trubka, 16 mm	m								
2		Spojka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks								
3		Koleno pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks								
4		Příchytka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks								
5		Hrdlovaná trubka, 20 mm	m								
6		Spojka pro hrdlovanou trubku, 20 mm	ks								
7		Koleno pro hrdlovanou trubku, 20 mm	ks								
8		Příchytka pro hrdlovanou trubku, 20 mm	ks								
21		Ohebná trubka, 16 mm	m								
22		Příchytka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks								

23	Ohebná trubka, 20 mm	m							
24	Přichytka pro hrdlovanou trubku, 20 mm	ks							
25	Ohebná trubka, 32 mm	m							
26	Přichytka pro hrdlovanou trubku, 32 mm	ks							
550	Materiálové náklady za podkapitulu / Material costs behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :								

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
Podkapitola : Kabelová trasa systému, Pomocný materiál

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Pomocný materiál za podkapitulu P57 Konstrukční díly pro kabelovou trasu systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00
2	Pomocný materiál za podkapitulu P57, Upevňovací díly pro kabelovou trasu systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00
3	Pomocný materiál za podkapitulu P57, Spojovací díly pro kabelovou trasu systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00
4	Pomocný materiál za podkapitulu P57 Značení pro kabelovou trasu systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00
5	Pomocný materiál za podkapitulu P57 Ostatní	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00
523	Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :									

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
Podkapitola : Kabelová trasa systému, Režijní náklady

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Režijní náklady za podkapitulu P58 Režije související s dodávkou kabelové trasy systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Režijní náklady za podkapitulu P58 Režije související s montáží kabelové trasy systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Režijní náklady za podkapitulu P58 Režije související s dodávkou pomocného materiálu EPS	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Režijní náklady za podkapitulu P58 Režije související s montáží pomocného materiálu EPS	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	0,00
5	Režijní náklady za podkapitulu P58 Režije související s manipulací na stavbě	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	0,00
558	Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :									

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
Podkapitola : Kabelová trasa systému, Rekapitulace

559 Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Material cost behind below - chaps P2 - :
Montážní náklady za podkapitulu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - :
Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - :
Celkové náklady za podkapitulu P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Demontáž a montáž stávajícího slaboproudého systému EPS Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	kpl								
2	Demontáž a montáž ostatních slaboproudých systémů Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	kpl								
3	Demontáž a montáž ostatních systémů Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	kpl								
4	Součinnost s firmou zajišťující servisní práce pro uživatele systému EPS	kpl								
5	Stavební úpravy, průvrty, atd. Úpravy související s montáží systému EPS	kpl								
6	Demontáž a montáž stávajících podhledů a prostorů v podhledech Uvedení do původního nebo požadovaného stavu.	m ²								
7	Požární úpravky, stávající, nové Oprava po montáži	kp								
8	Pomocná instalační technika Plachta, ležák, žebříky	kp								
9	Uklid všech prostorů kde byly prováděny montážní práce systému EPS Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	m ²								
10	Ekologická likvidace odpadu Po provedení montáží systému EPS	kp								
560	Materiálové náklady za podkapitulu Montážní náklady za podkapitulu / Celkové náklady za podkapitulu									

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Pomocný materiál

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Pomocný materiál za podkapitulu P67 Konstrukční díly pro systém EPS	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00
2	Pomocný materiál za podkapitulu P67, Upevňovací díly pro systém EPS	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00
3	Pomocný materiál za podkapitulu P67, Spojovací díly pro systém EPS	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00
4	Pomocný materiál za podkapitulu P67 Značení systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00
5	Pomocný materiál za podkapitulu P67 Ostatní	kpl	1,0				0,00	0,00		0,00
567	Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :									

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Režijní náklady

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Režijní náklady za podkapitulu P68 Režije související s dodávkou ostatního materiálu systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Režijní náklady za podkapitulu P68 Režije související s montáží ostatního materiálu systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Režijní náklady za podkapitulu P68 Režije související s dodávkou pomocného materiálu systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Režijní náklady za podkapitulu P68 Režije související s montáží pomocného materiálu systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	0,00
5	Režijní náklady za podkapitulu P68 Režije související s manipulací na stavbě	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	0,00
568	Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :									

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Rekapitulace

569

S69 Materiálové náklady za podkapitoly P2- / Material cost behind below - chaps P2 - ;
 Montážní náklady za podkapitoly P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - ;
 Celkové režijní náklady za podkapitoly P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - ;
 Celkové náklady za podkapitoly P2- / Final costs behind below - chaps P2 - ;

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1	Programové vybavení systému EPS									
	Základní programové vybavení systému EPS, ústředny	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
2	Grafická nadstavba systému EPS									
	Pro pracovní stanici systému EPS	kpl	0,0				0,00	0,00	0,00	
S70	Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1	Instalace programového vybavení systému EPS									
	Základní programové vybavení systému EPS, ústředny	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
2	Instalace grafické nadstavby systému EPS									
	Pro pracovní stanici systému EPS	kpl	1,0				0,00	0,00	0,00	
S71	Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1	Uprava programového vybavení systému EPS									
	Základní programové vybavení systému EPS, ústředny	kpl								
2	Uprava grafické nadstavby systému EPS									
	Pro pracovní stanici systému EPS	kpl								
S72	Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Revize, Protokoly

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1	Výchozí elektrická revize systému EPS									
	Ústředny EPS, Zálohované zdroje EPS, atd.	kpl								
2	Kontrola, audit systému EPS									
	Kontrola provedení instalace systému EPS	kpl								
3	Kontrola systému EPS, požární technikem									
	Kontrola požárních návazností systému EPS a jejich funkce	kpl								
4	Ostatní dokladová část k revizím, kontrolám, auditům, atd.									
	Pro instalovaný systém EPS	kpl								
S73	Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Měření, Měřicí protokoly

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1	Měření systému EPS									
	Uzemnění komponent systému EPS, ústředny, napájecí zdroje, požární smyčky, atd.	kpl								
2	Měřicí protokoly systému EPS									
	Tisk + elektronicky	kpl								
3	Ostatní dokladová část k měření systému EPS									
	Použití měř. přístroje, atd.	kpl								
S74	Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Funkční zkoušky

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1	Funkční zkouška instalovaného systému EPS									
	za účasti uživatele, požární technika a všech dodávčených profesí	kol					0,00	0,00	0,00	
S75	Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, DSPS, Předání

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1	Zaškolení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem									
	Pro obsluhu a údržbu instalovaného systému EPS	kpl								
2	Průběžné školení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem									
	Pro obsluhu a údržbu instalovaného systému EPS v délce 3 týdnů	kol								
3	Dohled nad obsluhou a údržbou instalovaného systému EPS									
	v délce dalších 3 týdnů	kol								
4	Dokumentace skutečného provedení instalovaného systému EPS									
	Tisk + elektronicky	kpl								
S76	Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Material	Montáž	Material	Montáž	Režijní náklad		
1	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Doprava materiálu systému EPS na stavbu	kp								
2	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Skladné pro materiál systému EPS na stavbě	kp								
3	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Noctlélné, doprava, školení, atd. pracovníků montáže systému EPS	kp								
4	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Ostatní	kp								
S78	Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :									0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EPS - Elektrická požární signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Rekapitulace

S79	Celkové režijní náklady za podkapitulu / General overhead costs behind below - chapter :									30 596,00
-----	------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Objekt	Kapitola	Podkapitola	Objekt	Kapitola	Podkapitola
S99	SO23_Rekonstrukce objektu	Celkové konstrukční náklady za kapitulu / General constructional costs behind chapter :			
	EPS - Elektrická požární signalizace	Celkové montážní náklady za kapitulu / General assembly costs behind chapter :			
		Celkové režijní náklady za kapitulu / General režijní costs behind chapter :			
		Celkové náklady za kapitulu / Final costs behind chapter :			

Nedílnou součástí těchto výkazů výměr je "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb", který detailně definuje kvalitativní požadavky na jednotlivé výrobky a činnosti v tomto výkazu uvedené.

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Konstruktivní díly systému

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál	Montáž	Celková cena Materiál	Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Koncentrátor EZS/EAS, CONCEPT, 16. box, trafo, záložní akumulátor	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
2	Rozšíření poplachových smyček pro koncentrátor CONCEPT, 16.	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
3	LCD - Klávesnice CONCEPT,	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
4	PIR detektor vnitřní	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
5	Mag. kontakt, povrchový pro okna a dveře dosah 16mm, AL, 2+2 připojení	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
6	Propojovací krabička, tamper, na stěnu	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
7	Panikové tlačítko	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
S20	520=0,00								
Materiálové náklady za podkapitolu / Material cost behind below - chapter :						0,00			
Montážní náklady za podkapitolu / Assembly costs behind below - chapter :							0,00		
Celkové náklady za podkapitolu / Final costs behind below - chapter :									0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Konstruktivní díly systému, Pomocný materiál

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál	Montáž	Celková cena Materiál	Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Pomocný materiál za podkapitolu P27								
2	Konstruktivní díly, držáky, atd. pro systém EZS	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
3	Pomocný materiál za podkapitolu P27, Upevňovací díly, kotvení, šrouby, atd. pro systém EZS	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
4	Pomocný materiál za podkapitolu P27								
5	Spojovací díly, konektory, spojky, atd. pro systém EZS	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
6	Pomocný materiál za podkapitolu P27								
7	Značení pro konstruktivní díly systému EZS	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
8	Pomocný materiál za podkapitolu P27								
9	Ostatní	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
S27	527=0,00								
Materiálové náklady za podkapitolu / Material cost behind below - chapter :						0,00			
Montážní náklady za podkapitolu / Assembly costs behind below - chapter :							0,00		
Celkové náklady za podkapitolu / Final costs behind below - chapter :									0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Konstruktivní díly systému, Režijní náklady

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál	Montáž	Celková cena Materiál	Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Režijní náklady za podkapitolu P28								
2	Režije související s dodávkou konstruktivních dílů systému EZS	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Režijní náklady za podkapitolu P28								
4	Režije související s montáží konstruktivních dílů systému EZS	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Režijní náklady za podkapitolu P28								
6	Režije související s dodávkou pomocného materiálu systému EZS	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Režijní náklady za podkapitolu P28								
8	Režije související s montáží pomocného materiálu systému EZS	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Režijní náklady za podkapitolu P28								
10	Režije související s manipulací na stavbě	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
S28	528=0,00								
Režijní náklady za podkapitolu / Overhead costs behind below - chapter :								0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Konstruktivní díly systému, Rekapitulace

S29	529=142 940,00						33 745,00		0,00
Materiálové náklady za podkapitolu P2- / Material cost behind below - chaps P2 - :						142 940,00			
Montážní náklady za podkapitolu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - :							33 745,00		
Celkové režijní náklady za podkapitolu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - :								0,00	
Celkové náklady za podkapitolu P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :									176 685,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Kabelové propojení systému

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál	Montáž	Celková cena Materiál	Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Propojovací kabel pro moduly "EZS" (2x(2x0,80 mm))	m							
3	Propojovací kabel pro pasivní detektory 4 x 0,22 mm ² (stíněný)	m							
4	Propojovací kabel pro aktivní detektory 2 x 0,5 + 4 x 0,22 mm ² (stíněný)	m							
5	Silový napájecí kabel CYKY 3l x 1,5 mm ²	m							
6	Vodič pro uzemnění modulů systému EZS (VIA) 4,0 mm ²	m							
S30	530=0,00								
Materiálové náklady za podkapitolu / Material cost behind below - chapter :									
Montážní náklady za podkapitolu / Assembly costs behind below - chapter :									
Celkové náklady za podkapitolu / Final costs behind below - chapter :									

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Kabelové propojení systému, Pomocný materiál

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál	Montáž	Celková cena Materiál	Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Pomocný materiál za podkapitolu P37								
2	Konstruktivní díly pro kabelový systém EZS	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
3	Pomocný materiál za podkapitolu P37, Upevňovací díly pro kabelový systém EZS	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
4	Pomocný materiál za podkapitolu P37, Spojovací díly pro kabelový systém EZS	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
5	Pomocný materiál za podkapitolu P37								
6	Značení pro kabelový systém EZS	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
7	Pomocný materiál za podkapitolu P37								
8	Ostatní za kabelový systém EZS	kpl	1,0			0,00	0,00		0,00
S37	537=0,00								
Materiálové náklady za podkapitolu / Material cost behind below - chapter :						0,00			
Montážní náklady za podkapitolu / Assembly costs behind below - chapter :							0,00		
Celkové náklady za podkapitolu / Final costs behind below - chapter :									0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Kabelové propojení systému, Režijní náklady

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra DPS/RO	Jednotková cena Materiál	Montáž	Celková cena Materiál	Montáž	Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
1	Režijní náklady za podkapitolu P38								
2	Režije související s dodávkou kabelového systému EZS	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Režijní náklady za podkapitolu P38								
4	Režije související s montáží kabelového systému EZS	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Režijní náklady za podkapitolu P38								
6	Režije související s dodávkou pomocného materiálu systému EZS	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Režijní náklady za podkapitolu P38								
8	Režije související s montáží pomocného materiálu systému EZS	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Režijní náklady za podkapitolu P38								
10	Režije související s manipulací na stavbě	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00	0,00
S38	538=0,00								
Režijní náklady za podkapitolu / Overhead costs behind below - chapter :								0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Kabelové propojení systému, Rekapitulace

S39	539=62 440,00						17 840,00		0,00
Materiálové náklady za podkapitolu P2- / Material cost behind below - chaps P2 - :						62 440,00			
Montážní náklady za podkapitolu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - :							17 840,00		
Celkové režijní náklady za podkapitolu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - :								0,00	
Celkové náklady za podkapitolu P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :									105 280,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace		Podkapitola : Kabelová trasa systému							
Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena
			DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál + Montáž	
1	Hrdlovaná trubka, 16 mm	m									
2	Spojka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks									
3	Koleno pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks									
4	Přichytka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks									
21	Ohebná trubka, 16 mm	m									
22	Přichytka pro hrdlovanou trubku, 16 mm	ks									
S50 Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :							0,00	0,00		0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace		Podkapitola : Kabelová trasa systému, Pomocný materiál							
Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena
			DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál + Montáž	
1	Pomocný materiál za podkapitulu P57	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
2	Konstruktivní díly pro kabelovou trasu systému EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
3	Pomocný materiál za podkapitulu P57, Upeňovací díly pro kabelovou trasu systému EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
4	Pomocný materiál za podkapitulu P57, Spojovací díly pro kabelovou trasu systému EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
5	Pomocný materiál za podkapitulu P57, Značení pro kabelovou trasu systému EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
	Ostatní	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
S23 Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :							0,00	0,00		0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace		Podkapitola : Kabelová trasa systému, Režijní náklady							
Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena
			DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál + Montáž	
1	Režijní náklady za podkapitulu P58	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
2	Režije související s dodávkou kabelové trasy systému EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
3	Režije související s montáží kabelové trasy systému EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
4	Režije související s montáží pomocného materiálu EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
5	Režije související s montáží pomocného materiálu EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
	Režije související s manipulací na stavbě	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
S58 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :							0,00	0,00		0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace		Podkapitola : Kabelová trasa systému, Rekapitulace							
S59 Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Material cost behind below - chaps P2- : Montážní náklady za podkapitulu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2- : Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2- : Celkové náklady za podkapitulu P2- / Final costs behind below - chaps P2- :							0,00	0,00		0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace		Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady							
Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena
			DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál + Montáž	
1	Demontáž a montáž stávajícího slaboproudého systému EZS	kpl									
2	Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	kpl									
3	Demontáž a montáž ostatních systémů propojených do systému EZS	kpl									
4	Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	kpl									
5	Soužitnost s firmou zajišťující servisní práce pro uživatele systému EZS	kpl									
6	Stavební úpravy, průvrty, atd.	kpl									
7	Úpravy související s montáží systému EZS	kpl									
8	Demontáž a montáž stávajících podhledů a prostor v podhledech	m ²									
9	Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	m ²									
10	Režijní úpravy, stávající, nové	kpl									
11	Oprava po montáži	kpl									
12	Pomocná instalační technika	kpl									
13	Flořina, jeřáb, leblíky	kpl									
14	Uklid všech prostorů kde byly prováděny montážní práce systému EZS	m ²									
15	Uvedení do původního nebo požadovaného stavu	m ²									
16	Ekologická likvidace odpadu	m ³									
17	Po provedené montáži systému EZS	kpl									
S60 Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :							0,00	0,00		0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace		Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Pomocný materiál							
Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena
			DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál + Montáž	
1	Pomocný materiál za podkapitulu P67	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
2	Konstruktivní díly pro systém EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
3	Pomocný materiál za podkapitulu P67, Upeňovací díly pro systém EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
4	Pomocný materiál za podkapitulu P67, Spojovací díly pro systém EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
5	Pomocný materiál za podkapitulu P67, Značení systému EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
	Ostatní	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
S67 Materiálové náklady za podkapitulu / Material cost behind below - chapter : Montážní náklady za podkapitulu / Assembly costs behind below - chapter : Celkové náklady za podkapitulu / Final costs behind below - chapter :							0,00	0,00		0,00	

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu		Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace		Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Režijní náklady							
Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena
			DPS/RO		Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál + Montáž	
1	Režijní náklady za podkapitulu P68	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
2	Režije související s dodávkou ostatního materiálu systému EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
3	Režije související s montáží ostatního materiálu systému EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
4	Režije související s montáží pomocného materiálu systému EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
5	Režije související s montáží pomocného materiálu systému EZS	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00
	Režije související s manipulací na stavbě	kpl	1,0				0,00	0,00			0,00

S68 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter : 0,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Rekapitulace

Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Material cost behind below - chaps P2 - :
 Montážní náklady za podkapitulu P2- / Assembly costs behind below - chaps P2 - :
 Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General režijní costs behind below - chaps P2 - :
 Celkové náklady za podkapitulu P2- / Final costs behind below - chaps P2 - :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Programové vybavení systému EZS									
	Rozšíření programové vybavení systému EZS	kpl								
2	Programové vybavení systému EZS									
	Grafická nadstavba systému EZS	kpl								

S70 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Instalace programového vybavení systému EZS									
	Rozšíření programové vybavení systému EZS	kpl								
2	Instalace programového vybavení systému EZS									
	Grafická nadstavba systému EZS	kpl								

S71 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Programování systému EZS dle požadavku uživatele, úprava programu									
	Rozšíření programové vybavení systému EZS	kpl								
2	Programování systému EZS dle požadavku uživatele, úprava programu									
	Grafická nadstavba systému EZS	kpl								

S72 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Revize, Protokoly

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Výchozí elektrická revize systému EZS									
	Ústředna, expandéry EZS, zálohované zdroje EZS, atd.	kpl								
2	Kontrola, audit systému EZS									
	Kontrola provedení instalace systému EZS	kpl								
3	Ostatní dokladová část k revizím, kontrolám, auditům, atd.									
	Pro instalovaný systém EZS	kpl								

S73 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Měření, Měřicí protokoly

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Měření systému EZS									
	Uzemnění komponent systému EZS, expandéry, napájecí zdroje, atd.	kpl								
2	Měřicí protokoly systému EZS									
	Tisk + elektronicky	kpl								
3	Ostatní dokladová část k měření systému EZS									
	Použití měř. přístroje, atd.	kpl								

S74 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Funkční zkoušky

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Funkční zkouška instalovaného systému EZS									
	za účasti uživatele a všech oddělených profesí	kpl								

S75 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, DSPS, Předání

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Zaškolení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem									
	Pro obsluhu a údržbu instalovaného systému EZS	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00		0,00
2	Průběžné školení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem									
	Pro obsluhu a údržbu instalovaného systému EZS v délce 3 týdnů	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00		0,00
3	Dohled nad obsluhou a údržbou instalovaného systému EZS									
	v délce dalších 3 týdnů	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00		0,00
4	Dokumentace skutečného provedení instalovaného systému EZS									
	Tisk + elektronicky	kpl	1,0		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

S76 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Doprava materiálu systému EZS na stavbu	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00		0,00
2	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Skladné pro materiál systému EZS na stavbě	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00		0,00
3	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Nadlehné, doprava, školení, atd. pracovníků montáže systému EZS	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00		0,00
4	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Ostatní	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00		0,00

S78 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Rekapitulace

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem	Celková cena
			DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad		
1	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P79									
	Doprava materiálu systému EZS na stavbu	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00		0,00
2	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Skladné pro materiál systému EZS na stavbě	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00		0,00
3	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Nadlehné, doprava, školení, atd. pracovníků montáže systému EZS	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00		0,00
4	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Ostatní	kpl	1,0			0,00	0,00	0,00		0,00

S78 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter :

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Rekapitulace

S79 Celkové režijní náklady za podkapitulu / General overhead costs behind below - chapter : 41 500,00

Objekt : SO23_Rekonstrukce objektu
 Kapitola : EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
 Podkapitola : Celkové náklady za kapitulu
 Celkové konstrukční náklady za kapitulu / General constructional costs behind chapter :
 Celkové montážní náklady za kapitulu / General assembly costs behind chapter :
 Celkové režijní náklady za kapitulu / General režijní costs behind chapter :
 Celkové náklady za kapitulu / Final costs behind chapter :

Nedílnou součástí těchto výkazů výměr je "Soupis stavebních prací, dodávek a s kterými detailně definuje kvalitativní požadavky na jednotlivé výrobky a činnosti v tomto výkazu uvedené.

ROZPOČET

SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

PS-580-15-SL

Objekt "U"

slaboproudá elektroinstalace - STA - materiál+montáž		
slaboproudá elektroinstalace - SKS - materiál		
slaboproudá elektroinstalace SKS - montáž		
Celková cena za materiál a montáž bez DPH		
DPH	21	%
Celková cena za materiál a montáž včetně DPH		

SLABOPROUD: STA

Elektroinstalace slaboproudá - STA (materiál včetně montáže)	Počet	Poznámka	Cena celkem /Kč/
Anténní systém, úprava, osazení na základě konkrétního testování signálu v rámci prováděcího projektu, základní TV stanice pozemního příjmu, FM	1 kpl		
Přijímací SAT parabola, příslušenství, LNB konvertor	1 kpl		
Distribuční skříň, revize, úprava, osazení ke konfiguraci rozvodů, příp. skupinová přijímací stanice pro min. 16 programů, zdroj, ovládací panel	1 kpl		
Anténní stožár, nátěr, příslušenství, osazení, montážní materiál, kotvení	1 kpl		
Sada konvertorů a kanálových zesilovačů K24,37,41,51 s převodem do III.tv pásma (výstupní úroveň minim 115dBuV), příp. osazení kazet přijímací stanice podle konfigurace rozvodů	1 kpl		
DVB-S modul/kazeta pro dekódování 4 programů, 1x SAT vstup	1 kpl		
Ostatní materiál v závislosti na výběru výrobce systému	1 kpl		
Kabel koax.7,2 trasový pro tv rozvody (útlum 100m: max 8dB/300MHz,tlum.stíněn. min 85dB při 450MHz)	2000 m		
Konektory kompresní	1 kpl		
Vázací a materiál, spony, pásky	1 kpl		
Ostatní materiál v závislosti na výběru výrobce kabeláže	1 kpl		
Protahovací trubka 50 mm, protahovací lanko	20 m		
Protahovací trubka pod omítku 23 mm, bezhalogenová, protahovací lanko, drážkování, zabezpečení v drážkách	800 m		
Instalační krabice hluboká pod omítku	50 ks		
Zemnicí lanko CYA zž 6	40 m		
Krimpovací očka, vějíř. podložky, samořez, šroub	1 kpl		
Sada rozbočovačů TV1/2 F konektory, rozboč.útlum max 6dB, tlumení stíněním(450MHz) min 75dB podle zvolené konfigurace zapojení a výrobce komponentů	3 kpl		
Sada širokopásmových zesilovačů 5-450MHz regulovatelný zisk 24dB, výstup min 122dBuV, napájení 230V, počet podle zvolené konfigurace zapojení	1 kpl		
Skříň přístrojová, nástěnná, plast odbočovací	4 ks		
Účastnická zásuvka, F konektory, koncová, útlum max. 6dB, provedení do krabice pod omítku, design koordinovat s ESI	47 ks		
Přístrojová krabice	47 ks		
Stavební přípomocce, stavební úklid, začištění	1 kpl		
Testování jednotlivých segmentů a signálu v zásuvkách	1 kpl		
Test a regulace zisku zesilovačů	1 kpl		
Kombinace materiálu na protipožární utěsnění prostupů (pěna)	1 kpl		
Náklady ostatní	1 kpl		
Celková cena			


SLABOPROUD: SKS - počítačová síť a telefon

Elektroinstalace slaboproudá - materiál	Počet	Cena za m.j./Kč/	Cena celkem /Kč/
Propojovací kabel C5Es pro datové propojení linek ve sdruženém rozváděči, 2m, počet upřesnit podle AP	23 ks		
Propojovací kabely C5Es na připojení stanic ke strukturované kabeláži, různé délky, počet upřesnit podle AP	23 ks		
Stojanový serverový rozvaděč IP 30 - DS výšky 42U - s vybavením bez aktivních prvků	1 ks		
podlahový kabelový kanál š.200 mm včetně ohybů, víka a příslušenství + protah.drát	21 m		
krabicová rozvodka KT 250 nebo plastová	2 ks		
kabel SYKFY 20x2x0,5	40 m		
optický kabel 4x62,5 (125 mikronů)	40 m		
Instalační kabel - drát AWG24, STP (SFTP) C5E - LSZH	750 m		
Protahovací trubka 23 mm, protahovací lanko	1000 m		
Instalační krabice pod omítku hluboká, modul 68mm, koordinovat s ESI	59 ks		
poutka pro uchycení kabelů ke stropu	1 kpl		
Kompletní zásuvka 2xRJ45s min. C5Es do krabice pod omítku, provedení koordinovat s ESI , adaptabilní rámeček	16 ks		
Kompletní zásuvka 1xRJ45s min. C5Es do krabice pod omítku, provedení koordinovat s ESI , adaptabilní rámeček	43 ks		
Protahovací krabicová rozvodka KO 97	100 ks		
Celková cena			

SLABOOPROUD: SKS - počítačová síť a telefon

Elektroinstalace slaboproudá - montáž	Počet	Cena za m.j./Kč/	Cena celkem /Kč/
Propojovací kabel C5Es pro datové propojení linek ve sdruženém rozváděči, 2m, počet upřesnit podle AP	23 ks		
Propojovací kabely C5Es na připojení stanic ke strukturované kabeláži, různé délky, počet upřesnit podle AP	23 ks		
Stojanový serverový rozvaděč IP 30 - DS výšky 42U - s vybavením bez aktivních prvků	1 ks		
podlahový kabelový kanál š.200 mm včetně ohybů, víka a příslušenství + protah.drát	21 m		
krabicová rozvodka KT 250 nebo plastová	2 ks		
kabel SYKFY 20x2x0,5	40 m		
optický kabel 4x62,5 (125 mikronů)	40 m		
Instalační kabel - drát AWG24, STP (SFTP) C5E - LSZH	750 m		
Protahovací trubka 23 mm, protahovací lanko	1000 m		
Instalační krabice pod omítku hluboká, modul 68mm, koordinovat s ESI	59 ks		
poutka pro uchycení kabelů ke stropu	1 kpl		
Kompletní zásuvka 2xRJ45s min. C5Es do krabice pod omítku, provedení koordinovat s ESI , adaptabilní rámeček	16 ks		

Kompletní zásuvka 1xRJ45s min. C5Es do krabice pod omítku, provedení koordinovat s ESI , adaptabilní rámeček	43 ks	
Protahovací krabicová rozvodka KO 97	100 ks	
komplet demontážní práce slaboproudu	1 kpl	
práce související s napojením stávajících kabelových přípojek	1 kpl	
datový vývod metalický - měření, vystavení měř. protokolu	23 ks	
provedení spojky na optickém kabelu	1 kpl	
pomocné stavební práce (např. drážkování pro kabely, pi	1 kpl	
Celková cena		



ONK - Objekt SO 23 - Pavilon U
 STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY, CENTRUM PRO VZDĚLÁNÍ A PÉČI O ZAMĚSTNANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI KOLÍN
 a.s., NEMOCNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Pop.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
IO U 101 - Komunikace a zpevněné plochy								
001: Zemní práce								
1.	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2					
2.	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2					
3.	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2					
4.	113152112	Odstavení podkladů zpevněných ploch z kamenného drceného	m3					
5.	113107230	Odstavení podkladu z betonu prostého tl. do 100 mm	m2					
6.	113202111	Vytrhání obrub krajních obrubníků slojatých	m					
7.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3					
8.	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3					
9.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tl. 3 objemu do 100 m3	m3					
10.	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tl. 3	m3					
11.	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v horninách tl. 3	m3					
12.	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tl. 3	m3					
13.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tl. 1 až 4 do 100 m3	m3					
14.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tl. 1 až 4	m3					
15.	171102102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do nasytů zhutněných do 98 % PS	m3					
16.	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2					
17.	SPEC 001_01	Nákup vhodné zeminy - ornice	m3					
002: Základy								
1.	274313711	Základové pásy z betonu tl. C 20/25	m3					
2.	274321411	Základové pásy ze ŽB tl. C 20/25	m3					
3.	273311126	Základové desky z betonu prostého C 20/25 - podkladní beton	m3					
4.	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2					
5.	274351216	Odstavení bednění stěn základových pasů	m2					
6.	274362114	Výztuž základových pasů ocel 10 505 D do 22 mm - viz výztuž schodišťové konstrukce	t					
003: Svislé konstrukce								
1.	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m					
2.	59228407	Betonová palisáda šedá (v x d x š) 0,4 x 0,18 x 0,12m	kus					
004: Vodorovné konstrukce								
1.	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tl. C 20/25	m3					
2.	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kan	t					
3.	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t					
4.	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2					
5.	431351122	Odstavení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2					
005: Komunikace								
1.	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2					
2.	59245122	Dlažba betonová, typ cihla, tl. 80 mm - šedá	m2					
3.	564801112	Podklad z DK frakce 4-8 tl 40 mm	m2					
4.	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2					
5.	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2					
6.	59245110	Dlažba betonová, typ cihla, tl. 60 mm - šedá	m2					
7.	564801111	Podklad z DK frakce 4-8 tl 30 mm	m2					
8.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2					
9.	596211120	Kladení zámkové dlažby tl 40 mm pl do 50 m2 - zvýšený pás podél příjezdové komunikace	m2					
10.	59245219	Dlažba betonová, typ cihla, tl. 40 mm - šedá	m2					
11.	564801111-1	Podklad z DK frakce 4-8 tl 30 mm	m2					
12.	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 - okapový chodník	m2					
13.	59245601	Dlažba betonová 50x50x5 cm šedá	m2					
14.	564801111-2	Podklad z DK frakce 4-8 tl 30 mm	m2					
15.	596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2	m2					
16.	59245315	Dlažba betonová 30x30x5 cm šedá	m2					
17.	564801111-3	Podklad z DK frakce 4-8 tl 30 mm	m2					
18.	564851111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2					
19.	SPEC_005_02	Doprava recyklačního zařízení	soubor					
20.	567522114	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 350 mm do 1000 m2	m2					
21.	58522110	Vhodné pojivo (cemenová nebo asfaltová emulze, kamenivo) - přesný technologický postup bude projednán a odsouhlasen zhotovitelem stavby	m2					
22.	SPEC_005_01	Nákup vhodného materiálu - doplnění recyklatu - cca 50%	m3					
23.	567551111	Recyklace podkladu za studena na místě- rozpojení a reprofilace tl 350 mm plochy do 1000 m2	m2					
24.	100004212	Válcování plochy recyklatu	m2					
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3					
2.	981043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3					
3.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC	m3					
4.	966072811	Rozebrání stávacího oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m					

9.656

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus					
6.	SPEC_009_01	Demontáž stávajícího telefonního sloupu, včetně likvidace	soubor					
7.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového sjoatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m					
8.	59217492	Obrubník betonový silniční 100x10x25 cm	kus					
9.	59217510	Obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	kus					
10.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m					
11.	59217211	Obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	kus					
12.	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m					
13.	59227107	Žlab odvodňovací	kus					
14.	59227185	Příslušensví -vpust' odtoková, s pozinkovaným košem	kus					
15.	59227200	Příslušensví-uzavřená čelní stěna, z pozinkované oceli, typ D1	kus					
16.	59227140	Pororošti pozinkovaný, oka 30/10 mm, délka 1m	kus					
17.	59227141	Pororošti pozinkovaný, oka 30/10 mm, délka 0,5 m	kus					
18.	59227193	Arelace k pozinkovaným krytům - komplet	kus					

099: Přesun hmot HSV

1.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t					
2.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t					
3.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) - odvoz na příslušné skládky, rozřídění dle platné klasifikace odpadů	t					
4.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t					

767: Konstrukce zámečnické

1.	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg					
2.	SPEC_767_001	Ocelové zábradlí trubkové na vnějším schodišti, povrchová úprava zinkování	kg					

Nedílnou součástí těchto výkazů výměr je "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb", který detailně definuje kvalitativní požadavky na jednotlivé výrobky a činnosti v tomto výkazu uvedené.

ONK - Objekt SO 23 - Pavilon U
 STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY, CENTRUM PRO VZDĚLÁNÍ A PÉČI O ZAMĚŠTNANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI KOLÍN
 a.s., NEMOCNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
IO U 102 - Oplocení								
001: Zemní práce								
1.	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3					
2.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3					
3.	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3					
4.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3					
5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3					
002: Základy								
1.	275311124	Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 XC4 XF4	m3					
003: Svislé konstrukce								
1.	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus					
2.	55342262	Sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxilový průměr 48x2 mm, délky 2350 mm - s dvěma úchytkami pro napínací drát, horní část opalována plastovou čepičkou	kus					
3.	55342274	Vzpěra plotová 48x2 mm včetně krytky s uchem - pozinkovaná a komaxilová, délky cca 2800 mm	kus					
4.	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m					
5.	31327504	Pletivo poplastované s čtvercovými cky 50x50 mm, výška 2,0m	m					
6.	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m					
7.	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m					
8.	320101111	Osazení betonových prefabrikátů hmotností do 1000 kg - podhrabové desky	m3					
9.	SPEC_003_03	Podhrabová deska velikostí 300x50-2500 mm, z betonu prostého tř. C 16/20	kus					
10.	SPEC_003_04	Držák podhrabových desek pozinkovaný průběžný, výšky 300 mm	kus					
11.	SPEC_003_05	Držák podhrabových desek pozinkovaný koncový, výšky 300 mm	kus					
12.	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus					
13.	SPEC_003_01	Vrátka otevíravá jednokřídlá o rozměru 900 x 1600 mm, rám z trubek průměru 48,3x2,6 mm - výplet poplastovaným pletivem shodným s ostatním, včetně zámku a kování klika-koule, viz výkres č.002	kus					
14.	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus					
15.	SPEC_003_02	Vrátka otevíravá dvoukřídlá o rozměru 2000 x 1600 mm, rám z trubek průměru 48,3x2,6 mm - výplet poplastovaným pletivem shodným s ostatním, včetně zámku, a kování klika-koule, viz výkres č.002	kus					
005: Komunikace								
1.	596811120	Kladení betonové dlažby do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2					
2.	59245310	Dlažba desková betonová 30x30x3,0 cm přírodní	m2					
3.	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 30 mm	m2					

Nedílnou součástí těchto výkazů výměr je "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb", který detailně definuje kvalitativní požadavky na jednotlivé výrobky a činnosti v tomto výkazu uvedené.

ONK - Objekt SO 23 - Pavilon U
 STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY, CENTRUM PRO VZDĚLÁNÍ A PĚČI O ZAMĚSTNANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI KOLÍN
 a.s., NEMOCNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

IO U 103 - Konečné terénní a sadové úpravy

001: Zemní práce

1.	111212311	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) do 100mm s odkl. vyštěžené dř.hmoty - na vzdálenost do 50m, se složením na hromadu nebo s naložením na dopravní prostředky - s odstraněním pařezů v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2					
2.	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m - včetně odklizení dřevní hmoty na vzdálenost 20m, naložení na hromady nebo na dopravní prostředky	m2					
3.	111151431	Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 - a se složením	m2					
4.	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 - (80% výměry)	m2					
5.	183403131	Obdělání půdy rytím (hl. 200 mm) zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 - (20% výměry)	m2					
6.	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (3x) - (20% výměry)	m2					
7.	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 (3x) - (80% výměry)	m2					
8.	183105211	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 ve svahu do 1:1 / s případným naložením přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km - a se složením, (pro malé keře listnaté, trvalky, traviny)	kus					
9.	183105214	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem od 0,05 do 0,125 m3 ve svahu do 1:1 / s případným naložením přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km - a se složením, (pro solitérní keře)	kus					
10.	184102111	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus					
11.	184102113	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus					
12.	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2					
13.	00572410	Osivo směs travní parková	kg					
14.	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m - výsadba a trávník	m3					
15.	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3					
16.	185804312	Zaliti trávníku vodou plocha přes 20 m2	m3					
17.	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 - výsadba a trávník	t					
18.	25191155	Hnojivo průmyslové granulované (bal. 5 kg)	kg					
19.	185804214	Výpletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - ošetření po výsadbě	m2					
20.	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 (2x) - trávník	m2					
21.	10321100	Zahradní substrát pro výsadbu VL	m3					

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	SPEC_009_01	Pinus mugo Wintergold - borovice kleč zlatožlutá - velikost 30-40 cm s bařem, kontejner	kus					
2.	SPEC_009_02	Picea x mariorika Machala - smrk zakrslý - velikost 30-40cm, s bařem, kontejner	kus					
3.	SPEC_009_03	Azalea Rosalind - azalka - velikost 20-30 cm, kontejner	kus					
4.	SPEC_009_04	Berberis thunbergii Atropurpurea Nana - dřítěl červenolistý zakrslý - velikost 20-30cm, kontejner	kus					
5.	SPEC_009_05	Cytisus decumbens - čilimník rozložený - velikost 15-20 cm, kontejner	kus					
6.	SPEC_009_06	Euonymus fortunei Emerald Gold - bršlen na kmínku - km 0,8	kus					
7.	SPEC_009_07	Hypericum calycinum - třezalka - velikost 15-20 cm, kontejner	kus					
8.	SPEC_009_08	Heuchera americana Palace Purple - dluzicha červenolistá, kontejner	kus					
9.	SPEC_009_09	Primula denticulata - prvosenka, kontejner	kus					
10.	SPEC_009_10	Veronica spicata Incana - rozrazil, kontejner	kus					

Nedílnou součástí těchto výkazů výměr je "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb", který detailně definuje kvalitativní požadavky na jednotlivé výrobky a činnosti v tomto výkazu uvedené.

ONK - Objekt SO 23 - Pavilon U
STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY, CENTRUM PRO VZDĚLÁNÍ A PÉČI O ZAMĚŠTNANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI KOLÍN
a.s., NEMOCNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
IO U 104b - Teplovodní přípojka								
001: Zemní práce								
1.	113106123	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2					
2.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m					
3.	113154123	Prézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2					
4.	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2					
5.	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2					
6.	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3					
7.	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3					
8.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3					
9.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3					
10.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3					
11.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3					
12.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3					
13.	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus					
14.	112201118	Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odkizením do 20 m a zasypáním jámy	kus					
15.	SPEC_001_01	Provedení protlaku pod komunikací, kompletní provedení včetně 2ks ocelových chrániček DN 300	soubor					
002: Základy								
1.	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3					
003: Svislé konstrukce								
1.	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10 - doplnění zdiva v místě prostupů potrubí	m3					
2.	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m					
3.	59228407	Betonová palisáda šedá - provedení dle stávající	kus					
004: Vodorovné konstrukce								
1.	451573111	Lože pod potrubí olevněný výkop ze šterkoplsku	m3					
005: Komunikace								
1.	595211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2					
2.	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2					
3.	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkoplsku ŠP tl 40 mm	m2					
4.	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2					
5.	573211111	Posítk živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2					
6.	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2					
7.	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2					
8.	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2					
9.	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2					
006: Úpravy povrchu								
1.	612311141	Vápenná omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2					
2.	SPEC_006_01	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu tl 100 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2					
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	919735113	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m					
2.	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3					
3.	965051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	m3					
4.	961044111	Bourání základů z betonu prostého - obrubníky, palisáda	m3					
5.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m					
6.	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus					
7.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3					
099: Přesun hmot HSV								
1.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískádku do 1 km se složením	t					
2.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t					
3.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t					
4.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t					
711: Izolace proti vodě								
1.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením svislé NAIP	m2					
2.	62832134	Pás těžký asfaltovaný	m2					
3.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2					
4.	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	m2					
730: Trubní rozvody teplovodu								
1.	SPEC_730_01	Trubní rozvody teplovodu - viz samostatný výkaz	soubor					

Nedílnou součástí těchto výkazů výměr je "Soupis stavebních prací, dodávek a který detailně definuje kvalitativní požadavky na jednotlivé výrobky a činnosti v tomto výkazu uvedené.

IO U - 104b - TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA - POTRUBNÍ ČÁST

IO U - 104b - D1c - rozpočet - potrubní část

OBJEKT SO 23 - PAVILON U

STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY, CENTRUM PRO

VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČI O ZAMĚSTNANCE

Pos.č.	popis výkonu	měr.jed.	množství	jedn. cena	Cena celkem
	Teplovodní přípojka - potrubní část				
	dodávka předizolovaného potrubí				
	Topná trubka 6m standardní - DN 88,9*32/160	m			
	Ohyb 90° 88,9*3,2/160-0,6*0,6	ks			
	Ohyb 90° 88,9*3,2/160-1,0*1,0	ks			
	Přesuvná objímka komplet 88,9/160	ks			
	DHEC smršť. víko 2500 160/89	ks			
	Těsnící kruh stěnový - pr.160	ks			
	Dilatační polštář 1000*120*40 (velikost I)	ks			
	Dilatační polštář 1000*240*40 (vel.II)-opolštářování v celém obvodu)	ks			
	Montážní podkládky, trámky z tvrdé pěny-100x100x500	ks			
	Výstražná fólie síťovaná-zelená š.25cm	m			
	Přípojná krabice výstražného systému	ks			
	Přípoj.místo - měřicí krabice výstražného systému	ks			
	Středící kruh - pr.160, ocel.chránička DN 300	ks			
	Doprava na staveniště	ks			
	dodávka předizolovaného potrubí - cena celkem				
	Montáž rozvodů předizolovaného potrubí	ks			
	Kontrolní prozáření svaru DN 80	ks			
	Proměření výstražného systému	ks			
	Předizolované potrubí celkem:				
	Ústřední vytápění				
	Potrubí - technologie				
	Potrubí ústředního vytápění ocelové hladké				
	ø 133/4,5	m			
	ø 89/3,6	m			
	napojení stávajícího potrubí DN 125	ks			
	Zkouška těsnosti potrubí hladkých DN 80-125	m			
	Montáž armatur	ks			
	Klapka uzav.mezipř. -teploty do110°C,DN 80, PN16,	ks			
	Montáž armatur přírubových se dvěma přírub.DN 80	ks			
	Přírubové spoje DN 80	ks			
	Přírubové spoje DN 125 (zaslepení)	ks			
	Zaslepení potrubí dynkem DN 125	ks			
	Potrubí-technologie:celkem:				
	Nátěry				
	Nátěry syntetické potrubí - základní DN80	m			
	Nátěry syntetické potrubí - základní DN125	m			
	Nátěry ocel. konstrukcí dvojnásobné	m2			
	Nátěry celkem:				

	Izolace tepelné			
	Izolace - tl.50 mm -prům. 89	m		
	Izolace - tl.50 mm -prům. 133	m		
	Montáž izolace	ks		
	Izolace tepelné celkem:			
	Teplovodní přípojka celkem :			
	Technologická část - předizolované potrubí - celkem			
	Potrubí-technologie - cena celkem	Kč		
	Nátěry - cena celkem	Kč		
	Izolace - cena celkem	Kč		
	Součet			
	Přesun hmot	%		
	Topná zkouška	hod		
	CELKEM cena bez DPH :	Kč		

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚGHTO VÝKAZŮ VÝMĚR JE "SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB", KTERÝ DETAILNĚ DEFINUJE KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY A ČINNOSTI V TOMTO VÝKAZU UVEDENÉ.

Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23		Kapitola : Připojka slaboproudu		Podkapitola : Kabelová trasa systému		Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem		Celková cena	
Poř.	Kód	Popis a typ položky		MJ	DVD/RO	DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	Režijní náklad	Materiál	Montáž		
P50															
28		Ohebná trubka, 50 mm Korugovaná		m	0,0										
29		Chránička optického kabelu, HDPE, 40 mm HDPE		m	0,0										
30		Spojka, 40 mm HDPE		ks	0,0										
S50															
Materiálové náklady za podkapitulu / Materiálové náklady za podkapitulu / Assembl															
Celkové náklady za podkapitulu / Final															
Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23		Kapitola : Připojka slaboproudu		Podkapitola : Kabelová trasa systému, Pomocný materiál											
P57															
1		Pomocný materiál za podkapitulu P57		kpl	0,0										
2		Konstrukční díly pro kabelovou trasu systému-		kpl	0,0										
3		Pomocný materiál za podkapitulu P57, Upevňovací díly pro kabelovou trasu systému-		kpl	0,0										
4		Pomocný materiál za podkapitulu P57, Spojovací díly pro kabelovou trasu systému-		kpl	0,0										
5		Pomocný materiál za podkapitulu P57 Značení pro kabelovou trasu systému-		kpl	0,0										
		Ostatní		kpl	0,0										
S23															
Materiálové náklady za podkapitulu / Materiálové náklady za podkapitulu / Assembl															
Celkové náklady za podkapitulu / Final															
Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23		Kapitola : Připojka slaboproudu		Podkapitola : Kabelová trasa systému, Režijní náklady											
P58															
1		Režijní náklady za podkapitulu P58		kpl	0,0										
2		Režije související s dodávkou kabelové trasy systému-		kpl	0,0										
3		Režije související s montáží kabelové trasy systému-		kpl	0,0										
4		Režije související s dodávkou pomocného materiálu-		kpl	0,0										
5		Režije související s montáží pomocného materiálu-		kpl	0,0										
		Režijní náklady za podkapitulu P58		kpl	0,0										
		Režije související s manipulací na stavbě		kpl	0,0										
S58															
Režijní náklady za podkapitulu / Overhead															
Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23		Kapitola : Připojka slaboproudu		Podkapitola : Kabelová trasa systému, Rekapitulace											
P59															
S59															
Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Assembl															
Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General režijní															
Celkové náklady za podkapitulu P2- / Final															
Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23		Kapitola : Připojka slaboproudu		Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady											
P60															
1		Demontáž a montáž stávajícího slaboproudého systému- Uvedení do původního nebo požadovaného stavu		kpl	0,0										
2		Demontáž a montáž ostatních slaboproudých systémů Uvedení do původního nebo požadovaného stavu		kpl	0,0										
3		Demontáž a montáž ostatních systémů propojených do systému- Uvedení do původního nebo požadovaného stavu		kpl	0,0										
4		Součinnost s firmou zajišťující servisní práce pro uživatele systému-		kpl	0,0										
5		Stavební úpravy, průvrty, atd.		kpl	0,0										
6		Úpravy související s montáží systému- Demontáž a montáž stávajících podhledů a prostorů v podhledech Uvedení do původního nebo požadovaného stavu.		m ²	0,0										
7		Pošrní ucpávky, stávající, nové		kpl	0,0										
8		Oprava po montáži		kpl	0,0										
9		Pomocná instalační technika		kpl	0,0										
10		Plošina, jeřáb, žebříky		kpl	0,0										
11		Úklid všech prostorů kde byly prováděny montážní práce systému- Uvedení do původního nebo požadovaného stavu		m ²	0,0										
12		Ekologická likvidace odpadu		kpl	0,0										
13		Po provedení montáží systému-		kpl	0,0										
14		Odstranění, demontáž a příprava pro pokládku chráničky/kabelu		kpl	0,0										
15		Zatravněné plochy		m ²	0,0										
16		Výkopové práce (délka výkopu)		m	0,0										
17		Uložení chráničky / kabelů do země, h = 0,6 , 0,8 m, š=0,5m		m	0,0										
18		Uložení chráničky / kabelů do země		m	0,0										
19		Uložení chráničky / kabelů do země		m	0,0										
20		Uložení chráničky / kabelů do země		m	0,0										
21		Uvedení dotčeného terénu do původního stavu		m ²	0,0										
		Zatravněné plochy,		m ²	0,0										
S60															
Materiálové náklady za podkapitulu / Materiálové náklady za podkapitulu / Assembl															
Celkové náklady za podkapitulu / Final															
Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23		Kapitola : Připojka slaboproudu		Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Pomocný materiál											
P67															
1		Pomocný materiál za podkapitulu P67		kpl	0,0										
2		Konstrukční díly pro systém-		kpl	0,0										
3		Pomocný materiál za podkapitulu P67, Upevňovací díly pro systém-		kpl	0,0										
4		Pomocný materiál za podkapitulu P67, Spojovací díly pro systém-		kpl	0,0										
5		Pomocný materiál za podkapitulu P67 Značení systému-		kpl	0,0										
		Ostatní		kpl	0,0										
S67															
Materiálové náklady za podkapitulu / Materiálové náklady za podkapitulu / Assembl															
Celkové náklady za podkapitulu / Final															
Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23		Kapitola : Připojka slaboproudu		Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Režijní náklady											
P68															
1		Režijní náklady za podkapitulu P68		kpl	0,0										

2	Režije související s dodávkou ostatního materiálu systému-	kpl	0,0	1,0					
	Režijní náklady za podkapitulu P68								
3	Režije související s montáží ostatního materiálu systému-	kpl	0,0	1,0					
	Režijní náklady za podkapitulu P68								
4	Režije související s dodávkou pomocného materiálu systému-	kpl	0,0	1,0					
	Režijní náklady za podkapitulu P68								
5	Režije související s montáží pomocného materiálu systému-	kpl	0,0	1,0					
	Režijní náklady za podkapitulu P68								
	Režije související s manipulací na stavbě	kpl	0,0	1,0					

S69 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs

Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23
 Kapitola : Připojka slaboproudu
 Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady, Rekapitulace
 Materiálové náklady za podkapitulu P2- / Material costs
 Montážní náklady za podkapitulu P2- / Assembly costs
 Celkové režijní náklady za podkapitulu P2- / General režijní costs
 Celkové náklady za podkapitulu P2- / Final costs

Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23
 Kapitola : Připojka slaboproudu
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
			DVD/RO	DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1	Programové vybavení systému-, server, uložitě dat, atd.									
	Základní programové vybavení systému-	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	
2	Programové vybavení systému-									
	Programová licence pro kamerovou jednotku	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	

S70 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter : 0,00

Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23
 Kapitola : Připojka slaboproudu
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
			DVD/RO	DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1	Instalace programového vybavení systému-, server, uložitě dat, atd.									
	Základní programové vybavení systému-	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	
2	Instalace programového vybavení systému-									
	Programová licence pro kamerovou jednotku	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	

S71 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter : 0,00

Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23
 Kapitola : Připojka slaboproudu
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Software

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
			DVD/RO	DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1	Programování systému- dle požadavku uživatele, server, uložitě dat, atd.									
	Základní programové vybavení systému-	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	
2	Programování systému- dle požadavku uživatele									
	Programová licence pro kamerovou jednotku	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	

S72 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter : 0,00

Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23
 Kapitola : Připojka slaboproudu
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Revize, Protokoly

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
			DVD/RO	DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1	Výchozí elektrická revize systému-									
	Kamerové jednotky, Zdrojové zdroje, atd.	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	
2	Kontrola, audit systému-									
	Kontrola provedení instalace systému-	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	
3	Ostatní dokladová část k revizím, kontrolám, auditům, atd.									
	Pro instalovaný systém-	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	

S73 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter : 0,00

Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23
 Kapitola : Připojka slaboproudu
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Měření, Měřicí protokoly

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
			DVD/RO	DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1	Měření systému-									
	Přenos videosignálu. Uzemnění systému-, napájecí zdroje, atd.	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	
2	Měřicí protokoly systému-									
	Tisk + elektronicky	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	
3	Ostatní dokladová část k měření systému-									
	Použití měř. přístroje, atd.	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	

S74 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter : 0,00

Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23
 Kapitola : Připojka slaboproudu
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Funkční zkoušky

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
			DVD/RO	DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1	Funkční zkouška instalovaného systému-									
	Za účasti uživatele a všech dodávčích profesí	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	

S75 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter : 0,00

Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23
 Kapitola : Připojka slaboproudu
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, DSPS, Předání

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
			DVD/RO	DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1	Zaskolení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem									
	Pro obsluhu a údržbu instalovaného systému-	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	
2	Průběžné školení uživatele a všech určených pracovníků uživatelem									
	Pro obsluhu a údržbu instalovaného systému- v délce 3 týdnů	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	
3	Dohled nad obsluhou a údržbou instalovaného systému-									
	V délce dalších 3 týdnů	kpl	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	
4	Dokumentace skutečného provedení instalovaného systému-									
	Tisk + elektronicky	kpl	0,0	1,0			0,00	0,00	0,00	

S76 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter : 0,00

Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23
 Kapitola : Připojka slaboproudu
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady

Poř. Kód	Popis a typ položky	MJ	Výměra		Jednotková cena		Celková cena		Celkem Režijní náklad	Celková cena Materiál + Montáž
			DVD/RO	DPS/RO	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž		
1	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Doprava materiálu systému- na stavbu	kpl								
2	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Skladné pro materiál systému- na stavbě	kpl								
3	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Noclečné, doprava, školení, atd. pracovníků montáže systému-	kpl								
4	Ostatní režijní náklady za podkapitulu P78									
	Ostatní	kpl								

S78 Režijní náklady za podkapitulu / Overhead costs behind below - chapter : 0,00

Objekt : IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23
 Kapitola : Připojka slaboproudu
 Podkapitola : Ostatní režijní náklady, Rekapitulace

S79 Celkové režijní náklady za podkapitulu / General

Objekt :	IOU-105_Rekonstrukce objektu SO23
Kapitola :	Připojka slaboproudu
Podkapitola :	Celkové náklady za kapitolu
P99	
599	Celkové konstrukční náklady za kapitolu / General constructional costs behind chapter : Celkové montážní náklady za kapitolu / General assembly costs behind chapter : Celkové režijní náklady za kapitolu / General rejnu costs behind chapter : Celkové náklady za kapitolu / Final costs behind chapter :

Nedílnou součástí těchto výkazů výměr je "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb", který detailně definuje kvalitativní požadavky na jednotlivé výrobky a činnosti v tomto výkazu uvedené.

VÝKAZ VÝMĚR

KABELOVÁ PŘÍPOJKA 1kV

PS-580-15-KP

Objekt "U"

kabelová přípojka 1 kV - materiál			
kabelová přípojka 1 kV - zemní práce			
kabelová přípojka 1 kV - montážní práce			
revize elektro	24	hod	
Celková cena za materiál a montáž bez DPH			
DPH	21	%	
Celková cena za materiál a montáž včetně DPH			

MATERIÁL - KABELOVÁ PŘÍPOJKA 1 kV:

Materiál - elektroinstalace silnoprúdá	Počet	Materiál za m.j./Kč	Materiál celkem /Kč/
stoupačková krabicová rozvodka plastová, nástěnná	1 ks		
stoupačková svorkovnice - 35 mm ²	1 ks		
kabel AYKY 4Jx35 mm ²	400 m		
chránička DN50	80 m		
chránička DN100	20 m		
soubor spojovacího a uchycovacího materiálu pro kabely	1 kpl		
poutka pro uchycení kabelů ke stropu	1 kpl		
pojistková patrona PV22/160 A	3 ks		
pojistková patrona PV22/100 A	6 ks		
kabelová směrovka	11 ks		
požární kabelové ucpávky	1 kpl		
výstražná fólie	60 m		
ochranné desky kabelů do výkopu	60 m		
písek	70 m ³		
pomocný materiál do rozvaděče RH a RHM v objektu SO 05 ("E)	1 kpl		
součet			
podružný materiál	3 %		
prořez materiálu	%		
připomocné práce	6 %		
Celková cena za materiál			

MONTÁŽ - KABELOVÁ PŘÍPOJKA 1 kV:

Montáž - elektroinstalace silnoprúdá	Počet	Materiál za m.j./Kč	Materiál celkem /Kč/
stoupačková krabicová rozvodka plastová, nástěnná	1 ks		
stoupačková svorkovnice - 35 mm ²	1 ks		
kabel AYKY 4Jx35 mm ²	400 m		
chránička DN50	80 m		
chránička DN100	20 m		
pojistková patrona PV22/160 A	3 ks		
pojistková patrona PV22/100 A	6 ks		
kabelová směrovka	11 ks		
požární kabelové ucpávky	1 kpl		
výstražná fólie	60 m		
ochranné desky kabelů do výkopu	60 m		
součet			
podružný materiál	3 %		
prořez materiálu	%		
připomocné práce	6 %		
Celková cena za materiál			

ZEMNÍ PRÁCE - KABELOVÁ PŘÍPOJKA 1 kV:

Zemní práce	Počet		
vytyčení trasy venkovního vedení nn	0,09 km		
výkop startovací jámy hl. 2 m pro protlačení kabelů ochr.trubkami pod vozovkou	1 ks		
výkop startovací jámy hl. 1 m pro protlačení kabelů ochr.trubkami pod vozovkou	1 ks		
výkop kabelové rýhy 60x80cm ručně, zem.tf.4	60 m		
protážení kabelů v trubkách pod vozovkou	30 m		

VÝKAZ VÝMĚR

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

PS-580-15-VO

Objekt "U"

venkovní osvětlení - materiál		
venkovní osvětlení - zemní práce		
venkovní osvětlení - montáž		
revize elektro	12	hod
Celková cena za materiál a montáž bez DPH		
DPH	21	%
Celková cena za materiál a montáž včetně DPH		

zához startovací jámy hl. 2 m pro protlačení kabelů ochr.trubkami pod vozovkou	1	ks	
zához startovací jámy hl. 1 m pro protlačení kabelů ochr.trubkami pod vozovkou	1	ks	
zához kabelové rýhy 60x80cm ručně, zem.tř.4	60	m	
uložení kabelů do pískového lože včetně jeho ochrany	60	m	
hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	72	m3	
urovnání terénu do původního stavu	0,06	km	
součet			
podružný materiál	3	%	
prořez materiálu		%	
přípomocné práce	6	%	
Celková cena za zemní práce			

MONTÁŽNÍ PRÁCE - KABELOVÁ PŘÍPOJKA 1KV:

Montážní práce celkem - kabelová přípojka	Počet	Montáž za m.j./Kč/	Montáž celkem /Kč/
montážní práce dle výkazu výměr materiálu - pro kabelovou přípojku	1	kpl	
montážní práce v rozvaděčích objektu SO 23 ("U")	1	kpl	
montážní práce v rozvaděči objektu SO 05 ("E")	1	kpl	
zemní práce související s obnažením stávajících kabelů v původním topeném kanálu	1	kpl	
pomocné stavební práce (např. drážkování pro kabely, vrtání)	1	kpl	
součet			

MATERIÁL - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ:

Materiál - elektroinstalace silnoproudá	Počet		Cena za m.j./Kč/	Cena celkem /Kč/
svítidlo V.O. 1x70W na stožár	2	ks		
svítidlo V.O. 1x70W nástěnné včetně výložníku	6	ks		
sodíková výbojka 70 W	8	ks		
žárově zinkovaný ocelový stožár +4,0m pro V.O.	2	ks		
stožárová svorkovnice SV-A 9.16.5	2	ks		
nosník pojistek SV-9	2	ks		
ochranná manžeta OM 133	2	ks		
pojistková patrona 6A	2	ks		
kabel CYKY 5Jx2,5 mm2	150	m		
kabel CYKY 3Jx1,5 mm2	10	m		
kabel CYKY 3Ox1,5 mm2	25	m		
krabicová rozvodka KR 97	2	ks		
součet				
betonová směs tř. C12/15	0,5	m3		
podružný materiál	3	%		
prořez materiálu	5	%		
pomocné práce	6	%		
Celková cena za materiál				

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ:

Montážní práce - elektroinstalace silnoproudá	Počet		Montáž za m.j./Kč/	Montáž celkem /Kč/
svítidlo V.O. 1x70W na stožár	2	ks		
svítidlo V.O. 1x70W nástěnné včetně výložníku	6	ks		
sodíková výbojka 70 W	8	ks		
žárově zinkovaný ocelový stožár +4,0m pro V.O.	2	ks		
stožárová svorkovnice SV-A 9.16.5	2	ks		
nosník pojistek SV-9	2	ks		
ochranná manžeta OM 133	2	ks		
pojistková patrona 6A	2	ks		
kabel CYKY 5Jx2,5 mm2	150	m		
kabel CYKY 3Jx1,5 mm2	10	m		
kabel CYKY 3Ox1,5 mm2	25	m		
krabicová rozvodka KR 97	2	ks		
součet				
podružný materiál		%		
prořez materiálu		%		
pomocné práce	6	%		
Celková cena za montážní práce				

ZEMNÍ PRÁCE - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ:

Zemní práce	Počet		Cena za m.j./Kč/	Cena celkem /Kč/
úprava jámy pro stožár, zem.tř.4	2,8	m3		
záhm jámy pro stožár vo, ručně ve městě	2,8	m3		
součet				
podružný materiál	3	%		

prořez materiálu		%
přípomocné práce	6	%
Celková cena za zemní práce		

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ:

Montáž a demontáž - venkovní osvětlení	Počet		Cena za m.j./Kč/	Cena celkem /Kč/
montážní práce dle výkazu výměr materiálu	1	kpl		
demontáž stožáru včetně svítidla	3	ks		
montážní práce dle výkazu výměr materiálu	1	kpl		
odpojení a připojení stávajících kabelů ke stožárům	1	kpl		
součet				
podružný materiál	3	%		
prořez materiálu		%		
přípomocné práce	6	%		
Celková cena za zemní práce				