

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET 4. ETAPA

Rozpočet	01	Výměna vyplň. otvorů	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	základní škola		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
DaF160626	Výměna vyplň. otvorů, ZŠ Orlová - Porůba		Náklady na m.j. 0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	DaF - PROJEKT, s.r.o.		
Objednatel	Město Orlová		
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	167 439	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	190 249	Oborová přírážka 0
R	M.práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	357 689	Zařízení staveniště 10 731
			Provoz investora 3 219
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		357 689	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		371 639	Ostatní náklady celkem 13 950

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	[REDACTED]	
Podpis :	[REDACTED]	
Základ pro DPH	21,0 %	371 639 Kč
DPH	21,0 %	78 044 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>449 683 Kč</b>

Poznámka :  
cenová soustava RTS

Stavba :	DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZŠ Orlová - Poruba	Rozpočet : 01
Objekt :	01 základní škola	výměna výplní otvorů

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	51 289	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	19 119	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 215	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	18 079	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	37 538	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 463	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 661	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 309	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 065	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	150	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	183 381	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	3 254	0	0	0
784 Malby	0	3 465	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 702	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>167 439</b>	<b>190 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	357 689	0
Oborová přírážka	0	0,0	357 689	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	357 689	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	357 689	0
Zařízení staveniště	0	3,0	357 689	10 731
Provoz investora	0	0,9	357 689	3 219
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	357 689	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	357 689	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>13 950</b>

D

## Položkový rozpočet

Stavba :	DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Porub	Rozpočet: 01				
Objekt :	01 základní škola	výměna výplní otvorů				
		<b>4. ETAPA</b>				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi 1.pp:0,6*1,4*0,73	m3			
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
2	601016193R00	Penetrace stěn vnitřní omítka na tmelu na perlince: 3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,5 10/O:2*(1,2+1,7)*6*0,5 19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,5 Mezisoučet	m2	51,100		
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi 3/O:15*(0,6+2*1,0) 10/O:(1,2+2*1,7)*6 19/O:(1,7+2*2,4)*18	m	81,400		
4	612423521RT5	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká z vápenosádrové omítky, tl. 20 mm 3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,3 10/O:2*(1,2+1,7)*8*0,3 19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,3 Mezisoučet	m2	30,660		
5	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková omítka na tmelu na perlince: 3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,5 10/O:2*(1,2+1,7)*6*0,5 19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,5 Mezisoučet	m2	51,100		
6	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu omítka na tmelu na perlince: 3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,5 10/O:2*(1,2+1,7)*6*0,5 19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,5 Mezisoučet	m2	51,100		
7	622311522RV1	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vnitřní ostění: 3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,3 10/O:2*(1,2+1,7)*6*0,3 19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,3 Mezisoučet	m2	30,660		
8	622311850RV1	Úprava vnitřního ostění pásky z přesných tvárnic viz TZ str. 6 včetně kotvení ocelovými pásovinami vnitřní ostění viz detaily: 19/O:(1,7+2*2,4)*2*0,3 Mezisoučet	m2	1,733		
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>51 289,06</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>				
9	602016193R00	Penetrace stěn vnější 3/O:15*(0,6+2*1,0)*0,10 10/O:(1,2+2*1,7)*6*0,10 19/O:(1,7+2*2,4)*18*0,10	m2	8,140	0,39	

## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZŠ Orlová - Porub		Rozpočet: 01			
Objekt :		01 základní škola		výměna výplní otvorů			
<b>4. ETAPA</b>							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
		Mezisoučet		8,140			
10	620991005R00	Začistovací okenní lišta s tkaninou	m	81,400			
		3/O:15*(0,6+2*1,0)		15,600			
		10/O:(1,2+2*1,7)*6		13,800			
		19/O:(1,7+2*2,4)*18		52,000			
11	622421143R00	Omlítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	8,140			
		3/O:15*(0,6+2*1,0)*0,10		1,560			
		10/O:(1,2+2*1,7)*6*0,10		1,380			
		19/O:(1,7+2*2,4)*18*0,10		5,200			
		Mezisoučet		8,140			
12	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová barevná skupina I	m2	8,140			
		doplnění venkovní omtky:					
		3/O:15*(0,6+2*1,0)*0,10		1,560			
		10/O:(1,2+2*1,7)*6*0,10		1,380			
		19/O:(1,7+2*2,4)*18*0,10		5,200			
		Mezisoučet		8,140			
13	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	81,400			
		3/O:15*(0,6+2*1,0)		15,600			
		10/O:(1,2+2*1,7)*6		13,800			
		19/O:(1,7+2*2,4)*18		52,000			
		Mezisoučet		81,400			
14	624601113R00	Prořezání spáry a vyplnění trvale pružným tmelem vnější	m	81,400			
		3/O:15*(0,6+2*1,0)		15,600			
		10/O:(1,2+2*1,7)*6		13,800			
		19/O:(1,7+2*2,4)*18		52,000			
		Mezisoučet		81,400			
		<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>19 118,58</b>	
Díl:	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
15	632451021R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	13,925			
		pod parapetní desky š. 300 mm:					
		3/O:12*0,6*0,3		0,864			
		10/O:0,26*1,2*4+0,27*1,2*2		0,948			
		19/O:0,28*1,7*16+0,27*1,7*2		3,793			
		Mezisoučet		5,605			
		pod oplechování:					
		21/K:0,4*(0,65*2+1,0*1+1,3*1+1,5*3+1,55*8+1,8*2+1,9*5+2,2*3+2,7*4		8,320			
		Mezisoučet		8,320			
		<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 215,47</b>	
Díl:	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>					
16	641952211R00	Osazení rámu okenních, plocha do 2,5 m2	kus	9,000			
		3/O:15		6,000			
		10/O:6		3,000			
17	641952341R00	Osazení rámu okenních, plocha do 4 m2	kus				
18	641952451R00	Osazení rámu okenních, plocha do 10 m2	kus	8,000			
		19/O:18		8,000			
19	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m				
		povrchová úprava hladký bílý laminát:					
		tl. 19 mm, zakončený nosem, boční plochy laminované:					
20	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	17,920			
		povrchová úprava hladký bílý laminát:					



## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZŠ Orlová - Porub		Rozpočet: 01		
Objekt :		01 základní škola		výměna výplní otvorů		
4 ETAPA						
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená/MJ	celkem (Kč)	
	tl. 19 mm, zakončený nose, boční plochy laminované: 3/O š. 270 mm:3*0,60 10/O š. 260 mm:1,2*4 š. 270 mm:1,2*2 19/O š. 280 mm:1,7*16 š. 270 mm:1,7*2		0,720 2,400 1,200 12,089 1,511			
21	648991113RT4 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm povrchová úprava hladký bílý laminát: tl. 19 mm, zakončený nose, boční plochy laminované: 3/O š. 360 mm:12*0,60	m	2,880   2,880			
22	648991113RT6 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm povrchová úprava hladký bílý laminát: tl. 19 mm, zakončený nose, boční plochy laminované:	m	   2,880			
<b>Celkem za</b>		<b>64 Vyplně otvoru</b>			<b>18 079,36</b>	
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
23	941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1.np:557,78 2.np:526,44	m2	180,703 92,963 87,740			
24	949942101R00 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m pro úpravy na fasádě:15*8	h	20,000 20,000			
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>			<b>37 537,77</b>	
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					
25	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3*344,50	m2	147,643 147,643			
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>			<b>5 462,79</b>	
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
27	967021112R00 Přisekání rovných ostění zdí smíšených podmazý pod parapety pod parapetní desky š. 300 mm: 12*0,6*0,3 3*0,6*0,25 (0,26*1,2*4+0,27*1,2*2) (0,28*1,7*16+0,27*1,7*2) Mezisoučet	m2	5,78 0,86 0,18 0,95 3,79 5,78			
28	968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 15*1 4*6 4*18 Mezisoučet dvojitá okna:313	kus	100,000 6,000 12,000 32,000 50,000 50,000			
29	968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus				
30	968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus				
31	968062354R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 15*0,6*1,0	m2	3,600 3,600			
32	968062355R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2				
33	968062356R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 6*1,2*1,7 18*1,7*2,40	m2	38,760 6,120 32,640			
34	968062357R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2				
35	968062991R00 Vybourání dřevěných deštění a obkladů vykladů 3/O:15*(0,6+2*1,0)*0,3	m2	24,420 4,680			

## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Porub		Rozpočet: 01		
Objekt :		01 základní škola		výměna výplní otvorů		
4. ETAPA						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		10/O:(1,2+2*1,7)*6*0,3		4,140		
		19/O:(1,7+2*2,4)*18*0,3		15,600		
36	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných	m	3,567		
		1,0*3		1,200		
		1,7*2		1,700		
		1,5*1		0,667		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>11 660,67</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
37	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	30,660		
		vnitřní ostění:				
		3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,3		5,760		
		10/O:2*(1,2+1,7)*6*0,3		5,220		
		19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,3		19,680		
		Mezisoučet		30,660		
38	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	8,140		
		15*(0,6+2*1,0)*0,10		1,560		
		(1,2+2*1,7)*6*0,10		1,380		
		(1,7+2*2,4)*18*0,10		5,200		
		Mezisoučet		8,140		
39	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2			
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>2 308,87</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,173		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 064,62</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
41	764176371U00	Těsnící páska u oplechování parapetů	m	0,900		
		okenní parapety:				
		10/K:(0,4+0,4+1,0)*1		0,900		
42	764410260RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm lepení	m			
		tabulky výrobků:				
		příslušenství, bez krycích lišz, ukončení:				
		klempířským ohybem:				
43	764410270RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm lepení	m			
		tabulky výrobků:				
		příslušenství, bez krycích lišz, ukončení:				
		klempířským ohybem:				
44	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m			
45	764421240RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm nalepení	m			
46	764421250RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm nalepení	m			
		tabulky výrobků:				
		OPLECHOVÁNÍ SOKLU:				
		R.Š. 300MM:				
47	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m			
48	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,467		
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>149,63</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
49	766601216RT1	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska folie š. 50 mm; páska tl. 8 mm, š. 20 mm	m	102,200		
		3/O:15*2*(0,6+1,0)		19,200		
		10/O:2*(1,2+1,7)*6		17,400		
		19/O:2*(1,7+2,4)*18		65,600		

**Položkový rozpočet**

Stavba : Objekt :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Porub 01 základní škola		Rozpočet: 01 výměna výplní otvorů		
4. ETAPA						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	769000010R00	Montáž plastových oken, sestav a dveří s vypěněním 3/O:15*2*(0,8+1,0) 10/O:2*(1,2+1,7)*6 19/O:2*(1,7+2,4)*18	m	102,200 19,200 17,400 65,600		
51	766-01/O	1/O plastové okno 1500 x 850 mm	kus			
52	766-02/O	2/O plastové okno 1900 x 850 mm	kus			
53	766-03/O	3/O plastové okno 600 x 1000 mm 15 rámu 70 mm, : otevírání O+OS: zasklení - Izolační dvojsklo číré: příčky nalepovací 26 mm s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 600 x 1000 mm: Mezisoučet	kus	6,000 6,000      6,000		
54	766-04/O	4/O plastové okno 650 x 1400 mm	kus			
55	766-05/O	5/O plastové okno 1450 x 1450 mm	kus			
56	766-06/O	6/O plastové okno 1900 x 1450 mm	kus			
57	766-07/O	7/O plastové okno 2050 x 1450 mm	kus			
58	766-08/O	8/O plastové okno 1000 x 1570 mm	kus			
59	766-09/O	9/O plastové okno 1000 x 1600 mm	kus			
60	766-10/O	10/O plastová okenní sestava 1200 x 1700 mm 6 těsněním, hloubka rámu 70 mm, : otevírání O+O, O+OS: zasklení - Izolační dvojsklo číré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1200 x 1700 mm: Mezisoučet	kus	3,000 3,000      3,000		
61	766-11/O	11/O plastová okenní sestava 650 x 1900 mm	kus			
62	766-12/O	12/O plastová okenní sestava 1000 x 2280 mm	kus			
63	766-13/O	13/O plastová okenní sestava 1850 x 2280 mm	kus			
64	766-14/O	14/O plastová okenní sestava 1000 x 2400 mm	kus			
65	766-15/O	15/O plastová okenní sestava 1250 x 2400 mm	kus			
66	766-16/O	16/O plastová okenní sestava 1500 x 2400 mm	kus			
67	766-17/O	17/O plastová okenní sestava 1550 x 2400 mm	kus			
68	766-18/O	18/O plastová okenní sestava 1650 x 2400 mm	kus			
69	766-19/O	19/O plastová okenní sestava 1700 x 2400 mm 18 těsněním, hloubka rámu 70 mm, : otevírání O+O, O+OS: zasklení - Izolační dvojsklo číré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1700*2400 mm: Mezisoučet	kus	8,000 8,000      8,000		
70	766-20/O	20/O plastová okenní sestava 1900 x 2400 mm	kus			
71	766-21/O	21/O plastová okenní sestava 1550 x 2600 mm	kus			
72	766-22/O	22/O dřevěné vchodové dveře 1600 x 3700 mm	kus			
73	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 805,823		
<b>Celkem za:</b>		<b>766-Konstrukce truhlářské</b>				<b>183 381,31</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Porub			Rozpočet: 01		
Objekt :		01 základní škola			výměna výplní otvorů		
4. ETAPA							
Číslo	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					
74	767999802R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg demontáž mříže a větrací mřížky:75	kg				
75	76701	Demontáž a zpětná montáž mříže, stříšky ocelové mříže:60 demontáž plechových a skleněných stříšek:60	hod				
76	76701-1	Demontáž a zpětná montáž mříže, stříšky - doplnění montážního materiálu ocelové mříže:30 demontáž plechových a skleněných stříšek:30	kg				
77	76702	D+M 2/Z ventilační mřížka lamelová se síťovinou 300 x 300 mm viz tabulky výrobků	kus				
78	76703	D+M 1/Z bezpečnostní ocelová mříž 650 x 1400 mm viz tabulky výrobků	kus				
79	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%				
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>					
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>					
80	781475124RAA	Obklad vnitřní keram., izolace, do 30 x 30 cm izolace, tmel	m2				
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>					
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>					
81	783521001R00	Nátěr syntet. klempř. konstrukcí Z + 1x Paulín 1/K-8/K:0,4*(0,6*3+1,0*3,0+1,2*3+1,25*2+1,45*2+1,7*2+1,9*5+2,05*1) 21/K:0,5*(0,65*2+1,0*1+1,3*1+1,5*3+1,55*8+1,8*2+1,9*5+2,2*3+2,7*4 0,5*(7,7*2+8,15*4+8,95*2) 22/K:0,22*40,0 23/K:0,3*15,50	m2	8,320			
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				3 253,87	
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>					
82	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace omítka na tmelu na perlince: 3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,5 10/O:2*(1,2+1,7)*6*0,5 19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,5 Mezisoučet	m2	51,100			
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				3 464,58	
<b>Díl: 786</b>		<b>Čalounické úpravy</b>					
83	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie zvlášť, barva bílá:	m2				
84	78601	Demontáž a zpětná montáž - viz TZ strana 3 5*8	hod				
85	998786203R00	Přesun hmot pro zastřih. techniku, výšky do 24 m	%		0,44		
<b>Celkem za</b>		<b>786 Čalounické úpravy</b>					
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
86	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,638			
87	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,638			
88	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	78,938			
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,638			
90	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,831			
91	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	5,638			
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				13 702,29	