






ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 537/2017 - 2
Zhotovitel : BFK service a.s. Komenského nám. 54 281 44 Zásmyky IČ: 27155153 DIČ: CZ27155153		
Objednatel : Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Provozovna Nemocnice Kutná Hora Vojtěšská 237 284 30 Kutná Hora IČ: 27256391 DIČ: CZ27256391	Kontrola za TDI	Datum : 19.12.2018
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem dne 19.12.2018	Stavba: "Vybudování a zprovoznění paliativní péče, tzv. hospicových lůžek v nemocnici Kutná Hora"	
Odkazy na dokumentaci :		
na rozpočet :		" STAVEBNÍ ČÁST "
na jednání na akci:		
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Změny byly provedeny na základě požadavku investora pro odvětrání daných sociálních místností s efektivitou výkonů a požadavkem na nižší hlukovou hladinu; dále na základě skutečně provedených prací, upřesnění jednotlivých činností z jednání na kontrolních dnech. Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloženém výkazu výměr. Cenové vyčíslení: Položky dle příloženého výkazu výměr celkem bez DPH: 854 957,72		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Foř	Odsouhlasení objednatel :  280 00. Kolín Lenka Švobodová	Odsouhlasení TDI :  František Šimůnek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici Kutná Hora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Část 1 - stavební část 1:							
Stavební práce							
119	K	784402801	Odstanění maleb oškrabání v soc.zařízení č. m. 1.12(22,33m2); 1.13(34,94m2); 1.31(7,78m2); 1.32(11,20m2); 1.33(10,74m2); 1.34(9,54m2); 1.35(9,75m2)	m2			
17	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5mm tloušťky ručně - přeštukování soc.+wc; č.m. 1.12(22,33m2); 1.13(34,94m2); 1.31(7,78m2); 1.32(11,20m2); 1.33(10,74m2); 1.34(9,54m2); 1.35(9,75m2)	m2			
18	K	612325422	oprava vnitřní vápenocementové omítky stěn v rozsahu plochy do 20% soc.+wc; č.m. 1.12(35,27m2); 1.13(43,06m2); 1.31(17,53m2); 1.32(19,98m2); 1.33(23,18m2); 1.34(16,49m2); 1.35(16,49m2)	m2			
35	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s ležáňovou podlahou v do 1,9m zatížení do 150 kg/m2; č.m. 1.12(5,40x2,00=10,80m2); 1.13(6,00x2,00=12,00m2); 1.31(1,90m2); 1.32(2,00m2); 1.33(2,90m2); 1.34(1,70m2); 1.35(1,70m2)	m2			
			Zazdění otvorů ve stěnách po VZT; č.m. 1.11+1.07+1.09+1.06 - 4ks; č.m. 1.17 - 1ks; č.m. 1.24 - 1ks; č.m. 1.38+1.37+1.36+1.39 - 3ks; m.č. 1.28 - 1ks	ks			
			Drát mřížování okolo VZT potrubí; č.m. 1.11+1.07+1.09+1.06 - 4ks; č.m. 1.17 - 1ks; č.m. 1.24 - 1ks; č.m. 1.38+1.37+1.36+1.39 - 3ks; m.č. 1.28 - 1ks	ks			
			Zaomítní a zaštukování otvorů okolo VZT potrubí oboustranně; č.m. 1.11+1.07+1.09+1.06 - 4ks; č.m. 1.17 - 1ks; č.m. 1.24 - 1ks; č.m. 1.38+1.37+1.36+1.39 - 3ks; m.č. 1.28 - 1ks	ks			
			Zapravení stropu po stoupačkách a kolem sdk kašlíků; č.m. 1.05; 1.08; 1.30; 1.39	ks			
			Demontáž dlažby v m.č. 1.36	m2			
			oprava stěn po odstranění sádků(lepido,perlinka,štuk); m.č. 1.18; 1.22; 1.26	bm			
			Penetrace omítek soc.+wc; č.m. 1.12; 1.13; 1.31; 1.32; 1.33; 1.34; 1.35 - viz. dtto pol. 17;18	m2			
16	k	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (po luxferách); m.č. 1.05; 1.30	m2			
33	M	553312260	Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 1100/1970 P EI 30 (náhrada za bod 34)	kus			
15	K	612135101	Hrubá výplň ve stěnách maltou jakékoliv šířky - pouze po silnoproudu	m2			
90	K	76666190R	Repase stávajících dveřních křidel - opětovná oprava na žádost pí. Svobodové	kus			
			Zakrytí podlah; (všechny místnosti bez 1.01 - pouze část 4,90m2 ; 1.02) - požadavek ze strany investora v rámci ochrany konstrukcí proti poškození!	m2			
			Přesun hmot - v rámci odstranění maleb, omítky a doplnění kompozitivního materiálu při opravách	kpl			
			Doprava materiálu - oprava omítek	kpl			
			Odvoz suti a odpadu - likvidace po omítkách a odstraňovaných maleb	kpl			
35	K	949101111_ZL 1	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s ležáňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
1-18	ZL 1		Demontáž luxfer chodba	m2			
1	K	310238211_ZL 1	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MYC - po Luxferách	m3			
1	K	310238211_ZL 1	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MYC	m3			
1-19	ZL 1		Demontáž zdiva a betonu nad výsuvným cínem v místnosti 1.02-1.04	m2			
1-20	ZL 1		Demontáž a řezání železné konstrukce v místnosti mezi 1.02-1.04	m2			
1-21	ZL 1		Zazdění otvoru okolo zárubní CP místnost č. 1.02-1.04	m2			
1-22	ZL 1		Demontáž ronů zdiva vstupy z chodby do místnosti	kus			
1-23	ZL 1		Demontáž SDK příčky mezi dveřmi v místnosti 1.05	m2			
1-24	ZL 1		Vybourání a vyřezání dvou kusů železných skříněk v místnosti 1.02	kus			
1-25	ZL 1		Zazdění otvoru po železných skříních v místnosti 1.02	m2			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici Kutná Hora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1-26	ZL 1		Dodávka a montáž L-profilu 60/60/6 jako zřeklad v místnosti č. 1.37-1.38	kus			
1-29	ZL 1		Zazdění po stávajících rozvaděčích	kus			
1-30	ZL 1		Zazdění rohu stěny na chodbě z Ytongu tl. 50mm	m2			
1-31	ZL 1		Provedení sondy v koupelně v místnosti č. 1.36	kus			
1-40	ZL 1		Dodávka a montáž Ytong tl.50mm - zazdění v koupelně m.č. 1.36	m2			
1-41	ZL 1		D-M lešení na zazdění v koupelně m.č. 1.36	m2			
1-42	ZL 1		D-M ukotvení Ytongu do stěn a stropu v koupelně m.č. 1.36	m			
1-43	ZL 1		D-M lepidla + perlinky na stropy m.č. 1.15, 1.16, 1.22, 1.26, 1.29, 1.36, 1.02	m2			
1-44	ZL 1		D-M lešení na lepidlo + perlinku stropy	m2			
1-45	ZL 1		Odvoz sutí a odpadu na skládku	kpl			
1-46	ZL 1		Doprava materiálu na stavbu	kpl			
1-47	ZL 1		Přesun hmot na stavbě	kpl			
34	M	55331220_ZL 1	zárubek ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1200 - ATYP	kus			
35	M	55331230_ZL 1	zárubek ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1600 dvoukřídlá	kus			
43	K	965072455_ZL 1	Vybourání kovových dveřních zárubní pi do 2 m2	m2			
37	K	95290480R_ZL 1	Vyklikení stavejícího nábytku	hod			
126	K	96504331_ZL 1	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pi do 4 m2	m2			
40	K	96504341_ZL 1	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pi přes 4 m2	m2			
41	K	965049111_ZL 1	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se sverovanou sítí tl do 100 mm	m2			
5	K	317121251_ZL 1	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do výh světloty otvoru do 1800 mm	kus			
7	M	5932119R3_ZL 1	překlád železobetonový RZP 179/12/19	kus			
8	M	5932119R4_ZL 1	překlád železobetonový RZP 239/12/19	kus			
124	K	765011117_ZL 1	Kuchyňská linka spodní skříňka dl 1600-185 včetně lednice 100l montáž, dodávka	kus			
125	K	766011118_ZL 1	Kuchyňská linka spodní skříňky , horní skříňky dl 2050 včetně lednice 100l montáž, dodávka	kus			
122	K	765661985_ZL 1	Příčka kočeničové sprchovací 4850x1200 dodávka + montáž	kus			
52	K	7650250Z1_ZL 1	Demontáž trojúhelníkových vestavěných skříní dvoukřídlíkových	kus			
50	K	7252108Z1_ZL 1	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	dobor			
36	K	952901111_ZL 1	Vyklikení budov ústavní a občanské vstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
K			Podezdivka sprchových vaniček 900*900 z plynosilikátu tl. 60mm, výška 100mm	ks			
62	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izoace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
20	K	631311*Z4_R1	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - příplatek v rámci obetonování římsce podlahových vpustí	ks			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání (dopočet skutečnosti dle vážných listků)							
54	K	978081*11	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km; skutečnost 52,880t-43,973t=8,907t	t			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici Kutná Hora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
56	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t			
57	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t			
58	K	979095231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné); skutečnost 52,830t-28,862t=24 018t	t			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
60	K	711193121	izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší; nad rámec požadavek investora č.m. 1.35	m2			
62	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			
751 - Vzduchotechnika							
136	K	751122017	Ventilátor jednopotrubní radiální js 100, 100 m3/h	kus			
137	K	751122018	Ventilátor dvoušňůto potrubí js 100, 130 m3/h	kus			
138	K	751122019	potrubí šesti js 100 včetně konverze, prostupů, nížežek	m			
139b	K	751122018R1	Ventilátor Maico ER100VZC 45dB vč. pozdra pro montáž do SDK podhledu; Vo = 100 m3/h vč. vestaveného doběhu pro m.č. 1 036 a ostatní místnosti	ks			
140	K	751122019R1	Ohebná hadice pro připojení ventilátorů	m			
141	K	751122018R2	Kruhové potrubí DN 160 vč. tvarovek	m			
142	K	751122019R3	Kruhové potrubí DN 125 vč. tvarovek	m			
143	K	751122019R4	Příprava odvodnění paty stoupaček	ks			
144	K	751122019R5	Výfukové dily na půdě	ks			
145	K	751122019R6	Tepelná izolace VZT rozvodů	m2			
146	K	751122019R7	Úprava výfuků vzduchu VZT nad střechou - potrubí, prvky výfuku, izolace, montáž (původně požadavek na zakončení v půdě)	soubor			
147	K	MĚ 1	Montáž	soubor			
148	K	OST 1	Návrh řešení	soubor			
149	K	OST 2	Doprava a přesuny hmot	soubor			
150	K	OST 3	Montážní a spojovací materiál	soubor			
151	K	OST 4	Dokladová část + výkresová část	soubor			
152	K	OST 5	Komplexní zkouška; měření hluku - zajišťuje investor	soubor			

Poznámka: CN neobsahuje požární ucpávky; připojení pat stoupaček na odvod kondenzátu, včetně dodávky sifonů; neobsahuje opracování prostupu střešním pláštěm a lemování klepířské

763 - Konstrukce suché výstavby

63	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW-UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI EI 15 Rw; skutečnost (5,30-19,19m)	m2			
67	K	76312145R	SDK stěna předřazená tl 75 mm profil CW-UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 60 mm E0 kg/m3 EI 45; skutečnost (36,36-17,36)	m2			
	K	76312146R1	SDK stěna předřazená tl 75 mm profil CW-UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 60 mm E0 kg/m3 EI 45; příplatek pro SDK kasíky v rámci požadavku na akustiku a PO odolnost viz. zápis z KD	m2			
	K	76312146R5	SDK kasík 3 stranný akustický 2x akustická deska RIGIPS, izolace (umístění na chodbě 4ks, na pokojích 2ks: m.č. 1.05; 1.30; 1.09; 1.08; 1.16; 1.23; 1.27	m2			
	K	76312146R2	SDK stěna předřazená tl 75 mm profil CW-UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 60 mm E0 kg/m3 EI 45; základní nily ve výklenku 1.NP, č.m. 1.05	m2			
	K	76312146R3	Překlopení příčky MDF oboustranné; stávající dveře 1600/1970- TI 23 mezi záďevím a m.č. 1.05	m2			
	K	76312146R4	Doplnění výdřevy do SDK pro medicijní plyny	mb			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici Kutná Hora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K	76311434R1	Rozklopení přičky tl. 112mm a úprava totem doplněných mědích ZTI, elektro; tení zohledněn rozsah dodatečných přívodů elektro pro 7 klimatizačních jednotek - bude doceněno	m2			
68	K	76312148R	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CV+UW 50 desky Zx akustická DF 12,5 Tl 40 mm 30 kg/m3 E130; skutečnost (102,50-91,264)	m2			
71	K	763131551	SDK podhled ceska 1x12 12,5 bez Tl jednovrstvá spodní kce profil CD+UD; skutečnost (42,20-40,40)	m2			
	K	763131551R1	D+M revizní dvířka do SDK podhledu o velikosti 500x500mm bez PO	kus			
76	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%			
766 - Konstrukce truhlářské							
86	K	76660302	Montáž posuvných dveří do pojezdů na stěnu; skutečnost (11-8)	kus			
87	M	5533160R1	Komplet pro posuvné dveře na stěnu; skutečnost: (11-8)	kus			
88	M	611656R3	dveře vnitřní, CPL laminát, 1křídlové 90 x 197 cm - Tl/03; skutečnost (11-8)	kus			
	K	611656R4	D+M obložkových zárubní, CPL laminát, pro 1křídlové plně posuvné dveře na stěnu 90 x 197 cm - Tl/03	kus			
79	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus			
80	M	611656R2	dveře vnitřní, CPL laminát, 1křídlové 90 x 197 cm -	kus			
82	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus			
83	M	6116561R5	dveře vnitřní požárně odolné, CPL laminát, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus			
84	M	6116561R6	dveře vnitřní požárně odolné, CPL laminát, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 110 x 197 cm	kus			
85	M	6116561R7	dveře vnitřní požárně odolné, CPL laminát, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 120 x 197 cm - atyp	kus			
82B	M	6116561R8	dveře vnitřní požárně odolné, CPL laminát, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 160 x 197 cm - atyp	kus			
	K	611656R5	D+M zaplentování nerez plechem pro nové skříně	soubor			
	K		D+M dveřního samozavírače do PO uzávěru bez aretace	kus			
93	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%			
771 - Podlahy z dlaždic							
95	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2; dopočet skutečnosti + suterén (65,00-45,00)	m2			
96	M	59761120	dlaždice keramické; dopočet skutečnosti + suterén (71,50-45,00)	m2			
97	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2; dopočet skutečnosti + suterén (49,93-26,50)	m2			
	K		Adhezní můstek mezi stávající dlažbou s betonem pro novou dlažbu - suterén 1,PP	m2			
	K		Odstanění starého PVC a lepidla - koupelny 1.NP	m2			
	K		Adhezní můstek mezi stávající dlažbou s betonem pro novou dlažbu - koupelny 1.NP	m2			
	K		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm do koupelny 1.NP	m2			
95	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2; nad rámec požadavek investora; č.m. 1.36 - 12,50m2	m2			
96	M	59761120	dlaždice keramické - nad rámec požadavek investora; č.m. 1.36 - (12,5*1,10)	m2			
	M		Vyrovnání podlahy, včetně odsekání nerovností v m.č. 1.36	m2			
	M		Dodávka materiálu pro vyrovnání podlahy v m.č. 1.36	m2			
98	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							
109	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem; nad rámec požadavek investora; č.m. 1.36 - 24,00m2	m2			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici Kutná Hora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	M	5976102BR1	obkladačky keramické dle výběru investora; nad rámec požadavek investora; č.m. 1.36 - (24,00*1,10)	m2			
113	K	781494511	Piastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem; nad rámec požadavek investora; č.m. 1.36	m			
	M		Vyrovnání stěn, včetně odsekání nerovností v m.č. 1.36	m2			
	M		Dodávka materiálu pro vyrovnání stěn v m.č. 1.36	m2			
110	R	5976102B	obkladačky keramické; odpočet za dekor 0,25*0,25*60ks	m2			
	M	5976102B_RZ	Dekor keramický dle výběru investora	ks			
110	M	5976102B	obkladačky keramické; odpočet za změnu vzorku dle výběru investora	m2			
	M	5976102BR1	obkladačky keramické dle výběru investora	m2			
	M		Vyrovnání nerovných stěn tl. 10-30mm lepidlem ; m.č. 1.17 16,00m2; m.č. 1.11 9,00m2	m2			
114	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 5 m	%			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání (pro demontované stávající PVC krytiny se spodní skladbou)							
54	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
55	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
56	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t			
57	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t			
58	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t			
776 - Podlahy povlakové							
99	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	M	284110100	Lišta speciální soklová PVC	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122050	podlahovina PVC	m2			
105	K	77699015R	Očištění a oprava stávajícího PVC podlah	m2			
106	K	776992210	Fastování a leštění podlahovin ručně	m2			
107	K	77699011E	Vyrovnání podkladu samonivelátmi stěrkou tl. 3 mm převyš 20 lapa	m2			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 5 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.29							
99	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního místku - vč. křemíčitěho záhybu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici Kutná Hora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107a	K	776990112R2	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D-M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.26							
99	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého záspy	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D-M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.25							
99	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého záspy	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D-M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.20							
99	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého záspy	m2			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici Kutná Hora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m ²			
104	M	28412285D	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m ²			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m ²			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	99877620I	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.15							
99	K	77640180O	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	77649111I	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	28411010O	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			
102	K	77651182O	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m ²			
102a	K	77651182O	Ruční odsekání původní asfaltové podlahy - odhad	m ²			
102b	K	77651182OR	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemíčitého zástupu	m ²			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m ²			
104	M	28412285D	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m ²			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m ²			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	99877620I	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.06							
99	K	77640180O	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	77649111I	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	28411010O	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			
102	K	77651182O	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m ²			
102a	K	77651182O	Ruční odsekání původní asfaltové podlahy - odhad	m ²			
102b	K	77651182OR	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemíčitého zástupu	m ²			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m ²			
104	M	28412285D	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m ²			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m ²			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	99877620I	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.40							
99	K	77640180O	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	77649111I	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	28411010O	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			
102	K	77651182O	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m ²			
102a	K	77651182O	Ruční odsekání původní asfaltové podlahy - odhad	m ²			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici Kutná Hora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého záspyu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima B61 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.30 (celá chodba)							
99	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döhlken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odpad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého záspyu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima B61 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.02							
99	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döhlken); (prořez 10%)	m			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého záspyu	m2			
102c	K	776511820R2	Zbroušení zbytků lepidel na dlažbu	m2			
102d	K	776511820R3	Sešití trhlin v podkladu	soubor			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima B61 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - oprava a výměna lišt							
99	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací (m.č. 1.22; 1.21; 1.18; 1.10; 1.11)	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döhlken); (prořez 10%)	m			
102b	K	776511820R1	Očištění podkladu bruskou	m2			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici Kutná Hora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102c	K	776511820R2	Vyřezání stávajícího PVC u zdí (m.č. 1.22; 1.21; 1.18)	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování (m.č. 1.22; 1.21; 1.18)	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
105a	K	77659015R1	Očištění a oprava stávajícího PVC podlah, včetně odnyti stávající PU ochrany	m2			
105a	K	776590210R1	Pastování a leštění podlahovin ručně ve 2 vrstvách	m2			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.10 (přidáno 12.10.18)							
99	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemíčitého zášypu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.18 (přidáno 12.10.18)							
99	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemíčitého zášypu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.21 (přidáno 12.10.18)							
99	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici Kutná Hora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého zásypu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 851 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D-M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.22 (přidáno 12.10.18)							
99	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého zásypu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D-M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.05 (celá chodba)							
99	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého zásypu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D-M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.01 (přidáno 12.10.18)							
99	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici Kutná Hora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (profez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (1 vrstva)	m2			
102a	K	776511820	Odbroušení původních škrabových lepidel	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemíčitého zásypu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.14 (přidáno 22.10.18)							
99	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (profez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemíčitého zásypu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. "stávající výtah" (přidáno 22.10.18)							
99	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (profez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemíčitého zásypu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.37 (přidáno 22.10.18)							
99	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici Kutná Hora

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döhlken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého zátěpu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	X	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.19 (přidáno 9.11.18)							
99	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döhlken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého zátěpu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.04 (přidáno 9.11.18)							
99	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döhlken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého zátěpu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	776990112R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.08 (přidáno 9.11.18)							

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici Kutná Hora

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	776401800	Odstranění soklíků a lýt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého zásypu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	77699012R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D-M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
776 - Podlahy povlakové - m.č. 1.39-úložný prostor; (přidáno 9.11.18)							
99	K	776401800	Odstranění soklíků a lýt pryžových nebo plastových	m			
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m			
101	K	284110100	Lišta speciální soklová s náběhem PVC - (ref. Döllken); (prořez 10%)	m			
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených (2-3 vrstvy)	m2			
102a	K	776511820	Ruční odsekání původní asfaltové podložky - odhad	m2			
102b	K	776511820R	Zhotovení kontaktního můstku - vč. křemičitého zásypu	m2			
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2			
104	M	284122850	Podlahovina PVC Tarkett IQ Optima 861 ; (akce do 12/2018)	m2			
107	K	77699012R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 5 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
	K		D+M přechodové lišty AL	ks			
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
CELKEM							

