

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)
Objekt: 01 - 1.etapa
Soupis: 01-03 - Zdravotechnika

Místo:		Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Projektant:	Stavební a rozvojová s.r.o.
Uchazeč:	1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz	Zpracovatel:	██████████
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	315 460,82
713 - Izolace tepelné	247,42
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	44 234,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	89 202,20
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	91 451,56
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	17 997,41
OST - Ostatní	72 327,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)
 Objekt: 01 - 1.etapa
 Soupis: 01-03 - Zdravotechnika

Místo: Datum: 28.03.2019

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Projektant: Stavební a rozvojová s.r.o.

Uchazeč: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

315 460,82

D 713		Izolace tepelné		247,42				
1	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	0,427	85,74	36,61	CS ÚRS 2019 01
VV		(Pi*(0,05+2*0,009+2*0)*2)		0,427				
2	M	63143152	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 600/100 °C 34/50 mm	m	2,000	105,40	210,81	CS ÚRS 2019 01

D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		44 234,36				
3	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	86,000	367,22	31 581,14	CS ÚRS 2019 01
4	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	7,000	252,50	1 767,49	CS ÚRS 2019 01
5	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	22,000	305,68	6 724,95	CS ÚRS 2019 01
6	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	3,000	523,09	1 569,27	CS ÚRS 2019 01
7	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	115,000	16,66	1 916,35	CS ÚRS 2019 01
8	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	509,460	1,33	675,16	CS ÚRS 2019 01

D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod		89 202,20				
9	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	26,000	210,81	5 481,03	CS ÚRS 2019 01
10	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	115,000	238,19	27 391,38	CS ÚRS 2019 01
11	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	13,000	307,56	3 998,29	CS ÚRS 2019 01
VV		vodovod		10,000				
VV		10		3,000				
VV		odvod kondenzátu		13,000				
VV		3		23,000				
VV		Součet		23,000				
12	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	36,000	350,28	12 609,95	CS ÚRS 2019 01
13	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	13,000	24,93	324,11	CS ÚRS 2019 01
14	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	37,000	32,60	1 206,24	CS ÚRS 2019 01
15	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	23,000	26,55	610,60	CS ÚRS 2019 01
VV		5,00+5,00+13,00		23,000				
16	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	13,000	128,53	1 670,92	CS ÚRS 2019 01
17	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	78,000	52,55	4 098,77	CS ÚRS 2019 01
18	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	5,000	129,47	647,36	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	18,000	77,56	1 396,03	CS ÚRS 2019 01
20	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	kus	19,000	107,76	2 047,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		U1					
	VV		4		4,000			
	VV		U2					
	VV		8		8,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		VL					
	VV		2		2,000			
	VV		D					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		19,000			
21	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	7,000	254,07	1 778,50	CS ÚRS 2019 01
22	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4	kus	2,000	468,81	937,63	CS ÚRS 2019 01
23	K	722232061	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	9,000	260,36	2 343,28	CS ÚRS 2019 01
24	K	722250142	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí prosklený D 25 x 20 m	soubor	1,000	8 723,39	8 723,39	CS ÚRS 2019 01
25	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	190,000	31,62	6 007,40	CS ÚRS 2019 01
26	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	190,000	28,71	5 455,07	CS ÚRS 2019 01
27	M	HLE.HL0138HE	Hygienický adaptér k doplnění podomítkové ZU pro odvod kondenzátu HL138, provedení splňující hygienické požadavky	kus	3,000	547,47	1 642,42	HLE
28	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 035,600	0,80	832,31	CS ÚRS 2019 01

D 725

Zdravotechnika - zařízení předměty

91 451,56

29	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	140,01	140,01	CS ÚRS 2019 01
30	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 594,85	5 594,85	CS ÚRS 2019 01
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	6,000	92,03	552,19	CS ÚRS 2019 01
32	K	725211622	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby se sloupem 550 mm	soubor	4,000	4 584,30	18 337,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		U2					
	VV		4		4,000			
33	K	725211624	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby se sloupem 650 mm	soubor	2,000	8 856,96	17 713,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		U1					
	VV		2		2,000			
34	K	725310821	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	2,000	92,03	184,06	CS ÚRS 2019 01
35	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	3 501,94	7 003,89	CS ÚRS 2019 01
36	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000	144,73	144,73	CS ÚRS 2019 01
37	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	7 550,62	7 550,62	CS ÚRS 2019 01
38	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	4,000	1 617,25	6 469,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		D					
	VV		4		4,000			
39	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	2,000	1 974,37	3 948,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		D					
	VV		2		2,000			
40	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	4,000	2 469,92	9 879,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		U2					
	VV		4		4,000			
41	K	725822631	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpustí s otáčivým ústím 150 mm	soubor	1,000	1 140,57	1 140,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		VL					
	VV		1		1,000			
42	K	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívozem teplé a studené vody	soubor	2,000	5 459,79	10 919,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		U1					
	VV		2		2,000			
43	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	16,000	106,19	1 699,06	CS ÚRS 2019 01
44	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 067,580	0,16	173,43	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana	17 997,41				
45	K	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	16,000	1 124,84	17 997,41	CS ÚRS 2019 01
D OST			Ostatní	72 327,87				
46	K	OST-01	Vybourání a zapravení vodovodových konstrukcí pro vedení stoupacích potrubí	ks	24,000	1 966,50	47 196,00	R
47	K	OST-02	Napojení na stávající ležaté potrubí v rámci 1.PP	ks	2,000	1 966,50	3 933,00	
48	K	OST-03	Oprava střešní krytiny po osazení větracích hlavíc	ks	3,000	1 927,17	5 781,51	
49	K	OST-04	Vybourání a zapravení vodovodových konstrukcí pro vedení stoupacích potrubí	ks	8,000	1 927,17	15 417,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

01 - 1.etapa

Soupis:

01-04 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

CC-CZ:

Datum:

28.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

IČ:

DIČ:

IČ:

190 07 680

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

267 028,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	267 028,67	21,00%	56 076,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

323 104,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

01 - 1.etapa

Soupis:

01-04 - Vytápění

Místo:

Datum:

28.03.2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Stavební a
rozvojová s.r.o.

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

267 028,67

732 - Ústřední vytápění - strojovny	16 635,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	99 542,34
734 - Ústřední vytápění - armatury	28 398,49
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	113 903,22
763 - Konstrukce suché výstavby	4 223,32
OST - Ostatní	4 326,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

01 - 1.etapa

Soupis:

01-04 - Vytápění

Místo:

Datum:

28.03.2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Stavební a
rozvojová s.r.o.

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

267 028,67

D	732	Ústřední vytápění - strojovny						16 635,00
1	K	732421401	Čerpadla teplovodní závitová mokrýběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,0 m3/h	soubor	2,000	8 202,66	16 405,33	CS ÚRS 2019 01
2	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	191,870	1,20	229,67	CS ÚRS 2019 01

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						99 542,34
3	K	733223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	16,000	235,19	3 763,09	CS ÚRS 2019 01
4	K	733223103	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	30,000	270,59	8 117,71	CS ÚRS 2019 01
5	K	733223104	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	10,000	310,71	3 107,07	CS ÚRS 2019 01
6	K	733223107	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5	m	90,000	764,58	68 811,77	CS ÚRS 2019 01
7	K	733811232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	30,000	38,23	1 146,81	CS ÚRS 2019 01
8	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000	42,55	425,53	CS ÚRS 2019 01
9	K	733811252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	90,000	125,97	11 337,04	CS ÚRS 2019 01
10	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 131,000	2,51	2 833,32	CS ÚRS 2019 01

D	734	Ústřední vytápění - armatury						28 398,49
11	K	734163421	Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 15	soubor	1,000	1 119,33	1 119,33	CS ÚRS 2019 01
12	K	734163425	Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 40	soubor	1,000	2 603,65	2 603,65	CS ÚRS 2019 01
13	K	734200811	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2	kus	8,000	21,32	170,52	CS ÚRS 2019 01
14	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	8,000	61,35	490,84	CS ÚRS 2019 01
15	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	4,000	262,72	1 050,90	CS ÚRS 2019 01
16	K	734220101	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4	kus	3,000	1 926,38	5 779,15	CS ÚRS 2019 01
17	K	734220104	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 6/4	kus	1,000	3 830,74	3 830,74	CS ÚRS 2019 01
18	K	734222812	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2	kus	8,000	257,22	2 057,75	CS ÚRS 2019 01
19	K	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	8,000	125,86	1 006,85	CS ÚRS 2019 01
20	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	6,000	173,05	1 038,31	CS ÚRS 2019 01
21	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	4,000	174,63	698,50	CS ÚRS 2019 01
22	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	6,000	734,68	4 408,11	CS ÚRS 2019 01
23	K	734295011	Směšovací armatury závitové trojcestné s ručním ovládáním DN 20	kus	2,000	1 353,74	2 707,48	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	734411104	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 150 mm	kus	4,000	341,38	1 365,54	CS ÚRS 2019 01
25	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	331,310	0,21	70,82	CS ÚRS 2019 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 113 903,22

26	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	8,000	23,05	184,41	CS ÚRS 2019 01
27	K	735151253	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 515 W	kus	1,000	6 787,09	6 787,09	CS ÚRS 2019 01
28	K	735151558	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W	kus	1,000	12 326,81	12 326,81	CS ÚRS 2019 01
29	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	3,000	14 019,81	42 059,43	CS ÚRS 2019 01
30	K	735151561	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2323 W	kus	1,000	15 224,64	15 224,64	CS ÚRS 2019 01
31	K	735151563	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2904 W	kus	2,000	17 184,85	34 369,70	CS ÚRS 2019 01
32	K	735151812	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	8,000	78,74	629,90	CS ÚRS 2019 01
33	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 305,240	1,78	2 321,24	CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 223,32

34	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	6,000	36,34	218,03	CS ÚRS 2019 01
35	K	763164131	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	12,000	311,49	3 737,92	CS ÚRS 2019 01
36	K	998763200	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	46,260	5,78	267,37	CS ÚRS 2019 01

D OST Ostatní 4 326,30

37	K	OST-001	Napojení nových Cu rozvodů na stávající ocelové rozvody	ks	20,000	165,19	3 303,72	
38	K	OST-002	Napojení nových Cu rozvodů na stávající ocelové rozvody - přívod pro VZT jednotky	ks	2,000	196,65	393,30	
39	K	OST-003	Napojení nových Cu rozvodů na VZT jednotky	kus	2,000	314,64	629,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

01 - 1.etapa

Soupis:

01-90 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

Zpracovatel:

specialista

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

28.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 461 996,26

DPH základní

snižená

Základ daně

1 461 996,26

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

307 019,21

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 769 015,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

1 REALIZAČNÍ

s.r.o.

271

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

01 - 1.etapa

Soupis:

01-90 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

28.03.2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Stavební a
rozvojová s.r.o.

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zpracovatel:

specialista

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 461 996,26

D1 - Materiál/montáž

1 246 788,39

035 - Svítidla včetně zdrojů a startérů

126 257,93

D2 - Signalizace izolačního stavu

38 744,34

D3 - HZS

50 205,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

01 - 1.etapa

Soupis:

01-90 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 28.03.2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Stavební a
rozvojová s.r.o.

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zpracovatel:

specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 461 996,26

D	D1	Materiál/montáž					1 246 788,39	
1	K 001	rozvadeč RMS2 - dodávka dle výkresu 06	ks	1,000	507 826,40	507 826,40		
2	K 002	rozvadeč RM3 - dodávka dle výkresu 07	ks	1,000	40 238,87	40 238,87		
3	K 003	UPS s bateriovým modulem 180min, 10 kVA / 12 kW; vstup/ výstup: 1f/1f, 230V; 50Hz, 180 min, baypass přepínač, síťová karta, 1x signalizační modul, síťová karta	ks	1,000	503 927,40	503 927,40		
4	K 004	CYKY-J 3x50+35 (B)	m	65,000	418,23	27 185,07		
5	K 005	PRAFlaSafe-J 4x35+25 (B)	m	65,000	589,01	38 285,62		
6	K 006	CYKY-J 5x16 (C)	m	15,000	200,26	3 003,87		
7	K 007	CYKY-J 5x 6 (C)	m	5,000	81,81	409,03		
8	K 008	CYKY-J 5x4 (C)	m	45,000	62,38	2 807,14		
9	K 009	CYKY-J 5x2,5 (C)	m	35,000	48,06	1 682,08		
10	K 010	CYKY-J 3x6 (C)	m	25,000	60,33	1 508,22		
11	K 011	CYKY-J 3x2,5 (C)	m	25,000	34,76	869,11		
12	K 012	CYKY-J 3x1,5 (C)	m	25,000	28,63	715,85		
13	K 013	CYKY-J 2x1,5 (A)	m	15,000	23,52	352,82		
14	K 014	PRAFlaSafe-J 5x16 (C)	m	65,000	256,67	16 683,62		
15	K 015	PRAFlaSafe-J 3x2,5 (C)	m	285,000	47,04	13 407,00		
16	K 016	PRAFlaSafe-J 5x1,5 (C)	m	45,000	51,13	2 300,81		
17	K 017	PRAFlaSafe-J 4x1,5 (C)	m	25,000	32,57	814,17		
18	K 018	PRAFlaSafe-J 3x1,5 (C)	m	215,000	32,57	7 001,89		
19	K 019	PRAFlaSafe-J 3x1,5 (A)	m	25,000	32,72	818,02		
20	K 020	PRAFlaSafe-J 2x1,5 (D)	m	45,000	28,63	1 288,53		
21	K 021	PRAFlaSafe-J 2x1,5 (A)	m	25,000	28,63	715,85		
22	K 022	JXFE-R 4x2x0,8	m	40,000	50,10	2 004,12		
23	K 023	tr ohebná d23 320N PVC	m	250,000	28,63	7 158,49		
24	K 024	CYA 25 zž, B2ca s1d0	m	45,000	98,17	4 417,70		
25	K 025	CYA 16 zž, B2ca s1d0	m	25,000	66,47	1 661,69		
26	K 026	CYA 6 zž, B2ca s1d0	m	20,000	60,33	1 206,58		
27	K 027	CYA 4 zž, B2ca s1d0	m	250,000	60,33	15 082,20		
28	K 028	svorka OP	ks	35,000	53,17	1 861,04		
29	K 029	elektroinstalační lišta 18x13	m	45,000	48,06	2 162,68		
30	K 030	elektroinstalační lišta 30x25	m	25,000	61,35	1 533,87		
31	K 031	elektroinstalační lišta 40x40	m	30,000	75,67	2 270,03		
32	K 032	ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	35,000	458,12	16 034,11		
33	K 033	ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	55,000	323,18	17 775,17		
34	K 034	pomocná ocelová konstrukce do 10kg	ks	15,000	118,62	1 779,34		

D	D1	Svítlidla včetně zdrojů a startérů					126 257,93	
35	K 036	A - LED SVÍTLIDLO 42W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, IP40, PRIZMA, Ra90	ks	17,000	1 461,26	24 841,48		
36	K 037	C - LED SVÍTLIDLO 55W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 1200, IP65, PRIZMA	ks	8,000	2 143,33	17 146,65		
37	K 038	B - LED SVÍTLIDLO 49W, PŘEŘAZENÉ, IP 65	ks	2,000	1 873,36	3 746,73		
38	K 039	D - LED SVÍTLIDLO 27W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, D375mm, IP 44	ks	4,000	821,13	3 284,53		
39	K 040	G - LED SVÍTLIDLO 15W, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP 20, D210 mm	ks	2,000	1 161,65	2 323,31		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	041	N1 - NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO LED, PŘISAZENÉ STROPNÍ, ČTVERCOVÉ, 3HOD. BATERIE, 4W, IP20	ks	2,000	1 459,22	2 918,44	
41	K	042	N2 - NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO LED, S PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRANNÉ, ZAVĚŠENÉ, 3HOD. BATERIE, 3W, IP20	ks	5,000	1 459,22	7 296,10	
42	K	044	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ	ks	6,000	208,59	1 251,51	
43	K	045	Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ	ks	1,000	263,83	263,83	
44	K	046	Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ	ks	4,000	214,74	858,97	
45	K	047	tlač. ovládac s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ	ks	9,000	279,17	2 512,49	
46	K	048	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref HNĚDÁ	ks	30,000	244,39	7 331,80	
47	K	049	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref ZELENÁ	ks	6,000	243,85	1 463,08	
48	K	050	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref ORANŽOVÁ	ks	6,000	243,85	1 463,08	
49	K	051	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref ŽLUTÁ	ks	2,000	243,85	487,69	
50	K	052	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref modrá CEE - připojení rentgenu	ks	1,000	228,04	228,04	
51	K	053	přepěťová ochrana typu D, do zásuvky	ks	5,000	727,06	3 635,29	
52	K	054	zásuvka do vlhka typ 16A/230V IP 44 - strojek, kryt, rámeček, barva bílá	ks	2,000	249,51	499,01	
53	K	055	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	57,000	39,36	2 243,76	
54	K	056	KR68, nebo do dutých stěn	ks	15,000	59,31	889,67	
55	K	057	KR97	ks	20,000	69,54	1 390,74	
56	K	058	krabice K125	ks	5,000	123,74	618,68	
57	K	059	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	25,000	160,54	4 013,58	
58	K	060	krabice KT250, ekvipotencionální svorkovnice EPS - pospojování	ks	1,000	515,38	515,38	
59	K	061	ukončení vodičů pospojování	ks	42,000	26,59	1 116,80	
60	K	062	servisní vypínač 400V/16A v krabici, IP66	ks	1,000	612,52	612,52	
61	K	063	servisní vypínač 400V/32A v krabici, IP66	ks	2,000	802,73	1 605,45	
62	K	064	servisní vypínač 400V/63A v krabici, IP66	ks	1,000	1 103,36	1 103,36	
63	K	065	zásuvka PE pro funkční uzemnění zdravotnické technologie	ks	11,000	563,45	6 197,90	
64	K	066	napojení ventilátorů, zařízení VZT, zařízení ZTI	ks	6,000	209,63	1 257,77	
65	K	067	napojení rozvodů v rampách a zdrojových mostěch	ks	3,000	225,99	677,98	
66	K	068	protipožární ucpávka	m2	2,000	1 837,57	3 675,15	
67	K	069	ukončení kabelů do 5 x 70	ks	2,000	437,67	875,33	
68	K	070	ukončení kabelů do 5 x 35	ks	2,000	256,67	513,34	
69	K	071	ukončení kabelů do 5 x 16	ks	4,000	145,29	581,16	
70	K	072	ukončení kabelů do 5 x 6	ks	4,000	109,41	437,66	
71	K	073	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	4,000	101,23	404,93	
72	K	074	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	54,000	56,24	3 037,06	
73	K	075	průraz panelovým zdívkem do 45 cm	ks	4,000	224,97	899,87	
74	K	076	průraz panelovým do 30 cm	ks	6,000	100,21	601,29	
75	K	077	průraz panelovým do 15 cm	ks	10,000	54,96	549,59	
76	K	078	průraz betonovým stropem dn100, jádrové vrtání	ks	2,000	586,96	1 173,92	
77	K	079	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	120,000	44,99	5 398,81	
78	K	080	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	25,000	52,16	1 303,88	
79	K	081	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	92,000	32,72	3 010,32	

D D2 Signalizace izolačního stavu 38 744,34

80	K	082	signalizační panel ZIS na sále	ks	1,000	29 667,65	29 667,65	
81	K	083	demontáž rozvaděče do 100kg, likvidace	ks	1,000	761,81	761,81	
82	K	084	demontáž svítidla do 2x58W, likvidace	ks	45,000	123,12	5 540,40	
83	K	085	jistič 160A/3, 25kA, osazení v rozvaděči	ks	1,000	257,36	257,36	
84	K	086	jistič 125A/3, 25kA, osazení v rozvaděči	ks	1,000	189,81	189,81	
85	K	087	jistič 63A/3, 25kA, osazení v rozvaděči	ks	1,000	189,81	189,81	
86	K	088	nosný, podružný a režijní materiál	kg	100,000	21,38	2 137,50	

D D3 HZS 50 205,60

87	K	089	zabezpečení pracoviště	hod	16,000	275,31	4 404,96	
88	K	090	úprava v rozvaděčích, rozvodna nn	hod	16,000	275,31	4 404,96	
89	K	091	demontáže a úpravy instalace	hod	80,000	194,94	15 595,20	
90	K	092	zednické přípomoci	hod	16,000	214,61	3 433,68	
91	K	093	koordinace s ostatními profesemi	hod	8,000	275,31	2 202,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	094	vynášení sutí do kontejneru	hod	16,000	214,61	3 433,68	
93	K	095	spolupráce s revizním technikem	hod	8,000	275,31	2 202,48	
94	K	096	Inženýrská činnost	...	16,000	275,31	4 404,96	CS ÚRS 2019 01
95	K	097	výchozí revize	hod	16,000	357,39	5 718,24	
96	K	098	dokumentace skut. provedení	hod	16,000	275,31	4 404,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

01 - 1. etapa

Soupis:

01-91 - Slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.03.2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ:

DIČ:

29396271

CZ29396271

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

specialista

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

97 279,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 279,17	21,00%	20 428,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 707,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


1. REALIZAČNÍ S.R.O.
Palackého 465/16
702 00 Ostrava 2
IČ: 29396271 DIČ: CZ29396271

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)
Objekt: 01 - 1.etapa
Soupis: 01-91 - Slaboproud

Místo:		Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Projektant:	Stavební a rozvojová s.r.o.
Uchazeč:	1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz	Zpracovatel:	specialista
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	97 279,17
D1 - Příprava kabelových tras, montáž + dodávka	18 079,94
D2 - Rozvod univerzální kabeláže - montáž	24 100,29
D3 - Rozvod univerzální kabeláže - dodávka	9 456,27
D4 - DR - doplnění	14 125,89
D5 - Rozvod elektrického vrátného - montáž	2 599,84
D6 - Rozvod elektrického vrátného - dodávka	12 959,22
D7 - Hodinové zúčtovací sazby	15 957,72



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)
 Objekt: 01 - 1.etapa
 Soupis: 01-91 - Slaboproud

Místo: Datum: 28.03.2019

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Projektant: Stavební a

Uchazeč: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz Zpracovatel: rozvojová s.r.o. specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 97 279,17

D	D1	Příprava kabelových tras, montáž + dodávka	18 079,94					
1	K 01	Průraz zdívkou z tvrdé pal. cihl. str. tvrd. kamene, tl. 15cm	ks	5,000	92,03	460,16		
2	K 02	Průraz zdívkou z tvrdé pal. cihl. str. tvrd. kamene, tl. 30cm	ks	2,000	122,71	245,42		
3	K 03	Průraz zdívkou z tvrdé pal. cihl. str. tvrd. kamene, tl. 45cm	ks	1,000	163,61	163,61		
4	K 04	Krabice KO 68 pod omítkou vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	16,000	31,70	507,25		
5	K 05	Krabice KO 97 pod omítkou vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	5,000	48,06	240,30		
6	K 06	Krabice KO 125 pod omítkou vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	1,000	77,72	77,72		
7	K 07	Protipož. ucpávka průch. stěnou (mont. vč. mat.)	m2	0,500	1 837,57	918,79		
8	K 08	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.)	m	125,000	20,45	2 556,45		
9	K 09	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	65,000	31,70	2 060,72		
10	K 10	ocelový kabelový žlab 125/50 s přepážkou a víkem	m	15,000	336,43	5 046,38		
11	K 11	elektroinstalační lišta 18x13 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.)	m	15,000	46,02	690,24		
12	K 12	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50,000	102,26	5 112,90		

D	D2	Rozvod univerzální kabeláže - montáž	24 100,29					
13	K 13	Mont. 1HU PATCH panelu kat. 5E bez UK	ks	1,000	1 636,13	1 636,13		
14	K 14	montáž 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka	ks	1,000	212,70	212,70		
15	K 15	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	ks	32,000	28,63	916,29		
16	K 16	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	ks	32,000	28,63	916,29		
17	K 17	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	1 050,000	12,27	12 882,71		
18	K 18	Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu	ks	28,000	61,35	1 717,93		
19	K 19	Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45	ks	16,000	3,18	50,89		
20	K 20	Závěrečné práce ve skříně RACK	ks	1,000	613,55	613,55		
21	K 21	Montáž panelu pro přívod 220V	ks	1,000	40,90	40,90		
22	K 22	Uvedení do provozu, konfigurace switchů a wifi	kmpl	1,000	5 112,90	5 112,90		

D	D3	Rozvod univerzální kabeláže - dodávka	9 456,27					
23	K 23	Instalační kabel Cat.5e UTP LSOH	m	1 050,000	6,14	6 445,85		
24	K 24	zásuvka 2xRJ45 Cat5e - komplet (kryt+rámeček)	ks	16,000	188,15	3 010,42		

D	D4	DR - doplnění	14 125,89					
25	K 25	Patch panel 48xRJ45/ 5E 1U, šedý	ks	1,000	2 186,19	2 186,19		
26	K 26	19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m	ks	1,000	1 186,19	1 186,19		
27	K 27	propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.5e - 1,5m	ks	32,000	49,09	1 570,74		
28	K 28	Switch 24x 10 / 100 / 1000 RJ45 portů + 2x Gb SFP porty	ks	1,000	9 182,77	9 182,77		

D	D5	Rozvod elektrického vrátného - montáž	2 599,84					
29	K 29	Zataž kab. JYSTY do lišt, trubek	m	35,000	12,27	429,42		
30	K 30	Mont. tlačítkového tabla	ks	1,000	613,55	613,55		
31	K 31	Mont. elektrického zámku	ks	1,000	613,55	613,55		
32	K 32	Mont. video telefonu	ks	2,000	409,03	818,06		
33	K 33	Mont. zdroje pro vrátného do rozváděče	ks	1,000	125,26	125,26		

D D6 Rozvod elektrického vrátného - dodávka 12 959,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	34	JYSTY 5x2x0,6	m	35,000	18,41	644,29	
35	K	35	Domovní videotelefon, barevná sada pro 2 účastníky se zapuštěným tablem , Sada videotelefonu s 4" barevným LCD monitorem, zdroj - komplet	ks	1,000	12 314,93	12 314,93	

D D7 Hodinové zúčtovací sazby 15 957,72

36	K	36	Pomocné montážní práce	hod	16,000	276,17	4 418,64	
37	K	37	Demontáže	hod	16,000	276,17	4 418,64	
38	K	38	Zednické výpomoci	hod	8,000	255,65	2 045,16	
39	K	39	Napojení na stávající rozvody, úpravy v rozvaděči	hod	8,000	317,21	2 537,64	
40	K	40	Zakreslení skutečného provedení stavby	hod	8,000	317,21	2 537,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

01 - 1. etapa

Soupis:

01-92 - MaR

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.03.2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ:

DIČ:

29396271

CZ29396271

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

specialista

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

291 156,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	291 156,95	21,00%	61 142,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

352 299,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Palackého 465/16
702 00 Ostrava 2
IČ: 29396271 DIČ: CZ29396271